



VERKLARING

- BESTAANDE RIJOLPUT OP HOOGTE STELEN BINNEN HET WERKGEBIED
- AANBRENGEN DEKLAAG ASFALTVERHARDING RIJWEG:
- SMA-NL 11B 70/100, DIKTE 30 MM ZWART
- AANBRENGEN ASFALTVERHARDING RIJWEG:
- SMA-NL 11B 70/100, DIKTE 30 MM ZWART
- AC 16 BIND TL-B, DIKTE 50 MM
- AC 22 BIND TL-B, DIKTE 60 MM
- AC 22 BASE OL-B, DIKTE 60 MM
- MENGGRANULAAT 0/315, DIKTE 250 MM
- AANBRENGEN DEKLAAG ASFALTVERHARDING FIETSPAD:
- AC 8 SURF DL-B, DIKTE 30 MM ZWART
- AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD:
- AC 8 SURF DL-B, DIKTE 30 MM ZWART
- AC 22 BASE OL-B, DIKTE 70 MM
- MENGGRANULAAT 0/315, DIKTE 200 MM
- AANBRENGEN BETONGEGEL 0.20X0.20X0.080M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS (T.P.V. INRITCONSTRUCTIE OF MIDDENGELEIDER STENIAWEG)
- AANBRENGEN BETONGEGEL 0.30X0.30X0.045M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS (T.P.V. NIET OVERRIJDABARE TROTTOIRS)
- AANBRENGEN BETONGEGEL 0.30X0.30X0.07M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS (T.P.V. OVERRIJDABARE TROTTOIRS)
- AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT, KEPERVERBAND, KLEUR ROOD

- AANBRENGEN BSS, KEIFORMAAT, KEPERVERBAND, KLEUR GRIJS
- AANBRENGEN BSS, KEIFORMAAT, ELLEBOOGVERBAND, KLEUR ZWART
- AANBRENGEN BETONGEGELS 0.15X0.30X0.08, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS (T.P.V. INRITCONSTRUCTIE)
- AANBRENGEN BSS (VOEGSTONE), KEIFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR HEIDEPAARS
- AANBRENGEN OPSLUITBAND 0.10X0.20
- AANBRENGEN GAZONBAND 0.10X0.20
- AANBRENGEN RWS-BAND 0.11/0.22X0.20
- AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.13/0.15
- AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.18/0.20
- AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.28/0.30 (T.P.V. DE DORPSSTRAAT)
- AANBRENGEN VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 0.18/0.20 NAAR MAAVELD
- AANBRENGEN VERLOOPBAND RWS-BAND NAAR MAAVELD
- AANBRENGEN VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 0.13/0.15 NAAR MAAVELD
- AANBRENGEN SCHEIDINGSBAND 0.22/0.44X0.25 (1X TUSSENSTUK + 2X EINDSTUK)
- AANBRENGEN SCHEIDINGSBAND 0.08/0.16X0.10 (1X TUSSENSTUK + 2X EINDSTUK)
- MOLGOOT BESTAANDE UIT 5 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRIJS
- AFSCHOT OP EEN OOR OF DAKPROFIEEL
- NIEUWE HOOGTE T.O.V. N.A.P.
- AANBRENGEN STRAATKOLK / TROTTOIRKOLK
- BESTAANDE MANTELBUIS
- BESTAANDE MANTELBUIS HERGEBRUIK
- NIEUWE LIGGING MANTELBUIS FLEXIBELE KABELBESCHERMBUIS Ø125 MM (UITW.) / KLASSE SN 8 VOORZIE VAN TREKRAAD / KLEUR ROOD / 2 MANTELBUIZEN PER OVERSTEK
- AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE BELIJNING
- AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING EN SYMBOLEN
- AANBRENGEN NOPPEN- EN GELEIDELIJNEN (THERMOPLASTISCH) OP ASFALTVERHARDING (T.B.V. OVERSTEK MINNER VALIGEN)
- AANBRENGEN VERKEERSBORD + PAAL (DOOR DERDEN)
- EGALISEREN EN INZAAIEN GROENSTROOK (T.B.V. GRAS)
- EGALISEREN EN AANBRENGEN TEELARDE (T.B.V. PLANTSOEN)
- AANBRENGEN GRONDVERBEREIDING CA. 3.00X3.00X1.00M T.B.V. TE PLANTEN BOOM DOOR DERDEN EXACTE LOCATIE TE BEPALEN I.O.M. OPDRACHTGEVER
- GRENS WERKTERREIN

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE BLAD 2

DEFINITIEF d.d. 11-11-2015
VOOR DWARSPROFIELEN EN DETAILS ZIE TEK. NR. 343980-405

MATEN IN METERS, TENZU ANDERS AANGEGEVEN
MATELIJNEN IN MILLIMETERS

GEMEENTE ZEIST
Project: **VERBETEREN FIETSPADEN UTRECHTSEWEG TE ZEIST**
Onderdeel: **Werkzaamheden Utrechtseweg / Montaubanstraat**
Te maken werk, nieuwe situatie, blad 1

Projectnummer: 343980-403	Revisie: 1	Bestandplaats: 343980-405-01.dwg	Formaat: A0-A1	Schaal: 1:200	Blad: 3	Aantal: 5
Opsteller: HOUTEN	Projectnummer: 343980	Bestandplaats: GM343980-01	Datum van uitgave: 11-11-2015	Ontw.: PN	Gepl.: H.v.	

www.grontmij.nl