14.00
13.86
Nieuwe schotbalkstuw
Duiker, beton, diameter = 0,6
Bo.s.: 14,083 Be.s: 14,068
Lengte: 8,42 meter
14.40
14.19
Duiker ophogen
14.60
14.29
Duiker ophogen
Duiker, pvc, diameter = 0,3
Bo.s.: 15,097 Be.s: 15,056
Lengte: 4,30 meter
Nieuwe schotbalkstuw
14.57
14.90
Duiker, beton, diameter = 0,3
Bo.s.: 15,529 Be.s: 15,409
Lengte: 10,08 meter
Duiker, pvc, diameter = 0,3
Bo.s.: 15,289 Be.s: 15,122
Lengte: 4,44 meter
3-2-0-10
Bestaande stuwconstructie verwijderen
ST04604
Duiker, pvc, diameter = 0,2
Bo.s.: 15,60 Be.s: 14,89
Lengte: 15,87 meter
Duiker verhogen
Duiker, beton, diameter = 0,3
Bo.s.: 16,04 Be.s: 15,98
Lengte: 9,50 meter
Duiker, beton, diameter = 0,3
Bo.s.: 15,62 Be.s: 15,58
Lengte: 1,18 meter
Duiker, pvc, diameter = 0,3
Bo.s.: 15,91 Be.s: 15,84
Lengte: 7,97 meter
Nieuwe schotbalkstuw
Duiker, pvc, diameter = 0,3
Bo.s.: 17,39 Be.s: 17,27
Lengte: 5,47 meter
BV00039
Geen verondieping

WATERSCHAP vechtstromen

## Legenda

14.33 Huidige bodemhoogte waterloop
14.90 Ontwerp bodemhoogte waterloop
Waterloop verondiepen

Pilot Twickel
Waterloop 3-2-0-10

© Copyright Waterschap Vechtstromen
Uit deze kaart mogen geen maten worden genomen

N

| Schaal: | Get: | Afd: | Datum: dd-mm-yyyy | A1 1 van 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1:1.250 | chul | GBW | 31-1-2017 | |

L:\metingen\waterloop\03_\03020010_#10397\Situatie_Remco.mxd