



werkgrens

GBKN ondergrond en bestaande situatie

A-

aanduiding profielen zie tek. 3.0.2.1

bestaande watergangen

nieuwe water, poelen en sloten

te dempen watergang t.p.v. waterontdekplek

gymzaal Willebrordusschool

+4.970
+6.000

bestaande/nieuwe hoogte t.o.v. NAP in mm

bestaande/nieuwe duikers(diameter 600 mm)

wandel en beheerpad, beheer wordt bepaald door toekomstige beheerder

paden door waterontdekplek zijn struin-paden op bestaand maaiveld, beheer wordt bepaald door toekomstige beheerder

heuvels van grond vrijkomend uit ontgravingen van poelen

ten behoeve van waterberging ca. 950 m2 ontgraving van 10 cm van het bestaande maaiveld aan noordkant kleine poel

hooiland

steiger, uitwerking n.t.b.

poort, ter afsluiting en bereikbaar houden van de hooilanden, uitwerking n.t.b.

afstering, uitwerking n.t.b. als begrenzing van de hooilanden voor begrazers en betreding

handpomp met waterbak met overstort in betonnen goot, uitwerking n.t.b.

bruggetje over parallelsloot en scheisloot naar schoolplein, uitwerking n.t.b.

i

informatiebord met info over waterontdekplek en EVZ inrichting, uitwerking n.t.b.

te planten inheemse bomen en (knot)wiel langs het beheerpad/bestaande watergangen en overige inheemse bomen en struiken op het terrein

optioneel

2

Atrium(gras), uitwerking n.t.b.

4

zitplek in heuvel met zwerfkei/molensteen, uitwerking n.t.b.

1

speelobject en uitkijkpunt, n.t.b.

3

oversteek over poel, n.t.b.

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m



Waterschap De Dommel in opdracht van waterschap de Dommel	
Ykema tuin en landschapsarchitectuur Vreelust 24 2804 LH Gouda T: 06 21288885 E: ykemak@xs4all.nl	
werknnummer	project
312	beekherstel Essche Stroom
tek.nummer	onderdeel
3.0.2	EVZ-waterontdekplek
schaal	datum en wijzigingen
1:500/AO	12 april 2017