

opdrachtgever: CV Van Nellefabriek
ontwerper: Wessel de Jonge Architecten BNA bv
werk: W391 Van Nellefabriek Technische Dienst
datum: 17-3-2016

Ventilatieberekening VNF Technische Dienst
gebaseerd op tekeningset 16-12-2015

ruimtenummer	gebruiksfunctie	GO	ventilatie eis bouwbesluit			gerealiseerd	nat. Ventilatie	mech. Ventilatie	toetsing
			aantal pers. pers.	eis m3/h p.p.	totaal m3/h				
		m2					toevoer m3/h	afvoer m3/h	
1.0	kantoor	195,2	10	23,4	234		234	184	
1.1	verkeersruimte	3,9							
1.2	toilet	1,3						25	
1.3	toilet	1,3						25	
1.4	tech. ruimte	1,0							
	totaal						234	234	voldoet
2.0	kantoor	198,1	10	23,4	234		234	184	
2.1	verkeersruimte	3,9							
2.2	toilet	1,3						25	
2.3	toilet	1,3						25	
2.4	tech. ruimte	1,0							
	totaal						234	234	voldoet
3.0	kantoor	197,4	10	23,4	234		234	184	
3.1	verkeersruimte	3,9							
3.2	toilet	1,3						25	
3.3	toilet	1,3						25	
3.4	tech. ruimte	1,0							
	totaal						234	234	voldoet
4.0	kantoor	91,5	9	23,4	210,6		210,6	217	
4.1	kantoor	101,8	10	23,4	234		234	217	
4.2	kantoor	127,5	12	23,4	280,8		280,8	217	
4.3	toilet	1,3						25	
4.4	verkeersruimte	1,3							
4.5	toilet	1,3						25	
4.6	tech. ruimte	2,6							
4.7	verkeersruimte	1,3							
4.8	toilet	1,3						25	
4.9	tech. ruimte	1,0							
	totaal						725,4	726	voldoet
5.0	kantoor	222,8	11	23,4	257,4		257,4	257,4	
	totaal						257,4	257,4	voldoet
6.0	kantoor	165,5	8	23,4	187,2		187,2	187,2	
	totaal						187,2	187,2	voldoet
7.0	kantoor	445,7	22	23,4	514,8		514,8	489,8	
7.1	toilet	8,7						25	
	totaal						514,8	514,8	voldoet
8.0	kantoor	278,7	14	23,4	327,6		327,6	152,6	
8.1	toilet 5x & douche	43,2						175	
	totaal						327,6	327,6	voldoet
9.0	kantoor	110,8	5	23,4	117		117	117	
9.1	kantoor	43,2	2	23,4	46,8		46,8	46,8	
	totaal						163,8	163,8	voldoet
10.0	tech. ruimte	26,9							