

Project 16244 ANNE-KEE SLOFSTRA woning Steenderen 03

Wijzigingsdatum: 9-2-2017
 Peildatum 1-11-2016

Hoeveel Ehd	Omschrijving	TOTAAL
85 m2	GEISOLEERDE BETONVLOER MET VORSTRAND LOGGIA 2 NIVOS	
	aanbrengen isolatie (Rc=> 3.5) + gewapende druklaag 80mm op de bestaande betonvloer	
85 m2	styrodur 3000 CS o.g. Rd 3,5W/m2K	1.466
6 m2	styrodur 3000 CS o.g. Rd 3,5W/m2K tpv oude vloergoot	104
	toevoegen nieuwe constructievloer tpv verwijderd deel minimaal 80mm net rond 8-150 gemiddelde dikte 100mm . Bovenzijde strak afwerken (vlinderen oid, graag advies), dit blijft in het zicht Zie A3+A5 roze vloerverwarming door derden	
10,25 m3	leveren en aanbrengen van beton (c20/25 xc3)	1.153
1 pst	verzorgen van betonpomp	350
10,25 m3	verpompen beton	51
600 kg	leveren en aanbrengen wapening ø8-150 enkel	870
425 st	leveren en aanbrengen betonstenen 5/m2	149
85 m2	leveren en aanbrengen pvc folie	80
85 m2	vlakgestort met laser, drijfrei en trilnaald en monolitisch afgewerkt din 18202 zeile 3	457
1 pst	toeslag 2 fasen	370
85 m2	leveren en aanbrengen van pvc folie	80
1 pst	afplakken van de wanden en kolommen	100
29,5 m1	foam langs vloerranden	141
1 pst	verzorgen van de verlichting	90
	geen gewapende druklaag maar gevulde betonvloer	
85 m2	GEISOLEERDE BETONVLOER MET VORSTRAND LOGGIA 2 NIVOS	5.461
72 m2	VOORZETWANDEN 1-ZIJDIG BEPLAAT	
	LOGGIA, LANGSGEVELS EN KOPGEVEL ACHTER zie blz A3+A5-A9 oranje:	
278,6 m1	vuren stijl- en regelwerk 38x138mm	2.967
72 m2	dampopen folie	313
72 m2	Rockwool Spouwplaat type 433 Rd 3.5 W/m2K	1.206
72 m2	dampremmende folie	166
72 m2	12½mm gipsplaat DOOR OPDRACHTGEVER	
	geen multiplex achterhout berekend	
11 m1	afwerking overgang wand-plafond loggia aan binnenzijde	154

Hoeveel Ehd	Omschrijving	TOTAAL
	electra buizen + bedrading + inbouwdozen en kabel door opdrachtgever	
72 m2	VOORZETWANDEN 1-ZIJDIG BEPLAAT	4.806
32 m2	BINNENWANDEN 2-ZIJDIG BEPLAAT	
	SPANT BINNEN	
	zie blz A3+A5-A9 oranje:	
32 m2	12½mm gipsplaat DOOR OPDRACHTGEVER	
92,6 m1	vuren stijl- en regelwerk 38x138mm	986
32 m2	Rockwool Spouwplaat type 433 Rd 3.4 W/m2K	536
32 m2	dampremmende folie aan woonkamerzijde	74
32 m2	12½mm gipsplaat DOOR OPDRACHTGEVER	
	geen multiplex achterhout berekend	
	electra buizen + bedrading + inbouwdozen en kabel door opdrachtgever	
32 m2	BINNENWANDEN 2-ZIJDIG BEPLAAT	1.596
15 m2	GEISOLEERD PLAFOND LOGGIA	
	zie blz A2	
24 m1	bestaande balklaag gebruiken	216
15 m2	dampopen folie	65
15 m2	Rockwool Spouwplaat type 433 Rd 3.5 W/m2K	251
15 m2	dampremmende folie	35
15 m2	18mm underlayment vloerplaat Fins Vuren bovenzijde	349
	geen multiplex achterhout berekend	
15 m2	GEISOLEERD PLAFOND LOGGIA	916
	KOZIJNEN	
	LOGGIA	
	MERK A+AA	
	1x schuifpui met loopdeur ca 3700x2700mm	
	2x zijlicht ca 1000x2700mm	
	2x hoekafwerking binnenzijde	
1 pst	leveren kozijnen	4.210
12,4 m2	HR++ 2 zijden 3.3.1-sp-3.3.1 U1,2 W/mK	1.302
1 pst	plaatsen en afwerken kozijnen	845
15 st	kozijnstelbeugels of ondermetselen	285
6 m1	geïsoleerde kantplank onder kozijndorpels	348
	LOGGIA	6.990
	KOZIJN HOOILUIK	
	MERK D	
1 st	leveren kozijn met vaste beglazing	300
1 st	plaatsen kozijnen	45
1 st	HR++ niet gelaagd	124
1 st	lekdorpel loodafwerking	170
	KOZIJN HOOILUIK	639
	OVERIGE KOZIJNEN	
	leveren kozijnen en ramen	
	met ramen openslaand naar binnen	
	MERK C	

Hoeveel Ehd	Omschrijving	TOTAAL
3 st	3 st tpv luiken getoogd met vaste beglazing MERK B	2.025
2 st	2 st deeldeuren getoogd	900
5 st	plaatsen getoogde kozijnen	338
5,23 m2	HR++ 2 zijden 3.3.1-sp-3.3.1 getoogd	810
1,5 m2	HR++ niet gelaagd getoogd	194
18 m1	geperforeerd hoekprofiel 30x30mm zwart	177
1 pst	betimmeringen waar nodig (recht/getoogd) tpv luiken:	255
3 st	lekdorpel loodafwerking tpv deeldeuren:	510
2 st	opstand onder kozijn	230
2 st	lekdorpel loodafwerking	360
	OVERIGE KOZIJNEN	5.799
	KOZIJNEN	13.428
	VENTILATIEROOSTERS	
2 st	ventilatioosters boven glas	268
	VENTILATIEROOSTERS	268

Omschrijving	Totaal	Totaal
totaal begroting	26475,00	
totaal exclusief BTW	26475,00	26475,00
Grondslag BTW hoog	24726,00	
Grondslag BTW laag	1749,00	
BTW hoog	5192,46	
BTW laag	104,94	
totaal inclusief BTW	5297,40	31772,40