Looydijk

Looydijk

in 't Gras

Maarsseveensevaart

PP43 -0.49

PP44

PP45 0.26

DKM-R11-4

DKM-R11-5

DKM-R11-3

R11-12

R11-08

Proefsleuf 2x2m
Diepte ca. 1.30m

Proefsleuf 2x2m
Diepte ca. 1.30m

Proefsleuf 2x2m
Diepte ca. 1.30m

Toekomstige riolering

Huidige riolering

12,00

2,00

6,00

Aanbrengen tijdelijke zeefput:
- afmetingen 6x12m
- ca. 20cm ontgraven
- opzetten kade met hoogte ca. 30cm
- diepte zeefput 50cm
- aanbrengen folie in put t.b.v. het "rond" pompen van water t.b.v. zeven zand uit proefsleuven
- Nadien water uit zeefput lozen op riolering, folie verwijderen en zand terug aanvullen in proefsleuven en zeefput egaliseren

OPMERKINGEN:

- Maten in meters, hoogtematen in meters ten opzichte van N.A.P. (tenzij anders vermeld)

0m 10m 20m

SCHAAL 1:500

OPDRACHTGEVER: Gemeente Stichtse Vecht	DATUM: 28-03-2017
	SCHAAL: 1:500
TEKENAAR: M. de Haan	FORMAAT: A1
PROJECTOMSCHRIJVING: Rioolvervanging Tienhoven	PROJECTLEIDER: M. de Haan
	BLAD IN BLADEN: 1 van 1
	TEKENINGNUMMER: 16-007-701
	FASE: Voorbereiding
TEKENINGOMSCHRIJVING: Situatietekening te graven proefsleuven i.v.m. archeologisch onderzoek	
STATUS: DEFINITIEF	

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK
ADVIES & ONTWERP
Prins Willem Alexanderstraat 14 - 1396 KC Baambrugge
06-23095536 - info@dehaancivieletechniek.nl
www.dehaancivieletechniek.nl