Watervergunning

Datum : 3 mei 2017
Documentnummer : 2017015975
Case nr. : WV117.0257

Aanhef

Op 31 maart 2017 heeft het waterschap Scheldestromen van Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. in Hulst, namens Gebr. Moerland B.V., Bierensstraat 13 in Sint-Annaland, een aanvraag ontvangen om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Zeeasterweg en omgeving in Renesse. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2017012487.

Gebr. Moerland B.V. is voornemens om een nieuw rioolstelsel aan te leggen en een reconstructie van het wegdek uit te voeren in de Zeeasterweg en omgeving in Renesse. De nieuwe riolering zal bestaan uit een gescheiden rioolstelsel dat bestaat uit een droogweerafvoer (DWA) voor het transporteren van afvalwater en een hemelwaterafvoer (HWA) voor het afvoeren van regenwater. Het aan te leggen tracé wordt circa 1.500 m lang en is verdeeld in 6 secties. Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om de grondwaterstand te verlagen.

Het aan te leggen tracé ligt volgens de "Keurkaart grondwater" in een kwetsbaar gebied met een zoetwatervoorkomen. Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:

- Bemalingsadvies Zeeasterweg e.o. Renesse, "onderzoek naar de theoretische grondwaterstandsverlaging en effecten bemaling" met projectnummer 000874, d.d. 29 maart 2017, opgesteld door Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. in Hulst.
- Rapportage "Orienterend bodemonderzoek Zeeasterweg e.o. Renesse" met projectnummer 000874, d.d. 28 maart 2017, opgesteld door Colsen, Adviesburo voor Milieutechniek b.v. in Hulst.

De overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt in een worst-case situatie geraamd op maximaal 8 m^3 per uur, 190 m^3 per etmaal, 5.283 m^3 per maand, 15.849 m^3 per kwartaal, 21.987 m^3 per jaar (en in totaal). Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De duur van de onttrekking is berekend op circa 129 dagen en de werkzaamheden starten medio april/mei 2017.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

Het tracé ligt ingevolge de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen en is tevens gelegen in een gebied dat wordt aangemerkt als 'kwetsbaar gebied'. In kwetsbare gebieden dient voor tijdelijke bemalingen een vergunning worden aangevraagd indien de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 100 m^3 per uur, meer bedraagt dan 1.000 m^3 per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting circa 5.283 m^3 in één maand wordt onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten
De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.
Onttrekkingslocatie - omgeving
Het gescheiden rioolstelsel wordt ten noorden en westen van het centrum van Renesse, binnen de bebouwde kom, aangelegd. Het tracé betreft de Zeelelieweg, Zeeanenmoonweg, Zeedahliaweg, Zeeasterweg, Capelweg en de W.V. Kloosterweg. De totale lengte van het tracé bedraagt circa 1.500 m en is verdeeld in 6 secties. De situering van de secties zijn weergegeven in het bijgevoegde bemalingsadvies. De locatie wordt ingevolge de "Keurkaart grondwater" als kwetsbaar gebied aangemerkt. Het grondwater ter plaatse is zoet. Het kwetsbare gebied betreft voor het grootste gedeelte een 300 meter brede zone rondom het Natura-2000 gebied 'Kop van Schouwen'. Een klein gedeelte van het tracé ligt in het Natura-2000 gebied. Het tracé wordt voornamelijk omsloten door bebouwing (woningen) en beplanting in particuliere tuinen en gemeentelijke plantsoenen. In de directe omgeving van het tracé zijn geen landbouwpercelen gelegen en geen geregistreerde grondwateronttrekkingen bekend. Aan de noordwestzijde van het tracé is een klein meertje (Vroonplas) gelegen. De Vroonplas is het enige oppervlaktewater dat in de omgeving van de onttrekking aanwezig is. Geregistreerde bodemverontreinigingen nabij de onttrekking zijn niet bekend. Aangrenzend tussen de Zeeasterweg en de Vroonplas ligt een voormalige stortlocatie.

Bodemopbouw - geohydrologie.
De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het bemalingsadvies. Hierin zijn per sectie de belangrijkste geohydrologische gegevens weergegeven. De maaiveldhoogte ter plaatse van het tracé varieert tussen NAP +5,04 m en NAP +4,26 m. Vanaf maaiveld tot NAP -2,75 m bevindt zich een duinpakket (een afsluitende humeuze zandige klei- en veenlaag). Hieronder ligt de circa 16 meter dikke deklaag. Onder de deklaag bevindt zich tot minimaal NAP -50,00 m het eerste watervoerend pakket. Ter bepaling van het te verwachten waterbezwaar is op basis van gegevens uit DINOloket, Bodemdata en meetgegevens uit de omgeving een inschatting gemaakt van de grondwaterstanden. Door invloed van de afsluitende humeuze zandige klei- en veenlaag in het gebied wordt de grondwaterstand sterk beïnvloed. Deze laag zorgt voor een extra scheidende laag, waardoor het freatisch grondwater niet direct in contact staat met het eerste watervoerende pakket. Dit resulteert in een lage k-waarde c.q. onttrekkingsdebiet. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van NAP +3,80 m en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van NAP +2,80 m. De actuele grondwaterstand (AG) is op de locatie bepaald op NAP +3,30 m.

Bemalingssysteem
Voor de uitvoering van de werkzaamheden en het droog houden van de sleuf tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een verticale vacuümbemaling. Aan één of meerdere zijden naast de sleuf zal een bemalingsstreng worden aangelegd met verticale bemalingsfilters op een onderlinge afstand van circa 2 meter. De filterlengte bedraagt 2 meter waarbij de onderkant van de filters worden geplaatst tussen circa NAP -0,06 m en NAP -0,44 m. In het bemalingsadvies is per sectie de filterstelling weergegeven. De filters zullen door middel van een verzamelleiding gezamenlijk worden aangesloten op een bemalingspomp met een maximale capaciteit van 60 m^3 per uur. Eventueel resterend water dat zich (nog) in de sleuf bevindt zal met een open bemaling weggepompt worden. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het HWA-riool.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.
In het bemalingsadvies is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. Het onttrekkingsdebiet voor de bemaling wordt blijkens het bemalingsadvies geraamd op maximaal maximaal 8 m^3 per uur, 190 m^3 per etmaal, 5.283 m^3 per maand, 15.849 m^3 per kwartaal, 21.987 m^3 per jaar (en in totaal). Dit waterbezwaar is berekend op basis van de GHG. Er is geen rekening gehouden met de toevoeging van hemelwater. Als gevolg van neerslag kan het waterbezwaar bij een maatgevende bui van 10 mm/uur of 30 mm/dag in een sleuf van 80 x 4 meter toenemen met respectievelijk circa 3 m^3/uur of 9 m^3/dag. Ter plaatse van de sleuf wordt de grondwaterstand 0,30 m beneden het ontgravingsniveau verlaagd. Op basis van de bodemopbouw wordt opbarsten van de putbodem niet verwacht. In het bemalingsadvies is per sectie de ontgravingsdiepte en het 5 cm invloedsgebied weergegeven. De maximale verlaging van de grondwaterstand voor aanleg van de riolering is in een GHG-situatie merkbaar tot op een afstand van circa 30 à 35 meter voor alle secties.

Belangen / gevolgen
Zettingen
Zettingen kunnen optreden door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte indien deze onder de in het verleden voorgekomen (natuurlijke) waarden zakken. Om de invloed van de bemaling op de bebouwing en infrastructuur in de omgeving van de grondwateronttrekking in te schatten zijn er zettingsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de berekeningen zijn per sectie weergegeven in het bemalingsadvies. Bij alle secties wordt de grondwaterstand onder de GLG verlaagd. Uitgaande van een 'worst-case scenario' is de maximaal te verwachten theoretische maaiveldzetting maximaal 7 à 8 mm op 5 meter uit de onttrekking voor sectie 1 en 3 t/m 6. Alleen voor sectie 2 wordt geen zetting boven de 5 mm verwacht. De berekende theoretische maaiveldzetting overschrijdt in een 'worst-case scenario' de gebruikelijke signaleringswaarde van 5 mm, welke door verzekeringsmaatschappijen wordt gehanteerd. De kans op zettingen is het grootst binnen een afstand van 5 tot 10 meter uit de onttrekking. De dichtstbijzijnde bebouwing is gesitueerd op minder dan 10 meter afstand uit de onttrekking. Door eerder gerealiseerde grondwaterstandsverlagingen, verkeersbelasting en natuurlijke schommelingen in de grondwaterstand wordt verwacht dat de additionele (werkelijke) zetting lager zal zijn. Door de kleiige ondergrond en samenstelling van de bodem blijft het risico bestaan dat er maaiveldzettingen kunnen optreden. Daarom zijn er voor zettingsgevoelige objecten binnen het 5 cm-invloedsgebied, waarbij de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder de GLG, voorschriften in de vergunning opgenomen.

Zoetwatervoorkomen
De onttrekking vindt plaats in een gebied welke ingevolge de 'Keurkaart grondwater' als een gebied met zoetwatervoorkomen wordt aangemerkt. Het onttrokken grondwater wordt op het HWA-riool geloosd. Op deze manier wordt het zoete grondwater zoveel als mogelijk in het gebied gehouden. Mede door de relatief geringe omvang van het te onttrekken debiet en het voortschrijdend karakter van de onttrekking zal de onttrekking naar verwachting niet leiden tot een (blijvende) aantasting van de voorraad zoet grondwater in de bodem ter plaatse. Na het beëindigen van de onttrekking zullen de grondwaterstanden zich weer snel herstellen naar het oorspronkelijke niveau.

Verdroging
Binnen het invloedsgebied van de onttrekkingen voor secties 2, 3, 4 en 5 komt het Europees beschermde Natura-2000 gebied 'Kop van Schouwen' voor. Een gedeelte van het aan te leggen tracé in sectie 2 is gelegen in het Natura-2000 gebied. De provincie Zeeland heeft het bemalingsadvies voor beoordeeld. Het invloedsgebied van de grondwateronttrekking in secties 2, 4 en 5 reikt tot in de Vroonplas. Ter plaatse van de Vroonplas zijn echter geen kwalificerende habitattypen aangewezen. De tijdelijke grondwaterstandverlaging op deze locaties zullen geen significante negatieve effecten veroorzaken op het Natura 2000-gebied. Het invloedsgebied van de grondwateronttrekking in sectie 3 reikt tot het gebied ten noorden van de Luieweg. In dit gebied komt het kwalificerend habitattype H2130B Grijs duin (kalkarm) voor. Omdat habitattype Grijs duin niet direct gevoelig is voor verdroging en de zeer beperkte grondwaterstandverlaging ter plaatse van het Grijs

duin een grondwaterverlaging maximaal 5 centimeter betreft, zijn significante negatieve effecten op voorhand uitgesloten. Verder komen er binnen het invloedsgebied van de onttrekking voornamelijk particuliere tuinen en gemeentelijke plantsoenen voor. Door de verlaging van de grondwaterstand is er mogelijk kans op droogteschade aan binnen de invloedssfeer van de bemaling gesitueerde bomen. In de directe omgeving zullen bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen door de vergunninghouder, indien nodig, in overleg met de eigenaren van vocht worden voorzien. Een voorschrift hiervoor is opgenomen in de vergunning.

Verontreinigingen
Op basis van de 'Indicatieve Kaart Beschikkingen Wet Bodembescherming' van de provincie Zeeland, het Bodemloket en het uitgevoerde bodemonderzoek wordt verwacht dat er binnen de invloedsfeer van de onttrekking geen bodemverontreinigingen (meer) aanwezig zijn waarop de toe te passen sleufbemaling invloed zou kunnen hebben. De stortplaats is beoordeeld als gering risico factor met betrekking tot het freatisch grondwater. Uit de onderzoeksresultaten van het lokaal uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de streefwaarden van het grondwater niet worden overschreden. Ter meerder zekerheid is er een voorschrift met betrekking tot het verspreiden van verontreinigingen in de vergunning opgenomen.

Overige belangen
Uit raadpleging van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is gebleken dat in de omgeving van de geplande grondwateronttrekking een middelhoge trefkans op archeologische waarden te verwachten is. Omdat niet bekend is in welke mate en vorm archeologische waarden aanwezig zijn dient contact wordt opgenomen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Een voorschrift hiervoor is in de vergunning opgenomen.

Overwegingen
De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Zeeasterweg en omgeving in Renesse. Het tracé ligt ingevolge de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen en is tevens gelegen in een gebied dat wordt aangemerkt als 'kwetsbaar gebied'. Op grond van het beleid bestaat, rekening houdende met de getroffen maatregelen, er geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Conclusie
De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

Besluit
Aan Gebr. Moerland B.V., Bierensstraat 13 in Sint-Annaland, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen "vergunninghouder"), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Zeeasterweg en omgeving in Renesse, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen,

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017015975

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)
In deze vergunning wordt verstaan onder:
a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)
De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)
3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het bemalingsadvies.
3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)
4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt maximaal 8 m^3 per uur, 190 m^3 per etmaal, 5.283 m^3 per maand, 15.849 m^3 per kwartaal, 21.987 m^3 per jaar (en in totaal).
4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen/verhogingen)
De grondwaterstand/stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de sleuf mag worden verlaagd tot maximaal 0,30 m beneden de aanlegdiepte.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)
6.1a Voor het (kunnen) meten van de freatische grondwaterstanden dient bij iedere sectie op tenminste één relevante locatie direct naast de sleuf een peilbuis te worden geplaatst.
6.1b De peilbuizen moeten gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dienen op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de sleuf.
6.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuizen (inclusief nummering) te bevatten en per peilbuis de volgende zaken:
- het peilbuisnummer;
- de locatie;
- de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
- de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunningonderbouwende rapportage.

6.3 De in 6.1 bedoelde meetpunten moeten onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:
- gedurende de eerste twee weken van dagelijks op werkdagen;
- gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.

6.4 De metingen als bedoeld in 6.3 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
6.5 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
6.6 Vergunninghouder draagt zorg voor het, per sectie, tenminste éénmaal vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monstername en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
6.7 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
6.8 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)
7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.7 te worden verstrekt aan het waterschap.
7.4 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (vastleggen bouwkundige staat en bepalen zettingen)
8.1 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bouwkundige staat van zettingsgevoelige objecten, waarbij binnen het invloedsgebied van de bemaling de grondwaterstand wordt verlaagd tot onder de GLG, voorafgaand aan de onttrekking worden opgenomen en in een expertiserapport (fotografisch) worden vastgelegd.
8.2 De vergunninghouder draagt er zorg voor dat in de zettingsgevoelige objecten binnen het invloedsgebied van de bemaling zettingsbouten worden aangebracht en in stand gehouden op maatgevende plaatsen van die objecten.
8.3 De hoogte van de in voorschrift 8.2 bedoelde zettingsbouten dient volgens onderstaand schema te worden gemeten en geregistreerd:
- vóór aanvang van de bemaling minimaal één nulmeting,
- gedurende de bemaling minimaal éénmaal,
- één meting direct na beëindiging van de bemaling,
- één meting vier weken na het beëindigen van de bemaling.

8.4 Het op te stellen expertiserapport, het plaatsen van de zettingsbouten en de uitvoering van de in voorschrift 8.3 bedoelde metingen dienen door een ter zake kundig expertisebureau te worden verricht.

Voorschrift 9 (verspreiding van verontreinigingen)
De onttrekking mag geen invloed hebben op het verspreiden van verontreinigingen in de bodem en het grondwater.

Voorschrift 10 (beplanting)
De binnen het invloedsgebied bevindende bomen en overige grondwaterstandafhankelijke beplantingen dienen tijdens het groeiseizoen (maart-oktober), indien nodig, in overleg met de eigenaren van schoon water te worden voorzien.

Voorschrift 11 (aanvang bemaling)
Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 12 (toezicht en controle)
Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6, 8, 9 en 10 van deze vergunning.

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2017015975

Procedure
De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de verzoeker;
b. de dagtekening;
c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming
Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten
Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning
Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging
Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.