



Gemeente Vlaardingen

Nr. ovxid-4141

## OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

beschikkende op de op 28 februari 2017 ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning:

met betrekking tot:

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)
- Slopen BDSG/slopen ruimtelijke regels (Art. 2.1 lid 1h Wabo)
  
- van : Gemeente Rotterdam  
t.a.v. Dhr. J.W.A. Dolman  
Postbus 6757  
3002 AN ROTTERDAM
- voor : het aanpassen van een bestaand geluidsscherm bij de  
Vulcaanhaven in het kader van de Hoekse Lijn
- locatie : Spoorsingel 107

overwegende,

dat het bouwplan valt binnen het vigerende bestemmingsplan "Oostwijk Zuid (226)" met de bestemming 'Verkeer – Railverkeer (Artikel 15)' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1 (Artikel 22)', 'Waarde - Archeologie 4 (Artikel 25)', 'Waarde - Cultuurhistorie (Artikel 26)' en 'Waterstaat - Waterkering (Artikel 27)';

dat het bouwplan niet strijdig is met artikel 15 omdat het bouwplan een aanpassing van het geluidsscherm betreft en past binnen de bestemming én het bouwwerk niet hoger is dan 15 meter;

dat artikel 22 van het bestemmingsplan aangeeft dat de voor 'Waarde – Archeologie 1' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de aanwezige archeologische waarden;

dat artikel 22.2 van de bouwregels aangeeft dat op deze gronden mag worden gebouwd en de volgende regels voor het bouwen gelden:

- b. bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

dat artikel 22.3.1 van toepassing is met betrekking tot het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

- Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde – Archeologie 1 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken,

geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

b. het uitvoeren van groundbewerkingen op een grotere diepte dan 100cm NAP, waartoe worden gerekend afgraven, woelen mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;

dat om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 22.3.3:

De werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 22.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport heeft overgelegd dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar indien:

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

dat artikel 25 van het vigerend bestemmingsplan aangeeft dat de voor 'Waarde – Archeologie 4' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de aanwezige archeologische waarden;

dat artikel 25.3.1 van toepassing is met betrekking tot het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde – Archeologie 4 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

b. het uitvoeren van groundbewerkingen op een grotere diepte dan 100cm NAP, waartoe worden gerekend afgraven, woelen mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;

dat om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 25.3.3:

De werken en werkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 25.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport heeft overgelegd dat naar het oordeel van het bevoegd gezag aantoont dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar indien:

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld;

dat op basis van artikel 22.2.e onder 2 van de regels van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist. Er is een archeologisch rapport opgemaakt. Op basis van de conclusies van dit rapport kan de omgevingsvergunning worden verleend zonder nadere voorwaarden op het gebied van archeologische monumentenzorg;

dat op basis van artikel 25 kan worden gesteld dat er geen werkzaamheden plaatsvinden dieper dan 1 meter onder NAP;

dat de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden zoals opgesteld in artikelen 22.3.3 en 25.3.3 van het vigerende bestemmingsplan;

dat artikel 26 aangeeft dat de voor 'Waarde – Cultuurhistorie' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd zijn voor de bescherming van het 'Beschermd Stadsgezicht Vlaardingen';

dat artikel 26.2 van toepassing is met betrekking tot de bouwregels:

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien de cultuurhistorische waarden daardoor niet onevenredig worden aangetast en daarover schriftelijk advies is ingewonnen bij de Commissie voor welstand en monumenten;

dat de bouwwerken passen binnen de aan de gronden gegeven bestemming;

dat de commissie voor welstand en monumenten positief geadviseerd heeft over het plan, zie de besluitenlijst van de vergadering van de monumentencommissie d.d. 22 maart 2017, onder punt 9;

dat artikel 27 aangeeft dat de voor 'Waterstaat – Waterkering' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd zijn voor (de bescherming van) waterkeringen, watersystemen als fysiek systeem van waterlopen en andere met de waterhuishouding samenhangende voorzieningen en waterbergingsgebieden;

dat artikel 27.4.1 van toepassing is voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden;

dat artikel 27.4.1 aangeeft dat het verboden is zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

dat artikel 27.4.3 onder a voorwaarden aangeeft voor een omgevingsvergunning: de werken of werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de waterkering en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de waterkering;

dat de beheerder van de waterkering inmiddels een watervergunning voor de werkzaamheden heeft verleend;

dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, zie de besluitenlijst van de vergadering van de welstandscommissie d.d. 22 maart 2017, onder nr. 10;

dat tegen de uitvoering van het ingediende plan geen bezwaar bestaat, mits de hieronder vermelde gegevens ter goedkeuring aan het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht worden overgelegd Hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht (Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten);

- het bouwveiligheidsplan;
- een tekening van de inrichting van de bouwplaats, waarop mede de opstelplaatsen van de containers t.b.v. het bouwafval en de afzettingen aangegeven zijn;

dat de hierboven vermelde gegevens tenminste drie weken voor uitvoering van het betreffende onderdeel moeten worden overgelegd;

dat de gegevens en bescheiden worden verstrekt op een wijze als aangegeven in Hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht;

dat met in achtneming van de te stellen nadere indieningsvereisten tegen uitvoering van het ingediende plan geen bezwaar bestaat;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan, de Regeling omgevingsrecht, de Bouwverordening en het Bouwbesluit;

## **b e s l u i t e n:**

aan geadresseerde:

de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de hierbij gevoegde gewaarmerkte aanvraag en tekeningen;

- Overzicht, doorsneden en details werktekening d.d. 28-02-17 (geluidsschermen Vulcaanhaven; nieuw + ophogen bestaand geluidsscherm, overzicht, doorsneden en details / werktekening /B-HBD-WT-331a);
- B-HBA-WT-363 d.d. 28-02-17 (algemeen; overzicht geluidsschermen);
- Baan en stations Grondonderzoek d.d. 28-02-17 (geotechnisch onderzoek stations en baan);
- Besteksrapportage geluidsschermen d.d. 28-02-17 (berekening staalbouw);
- Hoekse Lijn geluidsschermen geo T1 en 2 d.d. 28-02-17 (geotechnische aspecten geluidsschermen);
- Hoekse Lijn: Aanpassen geluidsscherm Vul d.d. 28-02-17 (aanvraagformulier, inclusief kostenblad).

één en ander onder het stellen van de in de overwegingen genoemde indieningsvereisten;

Vlaardingen, 02 juni 2017

Namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



A.H. van Zetten

teammanager Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht

**Bezwaarclausule**

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a de manager van het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

## **N.B.**

De aandacht wordt gevestigd op de verplichting van adressant(e) tot nakoming van de bepalingen van het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Zo is in artikel 4.5 van de bouwverordening bepaald dat het bouwtoezicht ten minste twee dagen voor de aanvang der werkzaamheden (ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen), daarvan in kennis moet worden gesteld.

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer: 010-2484700.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 4.12 van de Bouwverordening, dient u door middel van het bijgevoegde 'Formulier gereedmelding bouwwerk' de bouwwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling gereed te melden.

U wordt er op geattendeerd, dat bij de bouw vrijkomende en overtollige grond alsmede bouw- en sloopafval, puin etc. uitsluitend met inachtneming van de milieuwetgeving van de bouwplaats mag worden afgevoerd.

Indien bij het inrichten van het bouwterrein gebruik wordt gemaakt van het openbare gebied t.b.v. bijvoorbeeld opslag containers, schaftgelegenheden e.d. dient op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 met de daarin van toepassing zijnde voorwaarden apart vergunning te worden aangevraagd bij het team Veiligheid, Toezicht & Handhaving, de heer M. van der Giessen (010- 248 4310).

Krachtens de Verordening Precariobelasting Vlaardingen 2012 van de gemeente Vlaardingen kunnen rechten worden geheven voor het hebben van voorwerpen boven, op of in voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Indien op het in eigendom zijnde en/of in erfpacht uitgegeven terrein bestaande kabels en/of leidingen vanwege het te bouwen bouwwerk moeten worden verwijderd of omgelegd dient vergunninghouder contact op te nemen met de desbetreffende kabel- en leidingbeheerder van de gemeente. De daaruit voortvloeiende kosten van verwijdering en/of omlegging komen voor rekening van vergunninghouder.

Er mag tijdens de bouw geen opslag van grond en of bouwmaterialen plaatsvinden onder de kroonprojectie van bomen, om schadelijke verdichting van de grond te voorkomen.

U wordt verzocht 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de volgende personen voor:

- het gezamenlijk schouwen van de openbare bestrating, de heer J. Flohil, tel: 010 – 248 4317;
- de aanwezigheid van bestaande kabels, leidingen, rioleringen e.d., de heer K. Hofman, tel: 010 – 248 4585.

## 1. Sloopplan

Het slopen dient te geschieden met inbegrip van de funderingen, rioleringen, verhardingen, putten, afscheidingen e.d. met dien verstande dat:

- de palen op een landmeetkundige wijze worden ingemeten voordat de fundering wordt gesloopt;
- de inmeetgegevens duidelijk op tekening worden verwerkt, gerelateerd aan bestaande te handhaven bebouwing of coördinaten;
- (deze tekening moet in tweevoud worden verstrekt aan het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling; als deze gegevens digitaal worden aangeleverd, dan dienen deze bij voorkeur te worden aangeleverd in het systeem DGN of DWG);
- de heipalen verwijderd dienen te worden tot een diepte van 2,00m onder het huidige maaiveld;
- de bij de sloop vrijkomende en overtollige grond alsmede bouw- en sloopaafval, puin etc. uitsluitend met inachtneming van de milieuwetgeving van het desbetreffende terrein worden afgevoerd;
- het terrein met schoon zand en een laag grond (eventueel geleverd door de gemeente op kosten van de aanvrager) van min. 20 cm tot maaiveldhoogte wordt aangevuld;
- het terrein na aanvulling wordt geëgaliseerd en ingezaaid met graszaad tot de perceelgrens aansluitend op het trottoir, in overleg met en ten genoegen van de team Voorbereiding & Realisatie van de afdeling Stedelijk Beheer.

## 2. Afscheiding

Met het slopen mag niet worden begonnen, voordat in overleg met de afdeling Stedelijke Ontwikkeling een afscheiding met een hoogte van tenminste 1,80m is aangebracht.

## 3. Afscheiding met vangschot

De afscheiding moet aan de bovenzijde zijn voorzien van een vangschot (met een breedte van tenminste 0,75m.), samengesteld uit aaneensluitende delen van tenminste 2 cm dikte, deugdelijk bevestigd en ondersteund. Indien de afstand van het vangschot tot de rijweg minder dan 1,5 m bedraagt, moet de afscheiding met vangschot in overleg met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling op andere wijze worden aangebracht.

## 4. Passende veiligheidsmaatregelen

Indien de wijze van uitvoering van het slopen zodanig is, dat het plaatsen van een afscheiding met een vangschot noodzakelijk is, moeten in overleg met de afdeling Stedelijke Ontwikkeling passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

## 5. Opslag materialen

Tegen de afscheiding mag geen materiaal worden opgeslagen.

## 6. Explosieve stoffen

Zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling mogen bij het slopen geen explosieve stoffen worden gebruikt.

## 7. Open vuur/verontreiniging omgeving.

- Op het slooterrein mogen geen materialen worden verbrand.
- Voorkomen dient te worden dat de omgeving van het slooterrein verontreinigd wordt door van sloopwerkzaamheden vrijkomende stoffen.

## 8. Kabels, buizen en reservoirs

De in het desbetreffende perceel alsmede de eventueel in de openbare grond aanwezige kabels, buizen en reservoirs, die tengevolge van het slopen buiten werking geraken, moeten worden verwijderd.

## 9. Het scheiden en gescheiden inzamelen van sloopafval

Het afval dat vrij komt tijdens de uitvoering van sloopwerkzaamheden moet bij de bron worden gescheiden in vijf fracties, die elk op het slooterrein apart moeten worden opgeslagen en afgevoerd, namelijk:

### a. Chemisch afval.

Hiertoe wordt gerekend hetgeen is bepaald in de Europese afvalstoffenlijst d.d. 01-01-2002 (Eural). Dit afval moet worden ingezameld in een gesloten container met compartimenten of in meerdere minicontainers. Op elk compartiment of elke minicontainer moet duidelijk worden aangegeven welk afval erin mag worden gedeponeerd.

Het chemisch afval moet worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen en een vergunning Afvalstoffenwet/vergunning Wet milieubeheer bezit.

Het transport mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vergunninghoudend transportbedrijf.

### b. Puin

Tot puur puin worden gerekend beton en steen, in handelbare stukken, maximaal groot 75 x 75 x 150 cm, niet verontreinigd met:

- hout(splinters) of ander brandbaar materiaal;
- grond en zand;
- kalk(zand) steen, porisosteel, bimsbeton, gasbeton, gipsplaten en gipsblokken.

Beton- en steenpuin dient zoveel mogelijk te worden gescheiden. Het puin dient te worden ingezameld in open containers.

c. Hout

Tot puur hout worden niet gerekend:

- plaatmaterialen;
- gevulde deuren;
- verlijmd hout;
- geperst hout;
- bielzen.

Het hout, geschoond van metalen bevestigingsmiddelen en niet verontreinigd met grond, zand of plastics dient te worden ingezameld in open containers.

d. Metalen

Puur metaal, geschoond van houtresten en steen- of betonresten, niet verontreinigd met grond, zand of plastics dient te worden ingezameld in open containers.

e. Overig afval

Hieronder worden alle materialen begrepen, die hierboven zijn omschreven als niet toelaatbare delen bij het gescheiden inzamelen alsmede alle niet genoemde vrijkomende materialen.

Dit afval dient te worden ingezameld in open containers.

## 10. Milieupark

Op het sloofterrein dient een gedeelte te worden ingericht voor het plaatsen van containers dat door afscherming met hekken van minimaal 2,00m hoog, niet bereikbaar is voor particulieren en derden (milieupark).

Op of nabij elke container dient duidelijk leesbaar aangegeven te worden voor welk afval deze bestemd is.

## 11. Aanvang slopen

Minimaal een week voordat met de sloopwerkzaamheden wordt begonnen, dient contact te worden opgenomen met:

- de team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht in verband met start werk, uitvoering en te treffen veiligheidsmaatregelen;
- de team Uitvoering, in verband met het schouwen van de openbare bestrating.
- de team Beheer Openbare Ruimte, in verband met het eventueel verwijderen van bomen.
- de team Voorbereiding & Realisatie, in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tijdens het slopen.

## 12. Waarschuwen andere diensten

Aan de volgende instanties dienen opdrachten te worden verstrekt voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

- aan KPN Telecom, Rayon Zuid West voor wat betreft het verwijderen van de eventuele telefoonaansluitingen;
- aan ENECO Energie te Rotterdam, voor wat betreft het verwijderen van dienstaansluitingen;

- aan de afdeling Openbare Werken, team Uitvoering, voor wat betreft het verwijderen van rioolaansluitingen in het openbare gebied, alsmede het opheffen van de in- en uitritten inclusief de verhardingsmaterialen, tel. 010-2484560;

De volgende instanties moeten in kennis worden gesteld over het tijdstip van aanvang van de sloopwerkzaamheden:

- de politie Rotterdam Rijnmond, District Waterweg, Delftseveerweg 40, 3134 JJ Vlaardingen;
- de Brandweer Waterweg, afdeling Preventie, Postbus 56, 3100 AB Schiedam.

### 13. Puinbreker

Het plaatsen en in werking hebben van een mobiele puinbreker op het sloopterrein is verboden.

### 14. Veiligheid sloopterrein

Voor wat betreft de vereiste veiligheid op het sloopterrein, wordt met nadruk op de artikel 8.3.1 van de Bouwverordening Vlaardingen gewezen.

### 15. Open erven en terreinen

De door het slopen vrijkomende erven en terreinen mogen geen hinder voor, of gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de gebruikers of anderen, ten gevolge van:

- drassigheid;
- stank;
- verontreiniging;
- aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;
- aanwezigheid van begroeiing.

Met inachtneming van het vermelde in punt 19 moeten de in het door het slopen vrijkomende terrein aanwezige putten, kolken, riolen en ondergrondse delen van het bouwwerk worden verwijderd.

### 16. Opleveren sloopterrein

Het sloopterrein dient schoon te worden opgeleverd, vrij van puin en bestrating.

### 17. Schade

Indien schade wordt toegebracht aan de bestratingen en groenvoorzieningen in het openbaar gebied ten gevolge van vorengenoemde sloopwerkzaamheden zal deze schade verhaald worden.

### 18. Gereedmelding

Middels bijgevoegd formulier dienen de sloopwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij de team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, gereed te worden gemeld.

## 19. Gereedmelding (bij asbest)

Middels bijgevoegd formulier dienen de sloopwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, gereed te worden gemeld.

Deze gereedmelding dient vergezeld te gaan van stortbewijzen van het asbest en een rapport waaruit blijkt dat er zich geen asbestvezeltjes in de lucht van de woning/het object bevinden.

## 20. Slopen bij bodemverontreiniging

Als ter plekke van de sloop een bodemsanering moet worden uitgevoerd dient de sloop slechts tot het maaiveld plaats te vinden. Het slopen van de fundering c.a. dient tegelijk met de sanering te worden uitgevoerd. Minimaal 2 weken voor de aanvang van sloop-/saneringswerkzaamheden dient overleg plaats te vinden met het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling;

- In het geval er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar geen bodemsanering nodig is, dient met het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling contact te worden opgenomen over de sloop van de fundering c.a.

## 21. Asbestverwijdering.

Voordat er met de daadwerkelijke sloop begonnen wordt, dient eerst asbest verwijderd te worden.

- Asbestverwijdering dient uitgevoerd te worden conform een door de Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (v.m. arbeidsinspectie) goedgekeurd werkplan. Deze dienst dient voorafgaande aan de sloop te worden geïnformeerd.
- Asbestverwijdering dient plaats te vinden onder leiding van gecertificeerd personeel (DTA).
- Wanneer in de praktijk blijkt dat er meer asbest aanwezig is dan uit de nu ter beschikking staande gegevens blijkt, dan dient voordat deze onderdelen worden verwijderd een aanvullend asbestverwijderingsplan ter goedkeuring bij het team Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling te worden ingediend.

# FORMULIER GEREEDMELDING

Bouwverordening Vlaardingen,  
Artikel 4.12, leden 4 en 5;  
Registratienr.:vld/  
Intern nr OVX : ovxid-4141

Intern nr. bwt : 90008 \ 90009 \ 90010  
Dossiernr. : 1830

**Aan:** Hoofd Stedelijke Ontwikkeling  
van de gemeente Vlaardingen,

**Indienen bij:** Gemeente Vlaardingen  
Stedelijke Ontwikkeling  
Teammanager Bijzondere Wetten, Bouw- & Woningtoezicht  
Postbus 1002  
3130 EB Vlaardingen

## In te vullen door de aanvrager:

De werkzaamheden bestaande uit het aanpassen van een bestaand geluidsscherm bij de vulcaanhaven in het kader van de hoekse lijn op de locatie Spoorsingel 107.

zijn gereedgekomen op (datum): \_\_\_\_\_

## Ondertekening:

Opdrachtgever bouwproject:

Eventuele gemachtigde:

Plaats \_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

**N.B.** Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, a.u.b. de naam van de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon vermelden (bijv. J. Jansen, voorzitter schoolbestuur).