



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64918

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Postbus 1328
1300 BH Almere

Locatie: ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente
Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 mei 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de realisatie van HOV-baan Schiphol Oost vanaf aansluiting Fokkerweg tot aansluiting Wallaard Sacréstraat ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.042233.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- ontwerpnota.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen van werken binnen de beschermingszone van overige watergangen;
- Het aanbrengen en hebben van beschoeiing;

Het aanbrengen en hebben van straatmeubilair; ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het ten behoeve van het aanbrengen van riolering en drainage dieper graven dan 1,5 m minus maaiveld ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van 887 m² en graven van 3064 m² water binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in een kwetsbare kwelgebied;
- Het aanbrengen en hebben van 4924 m² extra verhard oppervlak (hetgeen zal worden gecompenseerd middels het graven van 461 m² water en het afboeken van 278 m² water van de BRC van Schiphol);
- Het verwijderen, aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 21 m met uitstroombakken binnen de kernzone van een regionale kering;
- Het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2018 hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m (zoals omschreven in V63732),



Hoogheemraadschap van Rijnland

- Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen van L-wanden en (verankerde) damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van grond, zand, weg(funderings)materiaal binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West graven, aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van drainage en riolering met een maximum diameter $\varnothing$ 160 mm alsmede doorspuitvoorzieningen en rioolputten binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van een afvoerleiding PVC-buis $\varnothing$ 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering.

Ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 4 mei 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 juni 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 42 dagen.

Gebleken is dat op de tekeningen zaken staan die niet tot de aanvraag behoren. In bijlage A wordt nader toegelicht welke zaken tot de aanvraag behoren en welke niet.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1328, 1300 BH Almere.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor: het ten behoeve van het aanbrengen van riolering en drainage dieper graven dan 1,5 m minus maaiveld ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1328, 1300 BH Almere.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 887 m² en graven van 3064 m² water binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in een kwetsbare kwelgebied;
 - b. Het aanbrengen en hebben van 4924 m² extra verhard oppervlak (hetgeen zal worden gecompenseerd middels het graven van 461 m² water en het afboeken van 278 m² water van de BRC van Schiphol);
 - c. Het verwijderen, aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 21 m met uitstroombakken binnen de kernzone van een regionale kering;
 - d. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2018 hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m (zoals omschreven in V63732),
 - e. Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen van L-wanden en (verankerde) damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - f. Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West graven, aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van grond, zand, weg(funderings)materiaal binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - g. Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van drainage en riolering met een maximum diameter ø 160 mm alsmede doorspuitvoorzieningen en rioolputten binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - h. Het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van een afvoerleiding PVC-buis ø 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

een en ander ter plaatse van Piet Guilonardweg te Schiphol in gemeente Haarlemmermeer.

; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) en tekeningen:

- Bijlage A
- Ontwerptoelichting watervergunning Ontwerp Aanlanding Zuid, Dijksloot en deelproject 2 met documentnummer SP6101_OT_WEG_0001 d.d. 26 april 2017 (waarvan hoofdstuk 2, bijlage 1 en bijlage 5);
- Damwandontwerp Dijksloot Overzicht met tekeningnummer SP6101_TE_GTW_DO_0821 d.d. 21 april 2017;
- Damwandontwerp Dijksloot (Doorsneden en details) met tekeningnummer SP6101_TE_GTW_DO_0822 d.d. 21 april 2017;
- Damwandontwerp Dijksloot Aanlanding Zuid Overzicht met tekeningnummer SP6101_TE_GTW_DO_0831 d.d. 26 april 2017;
- Damwandontwerp Dijksloot, Aanlanding Zuid (Aanzichten, doorsneden en details) met tekeningnummer SP6101_TE_GTW_DO_0832 d.d. 26 april 2017;
- Ontwerp Waterhuishouding, Riolering en (KenL) Blad 04 met tekeningnummer SP6101_TE_WHH_UO_0204 d.d. 21 april 2017;
- Ontwerp Waterhuishouding, Riolering en (KenL) Blad 05 met tekeningnummer SP6101_TE_WHH_UO_0205 d.d. 26 april 2017;
- Ontwerp Waterhuishouding, Riolering en (KenL) Blad 06 met tekeningnummer 01_TE_WHH_UO_0206 d.d. 31 maart 2017;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Ontwerp Drainage blad 4 met tekeningnummer SP6101_TE_WHH_DO_0254 d.d. 21 april 2017;
 - Ontwerp Wegen, Markering en Bebakening Blad 04 met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_UO_0104 d.d. 21 april 2017
 - Ontwerp Wegen, Markering en Bebakening Inrichting waterpartijen onderdeel 4 (Fly-over) met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_DO_0115 d.d. 26 april 2017;
 - Ontwerp Waterhuishouding, Riolering en (KenL) Inrichting waterpartijen onderdeel 4 (Fly-over) met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_DO_0215 d.d. 26 april 2017
 - Dwarsprofielen Blad 04 met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_DO_0604 d.d. 26 april 2017;
 - Dwarsprofielen Blad 05 met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_UO_0605 d.d. 26 april 2017;
 - Dwarsprofielen 06 met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_UO_0606 d.d. 31 maart 2017;
 - Details beschoeiing met tekeningnummer SP6101_TE_WEG_UO_0731 d.d. 31 maart 2017;
- die bij dit besluit behoren alsmede tekening SP6101_TE_GTW_DO_0083 d.d. 28 juli 2016 die bij besluit V63732 behoort.

III. Intrekken van vergunning V63732 inclusief wijzigingsbesluit 16.113971 / V63732.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 juni 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 27 juni 2017

Aantal bijlagen: 16

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Provincie Noord-Holland t.a.v. G. Boks, Postbus 3007. 2001 DA Haarlem;
3. Schiphol Amsterdam Airport, t.a.v. de heer J. Nijdam, Postbus 7501, 1118 CP Schiphol

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 461 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. In verband met het voorkomen van het opbarsten van de bodem van de watergang, mag de watergang geen grotere diepte hebben dan 0,6 m.

Dam met duiker/afdamming

4. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
5. Duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker 0,30 m hoger ligt dan het ter plaatse geldende peil.

Waterkeringen

6. Voor 1 april 2018 moet alle tijdelijke werken binnen het profiel van vrije ruimte van de kering (weg met funderingsmateriaal, riolering en drainage, afvoerleiding, etc.) worden verwijderd.
7. Er mag ten behoeve van het aanbrengen van de weg en wegfunderingsmateriaal niet dieper dan 0,60 m minus maaiveld worden gegraven.
8. Er mag ten behoeve van het aanbrengen van riolering, drainage, etc. niet dieper worden gegraven dan 1,0 m minus maaiveld. De sleufbreedte mag niet meer zijn dan 0,8 m.
9. Direct na het leggen van de riolering en drainage moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



10. Op de plaats waar de dijksloot wordt gedempt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
11. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
12. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
13. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
14. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
15. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

16. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
17. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na start van de werkzaamheden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
18. Damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de damwandschermen is niet toegestaan.
19. Bronbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)spuiten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.



Algemeen Technische Voorschriften

20. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
21. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
22. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor de zorgplicht van toepassing is

Als gevolg van de werkzaamheden is er langs de overige watergang, gemeten vanaf de insteek geen vrij onderhoudspad met een breedte van 2 m. Dit belemmert het onderhoud van de watergang in ernstige mate.

Het is aan degene die onderhoudsplichtig is om te zorgen dat de watergang goed onderhouden wordt. Wie onderhoudsplichtig is, staat aangegeven in de legger Oppervlaktewateren, die te vinden is op www.rijnland.net onder 'Regels'. Het is dus niet verboden om de beschermingszone te bebouwen, maar de onderhoudsplichtige blijft aanspreekbaar op het onderhoud van de watergang, ook als dat door bebouwing van de beschermingszone technisch moeilijker uitvoerbaar en duurder wordt.

6.2 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat binnen kwetsbare kwelgebieden niet dieper dan 1,5 m minus maaiveld mag worden gegraven als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: Er wordt tot maximaal 2,0 m minus maaiveld ontgraven. Het gaat om een tijdelijke en een sleuf met een geringe breedte (maximaal 0,8 m). De verticale stabiliteit van de sleufbodem is hiermee in principe gewaarborgd.



6.3 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Eerder is er vergunning verleend voor de palenmatras V63595

De volgende handelingen:

- a. Het dempen van 887 m² en graven van 3064 m² water binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in een kwetsbare kwelgebied;
- b. het aanbrengen en hebben van 4924 m² extra verhard oppervlak (hetgeen zal worden gecompenseerd middels het graven van 461 m² water en het afboeken van 278 m² water van de BRC van Schiphol);
- c. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 21 m met uitstroombakken binnen de kernzone van een regionale kering;
- d. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2018 hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m (zoals omschreven in V63732),
- e. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen van L-wanden en (verankerde) damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- f. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West graven, aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van grond, zand, weg(funderings)materiaal binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- g. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van drainage en riolering met een maximum diameter ø 160 mm alsmede doorspuitvoorzieningen en rioolputten binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- h. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van een afvoerleiding PVC-buis ø 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.
3. artikel 2 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.
4. artikel 2 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte.
5. artikel 3 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.
6. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.
7. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

dan wel het niet voldoen aan de beleidsregels de vergunningverlening niet in de weg staan zoals hieronder wordt toegelicht.

a. Het dempen van 887 m² en graven van 3064 m² water binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en in een kwetsbare kwelgebied;

Middels de aanleg van drainage en het graven van een nieuwe dijsloot wordt verweking van de kering voorkomen en wordt het te dempen water gecompenseerd. Uit een berekening van de macrostabiliteit van de kering (document 16.044011) blijkt dat de huidige dijsloot geen invloed heeft op de stabiliteit. Het dempen heeft om deze reden geen gevolgen voor de stabiliteit.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De te verleggen dijksloot ligt gedeeltelijk binnen het profiel van vrije ruimte. Ten opzichte van de huidige ligging komt deze verder van de kruin te liggen. Uit een berekening van de macrostabiliteit van de kering (document 16.044011) blijkt dat de huidige dijksloot geen invloed heeft op de stabiliteit. Het verleggen van de dijksloot heeft daarom geen invloed op de stabiliteit. Het gaat om een tijdelijke verlegging van de dijksloot.

De stijghoogte ter plaatse is minder dan NAP -4,0 m. Het waterpeil in de sloot is circa NAP -4,8 m. De bodem van de sloot ligt op NAP -5,4 m. Opbarsten wordt hierdoor voorkomen. Onder deze slootbodem ligt een kleipakket met een dikte van 6 m. Het neerwaartse gewicht is circa 90 kN/m². Het opwaartse druk is 70 kN/m². Het verticale evenwicht is hiermee gewaarborgd.

b. het aanbrengen en hebben van 4924 m² extra verhard oppervlak (waarvan 461 m² wordt gecompenseerd middels het graven van water en 278 m² water wordt gecompenseerd middels de BRC van Schiphol en het resterende deel wordt gecompenseerd middels het graven van water);

Op het terrein van Schiphol is er sprake van een toename aan verhard oppervlak van 1851 m². Dit water stroomt af naar het peilvak met peil NAP -6,02 m. De toename aan verhard wordt gecompenseerd middels de BRC van Schiphol. Schiphol heeft hier middels een mail van 15 juni 2017 (geregistreerd in corsa: 17.056805 toestemming voor verleend.

Het hemelwater van 3073 m² verhard oppervlak stroomt af naar de dijksloot met een peil van NAP -4,80 m. De toename aan verhard oppervlak moet worden gecompenseerd middels een netto vergroting van het wateroppervlak van de dijksloot met 461 m². Er wordt netto 2177 m² extra water gerealiseerd. Het deel wat niet nodig is ter compensatie zal worden ingezet voor nog uit te voeren werkzaamheden.

Een en ander wordt nader toegelicht in bijlage 1 van de Ontwerptoelichting watervergunning Ontwerp Aanlanding Zuid, Dijksloot en deelproject 2 met documentnummer SP6101_OT_WEG_0001 d.d. 26 april 2017. Hetgeen betrekking heeft op deze aanvraag is wit gemarkeerd. Hetgeen betrekking heeft op de nog aan te vragen vergunning is grijs gemarkeerd.

c. het verwijderen, aanbrengen en hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 21 m met uitstroombakken binnen de kernzone van een regionale kering en

d. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2018 hebben van een duiker ø 800 mm met een lengte van 65 m (zoals omschreven in V63732),

De duikers moeten een gebied van circa 30 ha afvoeren. De duiker met een lengte van 21 m heeft een permanent karakter. Gezien de diameter en lengte in relatie tot het afvoergebied, levert dit geen probleem op.

De tijdelijke duiker heeft een lengte van 65 m. In relatie tot het onderhoud is deze situatie minder optimaal. Daar het gaat om een tijdelijke situatie levert dit geen grote problemen op.



N.B. Vergunning V63732 betreft een tijdelijke vergunning voor het graven en dempen van water en de aanleg van twee tijdelijke duikers. Deze vergunning heeft een geldigheid tot 1 juni 2017.

De werken in genoemd vergunning, met uitzondering van de in vergunning V63732 genoemde tijdelijke duiker $\varnothing$ 800 mm met een lengte van 65 m zijn niet meer nodig. Genoemde duiker is nog even nodig om de werkzaamheden af te maken en wordt daarom als tijdelijke duiker opnieuw meegenomen in deze vergunning.

e. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen van L-wanden en (verankerde) damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

In bijlage 5 van Ontwerptoeelichting watervergunning Ontwerp Aanlanding Zuid, Dijksloot en deelproject 2 met documentnummer SP6101_OT_WEG_0001 wordt aangetoond dat het falen van de damwand geen invloed heeft op de stabiliteit.

f. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West graven, aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van grond, zand, weg(funderings)materiaal binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

De bovenzijde van de HOV-baan wordt op een niveau van minimaal NAP -3,24 m aangebracht. Er wordt uitgegaan van 10 cm zetting. De HOV-baan komt binnen de kernzone van de regionale kering te liggen. Het profiel van vrije ruimte heeft een hoogte van NAP -3,47 m. De wegfunderingsmateriaal komt hiermee binnen het profiel van vrije ruimte te liggen. Zie verder "Tijdelijke werken binnen het profiel van vrije ruimte".

g. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West aanbrengen en tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van drainage en riolering met een maximum diameter $\varnothing$ 160 mm alsmede doorspuitvoorzieningen en rioolputten binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering en

h. het aan de westzijde van de huidige Fokkerweg-West tijdelijk tot 1 april 2018 hebben van een afvoerleiding PVC-buis $\varnothing$ 500 mm binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

De werken worden aangebracht ter plaatse van de huidige dijksloot. Ze hebben daarom een beperkte invloed op het grondwaterpeil. Uit bijlage 5 van Ontwerptoeelichting watervergunning Ontwerp Aanlanding Zuid, Dijksloot en deelproject 2 met documentnummer SP6101_OT_WEG_0001 valt af te leiden dat deze werken weinig invloed hebben op de stabiliteit van de kering (de zone waar deze werken in komen liggen, ligt buiten het afschuivingsvlak. Het betreft voorts een tijdelijke situatie. Zie verder "Tijdelijke werken binnen het profiel van vrije ruimte".

Tijdelijke werken binnen het profiel van vrije ruimte

Ten behoeve van de aanleg van HOV-Schiphol Oost wordt er voorgesteld een vervangende kering aan te brengen. Een aantal werkzaamheden worden vooruitlopend op het aanbrengen van deze vervangende kering aangebracht.

Deze werken liggen binnen het profiel van vrije ruimte van de kering (weg met funderingsmateriaal, riolering en drainage, afvoerleiding, etc.). Conform de beleidsregels van Rijnland zijn deze werken niet toegestaan. Omdat deze binnen het profiel van vrije ruimte zijn gelegen kunnen deze werken een negatief invloed hebben op de stabiliteit. Omdat het gaat om een tijdelijke situatie en de invloed, naar verwachting, minimaal of verwaarloosbaar zal zijn (zie bijlage 5 van Ontwerptoeelichting watervergunning Ontwerp Aanlanding Zuid, Dijksloot en deelproject 2 met documentnummer



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

SP6101_OT_WEG_0001) wordt tot 1 april 2018 vergunning verleend voor deze werken. In geval voor 1 april 2018 de vervangende kering nog niet is aangebracht, zullen deze werken moeten worden verwijderd dan wel zal een nieuwe aanvraag inclusief een uitvoerige toetsing van de waterkerendheid van de kering aan Rijnland ter beoordeling moeten worden voorgelegd.

6.4 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net