

Programma van Eisen

Brandmeldinstallatie

Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Naam	ASVZ
Locatie	Zorgboerderij Nooitgedacht
Adres	Zuidbuurt 91
Woonplaats	3132 KA Vlaardingen


Bedrijf :	AMMA de Bruin BV
Opsteller:	M.A. de Bruin
Documentnummer:	PvE Brand Nooitgedacht
Versie:	2
Datum:	12-10-2016

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



1. Gegevens	
PvE-opsteller	Naam: AMMA de Bruin BV Adres: Jonagoldhof 38, 2728 KM, Zoetermeer Telefoon: 079 3478254 Contactpersoon: M.A. de Bruin
Normen en Richtlijnen	Bouwbesluit 2012 NEN 2535:2009+C1:2010 NPR 2576 juni 2005 NEN 2654-1: 2015 Handboek Brandbeveiligingsinstallaties 3 ^e druk, juni 2012
Certificeren:	☒ Ja, inspectiecertificaat conform CCV-inspectieschema vereist ☒ jaarlijks ☐ 3 jaarlijks ☐ Nee Toelichting:
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Woonfunctie voor zorg, groepszorgwoning voor 24-uurs zorg en andere bijeenkomstfunctie Naam: ASVZ locatie Zorgboerderij Nooitgedacht Adres: Zuidbuurt 91, 3132 KA, Vlaardingen Toelichting: Zorgboerderij Nooitgedacht betreft een woonvoorziening waar woongroepen gehuisvest zijn. De woongroepen bestaan uit bewoners met een vergelijkbare zorgindicatie en dito zorgvoorziening, die samen één huishouding voeren, en hiervoor zorg ontvangen of kunnen ontvangen. Werkboerderij Nooitgedacht is gevestigd in de wagenschuur. Hier is dagbesteding / werkruimte aanwezig.
Doel installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Bescherming milieu ☐ Schadebeperking ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☒ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Anders, Toelichting: Doel van de brandmeldinstallatie is dat een ontdekte brand zo snel mogelijk kan worden gemeld en de aanwezigen gealarmeerd, zodat de ontvluchting van de in het bouwwerk aanwezige personen direct op gang kan worden gebracht.

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



1. Gegevens	
Bouwvergunning	-
Gebruiksvergunning	-
Eigenaar:	Naam: ASVZ Huisvesting Adres: Postbus 245 3360 AE Sliedrecht Telefoon: 0184 491633 Contactpersoon: de heer R. Jongejan
Gebruiker:	Naam: ASVZ Adres: Postbus 121 3360 AC, Sliedrecht Telefoon: 0184 491200 Contactpersoon: De heer M. de Koning Naam Beheerder (Opgeleid Persoon): nog niet bekend De beheerder is gecertificeerd "Beheerder (Opgeleid Persoon)" conform NEN 2654-1 en bevoegd om handelingen en werkzaamheden te mogen uitvoeren aan de brandmeldinstallatie.
Eisende partij(en):	☒ Bevoegd gezag gemeente Vlaardingen ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar
Branddetectiebedrijf	Naam: Nog niet bekend Adres: Telefoon:
Installatiebedrijf:	Naam: Nog niet bekend Adres: Telefoon:
Onderhoudsbedrijf:	Naam: Nog niet bekend Adres: Telefoon:

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



1. Gegevens

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

ASVZ Zorgboerderij Nooitgedacht te Vlaardingen:

- 4066-BA-NS-010-BEGANE GROND d.d. 29-07-2016
- 4066-BA-NS-011-VERDIEPING d.d. 29-07-2016

ASVZ Werkboerderij Nooitgedacht te Vlaardingen:

- Begane grond, BV-VldZbWrk-131202-gk-bg d.d. 02-12-2013
- Verdieping, BV-VldZbWrk-131202-gk-vd1 d.d. 02-12-2013

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2

A	M
M	A

2. Eisen						
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis				
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie B = Bevoegd gezag V = Verzekeraar E = Eigenaar G = Gebruiker	Geëist door: ☒ Volledige bewaking ☐ Gedeeltelijke bewaking ☐ Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchten) ☐ Niet-automatische bewaking ☐ Ruimte bewaking (het bewaken van een ruimte) ☐ Object bewaking (toelichten)	<u>B</u> ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>V</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>E</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	<u>G</u> ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Toelichting: Voor het woongebouw geldt dat deze volgens het Bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 1 moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie met volledige bewaking en doormelding. De werkboerderij hoeft niet voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie op basis van de gebruiksfunctie echter gezien de monumentale functie zal de huidige situatie worden gehandhaafd waarbij ook de werkboerderij wordt voorzien van volledige bewaking. 10.2.2 Volledige bewaking Onder volledige bewaking wordt verstaan een bewakingsomvang waarbij, behalve de noodzakelijke handbrandmelders, alle ruimten in het gehele gebouw zijn voorzien van één of meer automatische brandmelders. Een uitzondering hierop vormen de in artikel 10.2.2 genoemde ruimten waarin, door het niet voorhanden zijn van brandbaar materiaal en/of ontstekingsbronnen, geen of nauwelijks brand kan ontstaan.						
4.2	Brandgrootte 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 5. PVC draad BS 6266 7. Brandspiritus 8. Andere brandgrootte (toelichten)	Ruimte(n): Overige ruimten Woonkamer / keuken woongroep Arbeidsruimten	Nummer brandgrootte: 1 of 2 (*) 1 of 2 (*) 1 of 2 (*)	Proefbrand uitvoeren: Nee Nee Nee		

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:




Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
	Toelichting: Voor standaardruimten waarin de projecteringsrichtlijnen zijn toegepast mogen proefbranden achterwege blijven. (*): In principe moeten in alle gangen, bergruimten optische rookmelders toegepast worden. Overige ruimten als cliëntkamers, boiler en installatieruimten, was-/droogmachine ruimten, woon-/eetkamer en keukens met storende invloeden welke tot een ongewenst of een onecht alarm kunnen leiden dienen multi-sensormelders toegepast te worden. De proefbranden hoeven alleen te worden uitgevoerd in de situaties zoals opgesomd in artikel 4.2.3. of bij het ontbreken van een gewaarmerkt beproevingsrapport van een gelijkwaardige toepassing.		
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen <u>Gebruiksfunctie:</u> Woonfunctie Bijeenkomstfunctie Bijeenkomstfunctie voor opvang kinderen < 4 jaar Celfunctie Gezondheidszorgfunctie Industriefunctie Kantoorfunctie Logiesfunctie Onderwijsfunctie Sportfunctie Winkelfunctie Overige gebruiksfuncties en bouwwerken geen gebouw zijnde	Risicoklasse extern ☒ C ☒ B ☐ C ☐ C ☐ C ☐ B ☐ A ☐ C ☐ A ☐ B ☐ B ☐ Door BA	Risicoklasse intern ☒ E ☒ D ☐ E ☐ E ☐ E ☐ E ☐ B ☐ E ☐ B ☐ D ☐ D ☐ Door BA
	Toelichting: Het definitief maximaal aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd. Onder ongewenste brandmelding wordt verstaan: "Een brandmelding als gevolg van de aanwezigheid van een op brand lijkend verschijnsel die niet het gevolg is van een echte brand"; Onder onechte brandmelding wordt verstaan: "Een brandmelding die niet het gevolg is van brand, of brand lijkende verschijnselen".		

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen			
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis	
10.11.3	Bijzondere omgevings- invloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte: (Spoel) keuken / pantry Werkkasten met warmwater- voorziening / boiler en installatieruimten Arbeidsruimten Cliëntkamers / was-/droog- machine ruimten, woon- /eetkamer	Omstandigheden: Rook/stoom/warmte vorming Stoomvorming bij watertap Stof Rook/stoom/warmte vorming
		Toelichting:	
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid	De prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid is 99,7 %.	
		Toelichting: Er zijn geen bijzondere situaties aanwezig die een afwijking t.o.v. van de norm rechtvaardigen	
10.3	Indeling detectiezones		
	Zone 1	Entree en centrale trappenhuis	
	Zone 2	Historische boerderij begane grond en souterrain inclusief trappenhuis	
	Zone 3	Historische boerderij verdieping	
	Zone 4	Cliëntenvleugel begane grond	
	Zone 5	Cliëntenvleugel verdieping	
	Zone 6	Werkboerderij/wagenschuur begane grond en verdieping	
	Toelichting: Op het brandweerpaneel dient op ruimte niveau te worden uitgelezen.		

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2

A	M
M	A

2. Eisen

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis				
8.6	Sturingen automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur 1)					
	Installatie:	Gevolg:	Algemeen	Det. Zone	AM	HM
	☒ Ontruimingsalarminstallatie	Activeren	☒		☐	☐
	☒ Ontruimingsalarminstallatie Zorgboerderij	Activeren	☐	1 t/m 5	☒	☒
	☒ Ontruimingsalarminstallatie Werkboerderij	Activeren	☐	6	☒	☒
	☒ Kleefmagneten / Vrijloop- deurdranger(s) Zorgboerderij	Ontgrendelen	☐	1 t/m 5	☒	☒
	☒ Ontgrendelen vluchtdeuren Zorgboerderij	Ontgrendelen	☐	1 t/m 5	☒	☒
	☒ Ontgrendelen vluchtdeuren Werkboerderij	Ontgrendelen	☐	6	☒	☒
	☒ Ontgrendelen toegangshek	Ontgrendelen	☒		☒	☒
	☒ Flitslicht	Activeren	☒		☒	☒
	☒ Doormelding brandalarm	Activeren	☒		☒	☒
	☒ Doormelding storingsmelding	Activeren	☒		☐	☐
Toelichting: “Algemeen” aangekruist in bovenstaande tabel betekent dat bij een brandalarm, ongeacht de locatie hiervan, de betreffende sturing plaatsvindt. Indien in de kolom “Detectiezone” nummers zijn ingevuld, dan komen deze overeen met de detectiezones opgegeven onder “indeling detectiezones uit dit PvE”. In deze kolom kan ook, afwijkend van de detectiezone indeling, ook een andere (geografische) aanduiding staan. Dit betekent, dat alleen een brandalarm uit de opgegeven detectiezones dan wel andere aanduiding, de betreffende sturing zal activeren. Verdere uitwerking van de sturing van de brandmeldinstallatie naar de ontruimingsalarminstallatie is te vinden in het PvE van die ontruimingsalarminstallatie. De sturingen die worden toegepast, dienen te worden uitgevoerd conform NEN 2535 en het boekwerk “Handboek Brandbeveiligingsinstallaties” uitgegeven door Brandweer Nederland.						

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:




Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen		
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
	De stuurfuncties moeten bij oplevering van de installatie en tijdens de periodieke controles integraal worden gecontroleerd op een goede werking. De transmissiewegen dienen te zijn uitgevoerd met functiebehoud conform NPR2576. Vergrendelde vluchtdeuren worden vrijgegeven vanuit de brandmeldcentrale en moeten te allen tijde te openen zijn met behulp van een (groene) ontgrendelingshandmelder.	
10.7	Plaats brandweeringang	☐ Niet van toepassing ☒ Hoofdentree Zorgboerderij Nooitgedacht ☐ Anders, namelijk:
	Flitslicht (brandweer)ingang	☒ Ja Kleur: Rood ☐
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel vereist	☒ Ja ☐ Nee (alleen als geen doormelding is vereist)
	Toelichting: De brandmeldcentrale is het brandweerpaneel.	
	Locatie brandweerpaneel	☐ Niet van toepassing ☒ Brandmeldcentrale nabij (hoofd)entree Zorgboerderij
	Toelichting:	
6.7	Nevenpaneel	☐ Niet van toepassing ☒ Slaapwacht ☒ Werkboerderij / wagenschuur
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☐ Niet van toepassing ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☒ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen		
§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
	Toelichting: Bij het brandweerpaneel en de nevenpanelen dient een verduurzaamde plattegrondtekening van het gebouw aanwezig te zijn die zichtbaar en vast is opgesteld. De plattegrondtekening dient uitgevoerd te zijn conform artikel 6.6 van NEN 2535:2009. In elk brandweer/nevenpaneel moet een alfanumeriek tekstdisplay worden gemonteerd voor individuele melderinformatie per ruimte.	
	Herstelmogelijkheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☐ Niet van toepassing ☒ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk
	Toelichting:	
	Brandweerpaneel ter goedkeuring naar bevoegde autoriteit	☐ Niet van toepassing ☐ Ja ☒ Nee
	Toelichting:	
6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en / of G ☒ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming vereist) ☐ Genormaliseerde in-/uitgangssinterface (ESPA 4.4.4, RS-232, RS-485)
	Toelichting: Voor de brandmeldinstallatie dient de doormeldvertraging van de automatische brandmelders als volgt te worden ingesteld: - acceptatie tijd: 0 minuten; - verkenningstijd: 0 minuten. Vertraging van de E- uitgangssignalen: Wanneer vertragingstijden gewenst zijn, dient hiervoor een goede BHV-organisatie aanwezig te zijn en toepassing hiervan dient goedgekeurd te worden door de afdeling Preventie van de veiligheidsregio.	

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2

A	M
M	A

2. Eisen

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
	Indien de Veiligheidsregio vertragingstijden toestaat, moet de schriftelijke verklaring van de veiligheidsregio bij het PvE in het logboek aanwezig zijn. Tevens dient de functionaliteit, bediening en werking van de doormeldvertraging aan de aansluitvoorwaarden van de veiligheidsregio en/of regionale alarmcentrale (R.A.C.) te voldoen. Vertraging van de C- uitgangssignalen: Wordt niet toegepast.	
8.2	Doormelding van storingen naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☒ Intern Locatie: Slaapwacht ☒ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting:	
8.4	Doormelding van het brandalarm Categorie	☐ Geen doormelding vereist ☒ Type 1 ☐ Type 2 ☒ Anders namelijk naar de zusterpost / slaapwacht
	Toelichting:	
10.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale Locatie: hoofdentree Zorgboerderij Nooitgedacht ☒ Bedienings- en signaleringspaneel Locatie: BMC, nevenpaneel slaapwacht nevenpaneel wrkboerderij ☐ Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN2575) ☒ Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN2575)
	Toelichting:	

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker

Paraaf PvE opsteller:




Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
Opmerkingen/aanvullende eisen:		
☐ De brandmeldinstallatie moet voldoen aan het gestelde in artikel 6.19 t/m 6.21 van het Bouwbesluit 2012 en aan het Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, laatste versie 14 juni 2012, uitgegeven door Brandweer Nederland. ☐ Transmissiewegen waarvoor de eis tot functiebehoud is voorgeschreven dienen te zijn uitgevoerd conform de voorschriften van de NPR2576:2005 ☐ De volgende schriftelijke verslaglegging moet aan de afdeling Preventie van de Veiligheidsregio worden toegezonden: – Installatieattest – Rapport van Oplevering – Rapport van Onderhoud – Afschrift Inspectie Certificaat ☐ Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldinstallatie moet overeenkomstig NEN 2654-1 worden uitgevoerd. De eigenaar van de brandmeldinstallatie dient een servicecontract afsluiten, met een responsetijd die is afgestemd op de capaciteit van de noodstroomvoorziening, met een gecertificeerd branddetectiebedrijf. ☐ Voor afgifte van het certificaat dient ten minste 1 persoon van de beheerder de cursus "Beheerder Brandmeldinstallatie" te hebben gevolgd. Een kopie van het diploma Beheerder Brandmeldinstallatie dient aanwezig te zijn in het logboek. ☐ Bij verandering van de inrichting en/of het gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar c.q. gebruiker de afdeling preventie en het branddetectiebedrijf onmiddellijk schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte stellen. ☐ De elektrische installatie m.b.t. de brandmeldinstallatie dient te voldoen aan de geldende versie van de NEN 1010 incl. aanvullingen.		

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2



2. Eisen

§ NEN 2535	Omschrijving	Eis
	• Handbrandmelders voorzien van sleutelbediening Het toepassen van handbrandmelders voorzien van sleutelbediening is toegestaan, in delen van gebouwen, waar de toepassing van handbrandmelders problematisch kan zijn m.b.t. de ongewenste bediening hiervan. Aan onderstaande voorwaarden dient te worden voldaan, te weten: – Er is 24 uur per dag 7 dagen in de week een medewerker met bedieningssleutel aanwezig in het betreffende pand, – De BHV organisatie voldoet aan alle gestelde eisen, – De eigen organisatie is en blijft verantwoordelijk voor de bediening en procedures omtrent de sleutelschakeling, – Het toepassen van de sleutelschakelaars is enkel toegestaan voor dit bouwwerk, – Bouwkundig voldoet het bouwwerk aan de gestelde brandveiligheidseisen, – Bij wijziging van volledige bewakingsvorm geen toestemming meer. Aanvullend: – De handbrandmelder dient, met uitzondering van de wijze van bediening en breekruitje, volledig te voldoen aan de Europese norm EN54-11; – De bediening dient door middel van een sleutel plaats te vinden, – De hiervoor bedoelde sleutel dient duidelijk afwijkend te zijn van de gangbare sleutels in het object, zodat herkenning van de juiste sleutel geen vertraging tot gevolg heeft, – Alle personeelsleden die op de betreffende afdeling werkzaam zijn dienen over de hiervoor betreffende sleutel te bezitten, – De betreffende handbrandmelders mogen alleen op de betreffende afdelingen in het gebouw worden toegepast, mits deze afdeling is voorzien van “volledige bewaking”, volgens NEN2535, artikel 10.2.2, – De projectie van de betreffende handbrandmelders dient conform NEN2535, artikel 10.11.1 te zijn. – De alarmorganisatie dient op deze afwijkende vorm van handbrandmelding te zijn ingesteld. In situaties waar bovengenoemde geen oplossing biedt, na goedkeuring door het bevoegd gezag, mogen de handbrandmelders op een afwijkende montage hoogte geplaatst worden. In aanvulling op de voorwaarden geldt dat de handbrandmelders altijd voor het personeel toegankelijk en te activeren moeten zijn.	

Paraaf Brandweer:

Paraaf Verzekeraar

Paraaf Eigenaar/gebruiker


Paraaf PvE opsteller:

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Documentnummer: . PvE Brand Nooitgedacht

Datum: . 12-10-2016

Versie: . 2

**3. Goedkeuring**

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegd gezag ☒ Eisende partij	Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Brandpreventie Team brandpreventie Rijnmond Noord Adres: Hoogstad 501 3131 KX Vlaardingen Tel.nr.: Contactpersoon: de heer W. Hoorweg	Ter ondertekening: de heer L.J. Fer Datum:

Ondertekening belanghebbende

Partij	Gegevens	Handtekening
Eigenaar ☐ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: ASVZ Huisvesting Adres: Postbus 245 3360 AE Sliedrecht Tel.nr.: 0184 491633 Contactpersoon: de heer R. Jongejan	Datum:
Beheerder ☐ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: ASVZ Adres: Postbus 121 3360 AC Sliedrecht Tel.nr.: 0184 491200 Contactpersoon: de heer M. de Koning	Datum:
PvE-opsteller	Naam: AMMA de Bruin BV Adres: Jonagoldhof 38 2728 KM Zoetermeer Tel.nr.: 079 3478254 Contactpersoon: de heer M.A. de Bruin	 Datum: 12 oktober 2016