

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3006183
Aanvraagnaam	31703 onttrekking lozing
Uw referentiecode	31703
Ingediend op	31-05-2017
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	Om werkzaamheden uit te voeren aan een warmteleiding van NUON zullen wij twee kuipen graven. Om deze kuipen droog te houden onttrekken we grondwater en lozen deze deels op het oppervlakte water en deel in het hemelwaterriool. Plesostraat en Rhoneweg
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvragen/ meldingen:	3006065, 3006185
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	nvt, geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt compleet
Bevoegd gezag	
Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/PAenV, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	34014917
Vestigingsnummer	000018126855
Statutaire naam	MVOI BV
Handelsnaam	MVOI BV

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	N.C.
Voorvoegsels	-
Achternaam	van Wirdum
Functie	werkvoorbereider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3544AD
Huisnummer	11
Huisletter	D
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Burgemeester Verderlaan
Woonplaats	Utrecht

4 Correspondentieadres

Adres	Burgemeester Verderlaan 11 D 3544AD Utrecht
-------	--

Locatie

1 Adres

Postcode	1043AH
Huisnummer	29
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rhônneweg
Plaatsnaam	Amsterdam
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Rhônneweg 29 en Plesostraat te Amsterdam

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	twee maal een bouwkuip aan beide zijden van een mantelbuis onder de spoorbanen.
----------------------------------	--

Formulierversie
2017.01

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of
grondsanering

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een
eerdere melding?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

27-06-2017

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

afhankelijk van vergunningen

Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

06-09-2017

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

afhankelijk van startdatum

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater
onttrekken?

- ☐ Drinkwater voor mensen
☐ Drinkwater voor vee
☐ Industriële onttrekking
☐ Bronbemaling
☒ Bouwputbemaling
☐ Bodemsanering
☐ Grondwatersanering
☐ Beregening/gietwater/bevloeiing
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de
maximaal per uur te onttrekken
hoeveelheid opgeven? Kies de
eenheid zo, dat u de hoeveelheid
als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal
per uur onttrekken in de door u
opgegeven eenheid?

10

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per etmaal?

240

Hoeveel water wilt u maximaal
onttrekken in m3 per maand?

7200

- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal? 10000
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar? 10000
- Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken? 10000
- Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?
- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
 - ☐ Lozen in een vuilwaterriool
 - ☐ Lozen in een schoonwaterriool
 - ☐ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
 - ☐ Lozen op de bodem
 - ☐ Anders

Tabellen

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Overzicht onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
drain bemal	Nieuw	80	1	-3	-3
drain 2	Nieuw	80	1	-3	-3

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-3	-3	60000	60000	116918	489104
-3	-3	60000	60000	116911	489295

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
31703 bemaling_pdf	31703 bemaling.pdf	Gegevens melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken Situatietekening, kaart of foto	2017-05-31	In behandeling