



Inspraaknotitie

Ontwerp-projectplan Oude Rijndijk zuid Trajecten Nieuwerbrug – Woerden en Woerden - Harmelen

Vastgesteld in de vergadering van het
college van dijkgraaf en hoogheemraden
op 20 juni 2017

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Postbus 550, 3990 GJ Houten
T (030) 6345700 F (030) 6345999

post@hdsr.nl
www.destichtserijnlanden.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding..... **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**
2. Overzicht ingekomen reacties en commentaren 4

1. Inleiding

In de vergadering van 28 februari 2017 heeft het college van dijkgraaf en heemraden ingestemd met het vrijgeven van het ontwerp-projectplan voor de Oude Rijndijk zuid voor de inspraak. Het ontwerp-projectplan is opgesteld conform artikel 5.4 van de Waterwet. In het plan wordt beschreven hoe het waterschap uitvoering wil geven aan het op orde brengen van de kade. Het beschrijft de huidige staat van de kade, de voorgenomen maatregelen met bijkomende aspecten en de communicatie rond het project.

Het ontwerp-projectplan heeft in de periode 6 maart t/m 18 april 2017 ter inzage gelegen. Er zijn vijf zienswijzen op het plan ingediend, te weten op 9, 10 en 16 maart 2017 en op 12 en 18 april 2017. De zienswijzen zijn op de juiste wijze en binnen de termijn ingediend en derhalve rechtsgeldig.

In het volgende hoofdstuk worden de zienswijzen samengevat met daarnaast de reactie van het waterschap weergegeven. Tevens wordt aangegeven hoe de aanpassing wordt verwerkt in het projectplan.

2. Overzicht ingekomen zienswijzen en reacties

Nr.	Zienswijze	Reactie waterschap	Wijzigingsvoorstel
1	<p>Betreft traject Nieuwerbrug – Woerden, dijkvak kern Nieuwerbrug.</p> <p>De zienswijze heeft betrekking op het bij hoog waterstanden kunnen afsluiten van een zijtak van de Oude Rijn door het dichtdraaien van een afsluiter in de nieuw te plaatsen damwand in de kern Nieuwerbrug. De hemelwaterafvoer van de panden aan de Graaf Florisweg 14 en 16 watert af op deze zijtak. Het verzoek is om maatregelen te nemen zodat de afvoer van hemelwater niet leidt tot ‘verdrinken’ in het geval dat de afsluiter dicht is.</p>	<p>De afvoer van hemelwater in de nieuwe situatie moet goed beschouwd worden. Dit geldt, naast de panden aan de Graaf Florisweg 14 en 16, voor alle panden langs de nieuw aan te leggen damwand die nu afwateren op de Oude Rijn. Het project wordt middels een design & construct UAV-GC contractvorm aanbesteed, waarbij de aannemer het definitieve ontwerp opstelt. Hierin worden ook maatwerkafspraken opgenomen. De afwatering van de panden langs de damwand zal hierin meegenomen worden. Het waterschap geeft dit als aandachtspunt mee in de aanbesteding.</p>	<p>De zienswijze leidt tot aanpassing van het projectplan. Op bladzijde 8 is bij de beschrijving van de verbetermaatregel ‘damwand’ de volgende zinsnede toegevoegd:</p> <p><i>‘Voor de percelen die nu hemelwater afwateren op de Oude Rijn worden maatwerkoplossingen uitgewerkt.’</i></p>
2	<p>Betreft traject Nieuwerbrug – Woerden, dijkvak Barwoutswaarder.</p> <p>De zienswijze heeft betrekking op het afsluiten van de zijtak tussen huisnummers Barwoutswaarder 89 en 91, traject Nieuwerbrug - Woerden. De indieners van de zienswijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vragen waarom de zijtakken afgesloten moeten worden; b) zijn bezorgd dat door de afsluiting hun boten niet meer in en uit de zijtak kunnen en verzoeken hiervoor maatregelen te nemen. 	<p>Op 30 juni 2017 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de indieners van de zienswijze en de heer Ane Sybesma (omgevingsmanager van dit project). Hierin is aangegeven dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) de zijtakken als het ware een ‘gat’ in de dijk vormen waar bij stijgend peil het water ongehinderd door kan lopen; b) door de keuze voor de klepstuw is het passeren van kleine boten nog mogelijk. Met de indieners is afgestemd dat de in het ontwerp-projectplan genoemde diepte voldoende is voor de doorvaart van hun boten. 	<p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan</p>

<p>3</p>	<p>Betreft traject Woerden - Harmelen, dijkvak Breeveld. De zienswijze heeft betrekking op:</p> <p>a) Het plaatsen van een stabiliteitsscherm in het binnentalud op het dijkvak Breeveld tussen Woerden en Harmelen. Indiener van de zienswijze meldt dat er veel kabels en leidingen in de kering aanwezig zijn en vindt het plaatsen van een stabiliteitsscherm onverantwoord.</p> <p>b) Het feit dat de beoogde locatie voor het afgraven van weiland ter compensatie van de demping van oppervlaktewater ter hoogte van metrerig 0-90 in eigendom is van 2 eigenaren. Hoe wordt hiermee omgegaan?</p> <p>c) De beoogde verwijdering van 3 bomen ter hoogte van huisnummer Breeveld 15. Indiener van de zienswijze vraagt of de boom aan de zuidzijde gespaard kan worden.</p> <p>d) De wijze waarop de gekapte bomen gecompenseerd gaan worden.</p>	<p>Er is telefonisch contact geweest met de indiener van de zienswijze. In dit telefoongesprek is het volgende aangegeven:</p> <p>a) Het is technisch mogelijk om een scherm te plaatsen op plekken waar kabels en leidingen liggen. In het ontwerp-project is reeds aangegeven dat op de plekken van kabels en leidingen maatwerkoplossingen worden toegepast. De aannemer bepaalt de wijze van uitvoering en is verantwoordelijk voor eventuele schade. Het waterschap geeft de ligging van kabels en leidingen mee als benoemd risico in de aanbesteding.</p> <p>b) De gekozen ontwerplossing is in overleg met de grondeigenaren tot stand gekomen. In het geval dat een particulier netto oppervlak verliest, worden nadere afspraken gemaakt over compensatie van dit verlies.</p> <p>c) De betreffende boom bevindt zich in de zone waterstaatswerk (het profiel van de dijk). Wanneer een boom omwaait ontstaat er een gat in de dijk (ontgrondingskuil). Het restprofiel van de dijk dat overblijft na ontgroning, biedt onvoldoende stabiliteit. Daar echter de betreffende boom zich bevindt bij een oprit zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.</p> <p>d) In overleg met gemeente en aanwonenden worden afspraken gemaakt over herplant van bomen.</p>	<p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan.</p>
-----------------	---	---	---

<p>4</p>	<p>Betreft traject Woerden - Harmelen, dijkvak Haanwijk. De zienswijze heeft betrekking op de maatregel waarbij het voorland opgehoogd ter hoogte van metrerings 150-160. Indiener van de zienswijze geeft aan dat:</p> <p>a) Er in het voorland een duiker en insteekhaven is, waardoor er beperkte ruimte is voor de ophoging. De maatregelen mogen de functionaliteit van de insteekhaven niet teniet doen. Specifiek gaat het hier over</p> <ul style="list-style-type: none"> - geen demping van opp. water - in- en uitstappen moet mogelijk blijven - de helling mag niet te steil worden <p>b) Er een hekwerk staat. Het verzoek is om deze na het werk weer terug te plaatsen.</p>	<p>Er is op 16 maart mondeling met de indiener van de zienswijze gesproken. Hierin is aangegeven dat:</p> <p>a) Het betreft een situatie waarbij maatwerk toegepast moet worden, waarbij de ophoging kan plaatsvinden waarbij de functionaliteit van de insteekhaven behouden blijft. Het project wordt middels een design & construct UAV-GC contractvorm aanbesteed, waarbij de aannemer het definitieve ontwerp opstelt. Hierin worden ook maatwerkafspraken opgenomen. De ophoging rond de insteekhaven zal hierin meegenomen worden. Het waterschap geeft dit als aandachtspunt mee in de aanbesteding.</p> <p>b) Hoe om te gaan met het hekwerk zal met de aannemer afgestemd worden.</p>	<p>De zienswijze leidt tot aanpassing van het projectplan. Op bladzijde 8 is bij de beschrijving van de verbetermaatregel 'ophogen voorland' de volgende zinsnede toegevoegd:</p> <p><i>'Ter hoogte van metrerings 150 tot 160 past het waterschap maatwerk toe. Er is, door aanwezigheid van een insteekhaven beperkte ruimte voor de ophoging. In overleg met de eigenaar worden ontwerpvoorstellen afgestemd en afspraken gemaakt.'</i></p>
<p>5</p>	<p>Betreft traject Woerden - Harmelen, dijkvak Haanwijk. De zienswijze heeft betrekking op de maatregel waarbij een damwand wordt geplaatst bij metrerings 1020-1080. Indiener van de zienswijze geeft aan dat er op het aangrenzende perceel ten noorden van metrerings 1020-1080, sprake is van afkalving van de oever en verzoekt de damwand door te trekken over het aangrenzende perceel.</p>	<p>Op het perceel ten noordwesten van het perceel waar de damwand geplaatst wordt, is er voldoende ruimte om de ophoging te realiseren in het voorland. Het afkalven van de oever heeft geen impact op de veiligheid van de waterkering.</p>	<p>De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het projectplan.</p>