Opmerkingen / aanvullende eisen

TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN:

ALGEMEEN
- MATEN IN HET WERK CONTROLEREN EN INMETEN, AFWIJKINGEN OP WERKTEKENINGEN VERWERKEN
- PASSINGEN, TOLERANTIES EN MACHINALE BEWERKINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEGEPASTE MECHANISCHE KOOPDELEN CONFORM VOORSCHRIFTEN FABRIKANTEN/LEVERANCIERS
- HOOGTEMATEN AANGEGEVEN IN mm T.O.V. N.A.P.
- CONSERVERING STALEN DELEN: CONFORM BESTEK, LOOPVLAKKEN VRIJHOUDEN VAN CONSERVERING EN VOORZIEN VAN CORROSIEBESTENDIG VET

MATERIAAL:
- STAALPLAAT t ≥ 16mm : S355J2G3
- STAALPLAAT t < 16mm : S355J0
- STAALPROFIELEN: S355
- BUIS- EN KOKERPROFIELEN ZIJN WARMGEWALST - S355J2H TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN

BEVESTIGINGSMIDDELEN EN ANKERS:
- ZESKANT BOUTEN
- ANKERS EN BOUTEN ≤ M16: RVS
- ANKERS EN BOUTEN > M16: THERMISCH VERZINKT
- RVS BEVESTIGINGSMIDDELEN: KWALITEIT A4, SCHROEVEN EN BOUTEN STERKTEKLASSE 70
- INDIEN THERMISCH VERZINKT: BOUTEN EN ANKERS KLASSE 8.8, MOEREN KLASSE 8
- SCHROEFDRAADVERBINDINGEN: UITVOEREN COMPLEET MET BUBBHORENDE MOEREN EN SLUITRINGEN
- BORGMOEREN VOLGENS DIN 985 (GESCHIKT SMEERMIDDEL TER VERMINDERING V/D WRIJVING GEBRUIKEN TEGEN VASTVRETEN TYPE: NEVER-SEEZ.STAINLESS)
- CILINDERKOP- EN PLATVERZONKEN SCHROEVEN UITVOEREN MET BINNENZESKANT
- INLUMDIEPTE VAN ANKERS MINIMAAL 12 x D (MINIMAAL 150mm)

LASSEN:
- ALLE AANSLUITENDE STALEN CONSTRUCTIEDELEN, NIET MECHANISCH VERBONDEN, VERBINDEN D.M.V. LASSEN
- LASSEN RONDOM EN DOORGAAND UITVOEREN
- HOEKLASSEN:
  a min = 0,8 x t min (ENKELE HOEKLAS)
  a min = 0,4 x t min (DUBBELE HOEKLAS)
  a min = 5 (ALGEMEEN)
- INDIEN HOEKLASSEN DOOR DE GEOMETRIE NIET MOGELIJK ZIJN, DE LASSEN UITVOEREN ALS (HALVE) V-NADEN EN/OF K-NADEN
- DE LASDOORSNEDEN GROTER OF GELIJK AAN DE HIERBOVEN VERMELDE a-MATEN VOOR HOEKLASSEN
- LOCATIES VAN NIET OP TEKENING AANGEGEVEN DELINGEN IN OVERLEG MET DIRECTIE
- DELINGEN IN DOORGAANDE PLATEN, BUIZEN EN PROFIELEN: VOLLEDIG DOORGELAST
- AANSLUITINGEN IN PLATEN VAN ONGELIJKE DIKTE : AFSCHUININGEN ONDER HELLING VAN MINIMAAL 1:5 AANBRENGEN
- LASNADEN IN RVS NABEITSEN EN VERKLEURINGEN T.G.V. LASSEN VERWIJDEREN

Gemeente Amsterdam
Ingenieursbureau
Weesperstraat 63D
Postbus 13693
1100 AR Amsterdam
Telefoon: 020 2511111

Opdrachtgever: Grond en ontwikkeling				
Project: Aanleg 5 bruggen op RI Oost				
Onderdeel: Overzicht				
Status: Definitief	Fase: Bestek	Behoort bij: AI 2016 -236	Schaal: As indicated	
Opsteller: ANT	Goedgekeurd en vrijgegeven: L.Neijzing	Paraaf:	Datum: 07/09/16	Formaat: A0
Projectnummer: 28986	Tekeningnummer: 006	Bladnummer: 1	Aantal bladen: 1	Wijziging:
Auteursrechten voorbehouden		Documentnr:	Plotdatum: 6-9-2016 13:27:33	
Bestandsnaam:	G:\BI\Onderzoek\Projecten\28986 - Vijf bruggen RI Oost\420 Bestek\03 Revit\Brug_2191.rvt			