



**j. a. govaart**

AANNEMINGSBEDRIJF  
DOE HET ZELF ARTIKELEN  
KASTEN EN KLEINMEUBELEN

Mariastraat 17 – 19  
3117 NE Schiedam  
Telefoon 010 – 426 29 59  
IBAN NL35 INGB 068 37 10 583  
[www.govaart.com](http://www.govaart.com)  
[info@govaart.com](mailto:info@govaart.com)  
BTW nr.: NL801386482B01

Mevrouw Van de Werke  
T.a.v. --  
Prins Bernardlaan 60  
3116 HE SCHIEDAM

Schiedam, 20 juni 2017

Betreft: Offertenr. 0001.0

Geachte mevrouw Van de Werke,

Hierbij ontvangt u de vrijblijvende offerte waar u ons om heeft verzocht.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,  
J.A. Govaart

René Govaart

## **OFFERTE IN OPDRACHT VAN MEVROUW VAN DE WERKE**

Werkadres: Kethelweg 206, Vlaardingen

De volgende werkzaamheden zijn in deze offerte opgenomen;

**DAKWERK: € 27920.15**

Uitvoering; het leveren en monteren van een randbalk op de bestaande dakafwerking ter plaatse van de dakgoot. Het betreft dan de 4 dakvlakken.

De randbalk voorkomt het uitzakken van de toe te passen renovatie dakplaten en dient ter bevestiging van de aan te brengen loodslabben.

Op de hoekkepers van het dak worden ruiters teunen toegepast waarin vuren houten ruiters worden gemonteerd. De ruiters worden voorzien van kunststof ondervorsten (kleur zwart).

Uitvoering; het leveren en aanbrengen van renovatie dakplaten, uitgevoerd met PIR-isolatieschuim. Uitgaande van een Rc-waarde (warmteweerstand) van 3.5 m<sup>2</sup> K/W. Nabij de hoekkepers/ruiters worden de dakelementen middels PUR-schuim afgewerkt. De platen zijn voorzien van tengels en worden voorzien van vuren houten panlatten.

Uitvoering; het dekken van het dak, uitgevoerd met dakpannen. Uitgaande van model Opnieuw Verbeterde Holle dakpan, kleur matzwart verglaasd. Nabij de hoekkepers worden de dakpannen geslepen zodat een goed aansluiting ontstaat. Op de met ondervorsten beklede ruiters worden halfronde nokvorsten gemonteerd (geschroefd). De eerste vorst (van onderaf gezien) wordt uitgevoerd al beginvorst (= gesloten).

Uitvoering; het uitslijpen van de bestaande gemetselde schoorsteen.

Het inbrengen van loketten in het metselwerk zodat de aansluiting tussen schoorsteen en dakpannen waterdicht is. De loketten worden platvol afgevoegd.

E.e.a. incl. bijbehorend steigerwerk.

**SLOOPWERK: € 3885.00**

Uitvoering; het slopen, verwijderen en afvoeren van ca. 105 m<sup>2</sup> vloertegels. E.e.a. incl. materieel en puincontainers. Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande vloerverwarming.

Uitvoering; het slopen, verwijderen en afvoeren van een binnenmuur tussen 2 st. bestaande slaapkamers.

Hiertoe worden tevens beide plafonds gesloopt en verwijderd.

Uitvoering; het verwijderen en afvoeren van het bestaande plafondluik dat toegang geeft tot de vliering.

**METSELWERK: € 445.00**

Uitvoering; het dichtzetten van een deurkozijn, uitgevoerd met kalkzandsteen.

Het metselwerk wordt verankerd in het naastgelegen metselwerk.

**VLIZOTRAP: € 604.65**

Uitvoering; het leveren en monteren van een vlizotrap naar de vliering.

De nieuwe trap, afm. 700x1100 mm., wordt in het bestaande plafond verwerkt.

**PLAFOND: € 885.00**

Uitvoering; het leveren en aanbrengen van nieuwe vurenhouten rachels in de nieuwe logeerkamer. De rachels worden afgewerkt met stucplaten.

Langs de buitenkozijnen worden extra rachels opgenomen t.b.v. raamdecoratie. Op verzoek kunnen we verlichtingsspots in het plafond aanbrengen.

**STUCWERK: € 664.30**

Uitvoering; het stucadoren van het nieuwe plafond in de logeerkamer.

Uitvoering; het 2-zijdig stucadoren van het dichtgemetselde deurkozijn.

**TOTALE AANNEEMSOM € 34404.10**

(Incl. 6 % en 21 % B.T.W.)