



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64280

Ten name van: Gasunie Transport Services B.V.
Postbus 181
9700 AD Groningen

Locatie: Verleggen gastransportleiding locatie knooppunt 1 Rijnlandroute
gebied rond de A4



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gasunie Transport Services B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het gedurende ca. 6,5 maand onttrekken van grondwater door middel van verticale- en open bemaling met een maximaal debiet van 60 m³ per uur en een totaal debiet van 21.000 m³;
- het middels retourbemaling of bodeminfiltratie terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter hoogte van werkput VW 06;
- melding Besluit lozen buiten inrichtingen;
- het water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam.

Een en ander ten behoeve van de gedeeltelijke verlegging en verwijdering van de gastransportleiding A-517 en W-514-01 bij knooppunt 1 vanwege de aanleg van de Rijnlandroute in het gebied rond de A4 in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden en Zoeterwoude. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.107881. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- melding Besluit lozen buiten inrichtingen;
- geohydrologisch rapport ten behoeve van de verlegging van leiding A-517 en W-514-01 knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam-Voorburg Zoeterwoude en Leiden kenmerk Gasunie I.012919.01 van Anteagroup d.d. 22-11-2016 met projectnummer 11191-408310;
- geotechnisch rapport zettingen ten gevolge van bemalingen werkput BB04, knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude en Leiden van Anteagroup met projectnummer 408310 eerste uitgave revisie d.d. 14 december 2016.

1.1 Zorgplicht

Het water brengen in een primair- en overig oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap is op grond van de Keur van Rijnland niet meldingsplichtig. Voor deze handelingen geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijs ik u naar bijlage 1 van dit besluit.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Het grondwater dat vrijkomt bij lozingspunt 1 zal volgens afspraak geloosd worden op de Vinkesloot.

1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht:

- het gedurende 6,5 maand onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 60 m³/uur en een maximaal totaal debiet van 21.000 m³;
- het middels retourbemaling of bodeminfiltratie terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter plaatse van werkput VW06.

De grondwateronttrekking en de retourbemaling vinden plaats ten behoeve van de gedeeltelijke verlegging en verwijdering van de gastransportleiding A-517 en W-514-01 bij knooppunt 1 vanwege de aanleg van de Rijnlandroute in het gebied rond de A4 in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden en Zoeterwoude en is vergunning plichtig omdat de grondwateronttrekking plaats vindt gedurende een periode langer dan 6 maanden en omdat als gevolg van de grondwateronttrekking de freatische grondwaterstand wordt beïnvloed in de kern- en beschermingszone van een regionale kering.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 december 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 19 december 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 12 dagen.

Verdaging

Op 23 januari 2017 is de beslistermijn met acht weken verlengd.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen.



II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het gedurende 6,5 maand onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 60 m³/uur en een maximaal totaal debiet van 21.000 m³;
- het middels retourbemaling of bodeminfiltratie terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter plaatse van werkput VW06;

een en ander vindt plaats ten behoeve van de gedeeltelijke verlegging en verwijdering van de gastransportleiding A-517 en W-514-01 bij knooppunt 1 vanwege de aanleg van de Rijnlandroute in het gebied rond de A4 in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden en Zoeterwoude.

Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- geohydrologisch rapport ten behoeve van de verlegging van leiding A-517 en W-514-01 knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam-Voorburg Zoeterwoude en Leiden kenmerk Gasunie I.012919.01 van Anteagroup d.d. 22-11-2016 met projectnummer 11191-408310;
- geotechnisch rapport zettingen ten gevolge van bemalingen werkput BB04, knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude en Leiden van Anteagroup met projectnummer 408310 eerste uitgave revisie d.d. 14 december 2016.

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 februari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 1 februari 2017

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden;
3. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, Postbus 34, 2380 AA Zoeterwoude;
4. Team toezicht vergunningverlening Bodem, Grondwater en Ontgrondingen van de Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2561 GB Den Haag;
5. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
6. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, afdeling Vergunningen, t.a.v. mevr. K. Stelleman, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het geohydrologisch rapport ten behoeve van de verlegging van leiding A-517 en W-514-01 knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam-Voorburg, Zoeterwoude en Leiden kenmerk Gasunie I.012919.01 van Anteagroup d.d. 22-11-2016 met projectnummer 408310.
2. Uiterlijk **2 weken** voor de start van de grondwateronttrekking moet er een bemalings- en retourneringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
 - het aantal, exacte plaats en diepte t.o.v. N.A.P. van de verticale en open bemaling;
 - de wijze van en exacte plaats van het te retourneren grondwater en indien nodig van de mogelijke nooduitlaten van het retourbemalingsveld;
 - de wijze en plaats van meting van het op te pompen en te retourneren grondwater;
 - de planning van de werkzaamheden en een situatietekening.
3. Uiterlijk **2 weken** voor de start van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
 - op welke wijze er ter hoogte van de locaties waar spanningsbemaling moet worden toegepast, de stijghoogte onder de zandtussenlaag wordt gemonitord met kritische (signaal) waarden en bijbehorende grenswaarden;
 - op welke wijze de grondwaterstand en de stijghoogte nabij de keringen worden gemonitord met kritische (signaal) waarden en bijbehorende grenswaarden;
 - op welke wijze de stijghoogte nabij de locaties waar retourbemaling wordt toegepast wordt gemonitord met kritische (signaal) waarden en bijbehorende grenswaarden;
 - meetlocaties op kaart;
 - de meet- en rapportagefrequentie.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Het aantal en de locaties van de peilbuizen moeten in het monitoringsplan worden vastgelegd in verband met het kunnen meten van de grondwaterstanden en de stijghoogten.
5. Opname grondwaterstanden en stijghoogten:
 - gedurende twee weken voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking eenmaal per week;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is, twee maal per week (dinsdag en vrijdag);
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
6. Door het plaatsen van voldoende meetbouten langs de A4 moet door middel van monitoring eventuele zetting van het wegdek worden gemonitord. Dit dient vastgelegd te worden in een monitoringsrapport:
 - Hierbij dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te worden uitgevoerd op alle mogelijk te beïnvloeden weggedeelten;
 - Tijdens de werkzaamheden dienen de meetbouten wekelijks gemonitord te worden;
 - Na afloop van de werkzaamheden, met een laatste meting tenminste 1 maand na voltooiing van de werkzaamheden;
 - Het overleggen van het monitoringsrapport aan Rijkswaterstaat na het uitvoeren van de laatste meting.
7. Indien tijdens de werkzaamheden uit monitoring blijkt dat de zetting van de A4 groter is dan 10 mm dient hierover direct contact te worden opgenomen met het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving en Rijkswaterstaat over te nemen maatregelen.
8. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgraving mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,30 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
9. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
10. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling (conform bemalings- en monitoringsplan).
11. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.



Meet- en Registratieverplichting.

12. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van de infiltratiedrain, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
13. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
14. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
15. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
16. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
17. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
18. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
19. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
20. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave en/of via onze website: www.rijnland.net via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".

21. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
22. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.



Algemeen Technische Voorschriften

21. Voordat met de lozing van het grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
22. Na afloop van de lozingen moeten taluds ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
23. Eventuele voorzieningen voor de grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkingsputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het gedurende 6,5 maand onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 60 m³/uur en een maximaal totaal debiet van 21.000 m³;
- het middels retourbemaling of bodeminfiltratie terugbrengen van een gedeelte van het onttrokken grondwater in de bodem ter plaatse van werkput VW06.

De grondwateronttrekking en de retourbemaling vinden plaats in verband met de verlegging van de gastransportleiding A-517 en W-514-01 bij knooppunt 1 vanwege de aanleg van de Rijnlandroute in het gebied rond de A4 in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Leiden en Zoeterwoude en is getoetst aan:

- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4 en 7 van Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Door het opstellen van een Geohydrologisch rapport zijn de mogelijke negatieve effecten van de grondwateronttrekking voldoende in beeld gebracht. Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht omdat de grondwateronttrekking over een langere periode dan 6 maanden plaatsvindt en omdat de freatische grondwaterstand binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering als gevolg van de grondwateronttrekking wordt beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat alleen ter hoogte van werkput VW06 een regionale kering ligt waarvan de kern- en beschermingszone zich bevindt binnen het invloedsgebied van de bemaling. Om zettingen ter plaatse van deze kering tegen te gaan wordt hier retourbemaling toegepast. Als gevolg hiervan is het risico op het ontstaan van zettingen weggenomen dit wordt tijdens de grondwateronttrekking dagelijks gemonitord. Op de in het gebied aanwezige landbouw, natuur en het zoet/zoutgrensvlak heeft de onttrekking niet of nauwelijks invloed. Indien tijdens de bemaling blijkt dat er sprake is van zettingsgevoelige kabels en leidingen worden er afspraken met de betreffende netwerkbeheerders gemaakt. Door middel van het uitvoeren van een monitoringsplan waarbij is voorzien in het monitoren van grondwaterstanden en stijghoogten zowel gedurende het onttrekken als het retourneren van het grondwater voorzien van actie- en signaalwaarden zullen mogelijk negatieve effecten van de grondwateronttrekking naar verwachting voldoende worden voorkomen. Ondanks dat er slechts sprake is van een zeer beperkte zetting op de A4 zullen er meetbouten worden geplaatst langs de A4 waarmee gedurende de werkzaamheden en na afloop daarvan de daadwerkelijke zettingen gemonitord worden.



6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071-3063464
E-mail : jos.elst@rijnland.net



Bijlage 1 Grondwaterlozing

A. Heffingplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen.

Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamerequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.