

Afwerkstaat

De Broedvogel | Fase 4 | Bouwnummers 105 t/m 138

Vertrek	Afwerking wand	Afwerking plafond	Afwerking vloer	Overige voorzieningen *
Entreehal	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	1 dichte trap naar 1e verdieping 1 brievenbusplaat 1 geïsoleerd kruipluik
Trapkast	Niet afgewerkt	Niet afgewerkt	Dekvloer	
Meterkast	Niet afgewerkt	Niet afgewerkt	Niet afgewerkt (geïsoleerde kunststof vloerplaat)	1 elektrameter (levering en montage door het nutsbedrijf) 1 watermeter (levering en montage door het nutsbedrijf) 1 gasmeter (levering en montage door het nutsbedrijf)
Toiletruimte (b.g.)	Wandtegels tot 1,5m boven vloer, daarboven structuurspuitwerk	Structuurspuitwerk	Vloertegels	1 toiletcombinatie 1 fonteincombinatie
Woonkamer	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	1 thermostaat, 1 hoofdbediening ventilatie, vloerverwarming
Keuken	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	1 vaatwasmachineaansluiting
Overloop 1e verdieping	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	1 open trap naar 2e verdieping
Slaapkamer 1	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	vloerverwarming
Slaapkamer 2	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	vloerverwarming
Slaapkamer 3	Behangklaar	Structuurspuitwerk	Dekvloer	vloerverwarming
Badruimte	Wandtegels tot 1,7m boven vloer, t.p.v. douche 2,2m, daarboven structuurspuitwerk	Structuurspuitwerk	Vloertegels	1 douchecombinatie 1 wastafelcombinatie 1 toiletcombinatie
Zolder	Niet afgewerkt	Niet afgewerkte beplating	Dekvloer (niet achter knieschot)	1 centrale verwarming 1 mechanische ventilatie 1 wasmachine opstelplaats met afvoer, 1 PV converter
Buitenberging	Verduurzaamd hout	Niet afgewerkt	Prefab plaat, niet afgewerkt	

* Elektra voorzieningen: Voor het aantal wandcontactdozen, plafondlichtpunten, afzuigpunten t.b.v. mechanische ventilatie, rookmelders wordt verwezen naar de contracttekeningen.

