



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65268

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
Postbus 1328
1300 BH Almere

Locatie: ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente
Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van een waterkerende verankerde damwandconstructie, de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.066054.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen;
- werkplan.

1.1 Vergunningplicht

- Het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van grond(verbetering), een werkplateau, drainage en een werkterrein;
 - Het graven en / of aanbrengen van een damwandscherm of -kuip ten behoeve van het verwijderen van niet gesprongen explosieven;
 - Het dempen en graven van water;
 - Het aanbrengen van een waterkerende verankerde damwandconstructie;
 - Het aanbrengen van een damwandscherm ter plaatse van halte Zuideinde;
 - Het doorvoeren van middenspannings- en hoogspanningskabels, mantelbuizen en inlaatleidingen door de waterkerende verankerde damwandconstructie;
 - Het rijden en hebben van materieel met een totale belasting van 100 ton op de dijk;
 - De werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan met inbegrip van wegfundering, inlaatleidingen, drainage, riolering en straatkolken, bushalte, ANWB borden en zweepmast VRI;
- binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV, Postbus 1328, 1300 BH Almere.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van grond(verbetering), een werkplateau, drainage en een werkterrein;
 - b. het graven en / of aanbrengen van een damwandscherm of -kuip ten behoeve van het verwijderen van niet gesprongen explosieven;
 - c. het dempen en graven van water;
 - d. het aanbrengen van een waterkerende verankerde damwandconstructie;
 - e. het aanbrengen van een damwandscherm ter plaatse van halte Zuideinde;
 - f. het doorvoeren van middenspannings- en hoogspanningskabels, mantelbuizen en inlaatleidingen door de waterkerende verankerde damwandconstructie;
 - g. het rijden en hebben van materieel met een totale belasting van 100 ton op de dijk;
 - h. de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan met inbegrip van wegfundering, inlaatleidingen drainage, riolering en straatkolken, bushalte, ANWB borden en zweepmast VRI;

binnen de kernzone van de regionale kering, een en ander ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte Werkplan aanbrengen Damwand met documentkenmerk SP6101-C01-UPL-01438 d.d. 14 juli 2017 (corsa registratie 17.066052), Rapport Geotechnisch Ontwerp Schipholdijk, Ontwerp Maatregelen Tijdelijke Situatie met SP6101_RA_GTW_UO_0036 d.d. 13 juli 2017 (corsa registratie 17.066053) en tekening Ontwerp - Faseringsstap 2 aanbrengen damwand d.d. 16 mei 2017 die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 1 juli 2019.

- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 7 september 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 7 september 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Provincie Noord-Holland, t.a.v. G. Boks, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Sleuven moeten binnen twee dagen en voor het weekeinde zijn aangevuld. Wel is het mogelijk de sleuven in secties open te graven en elk sectie weer binnen twee dagen aan te vullen. De sleuven moet worden aangevuld en in lagen van 0,25 m worden verdicht.
3. Sleuven moeten zijn aangevuld en zijn verdicht met grond van dezelfde samenstelling, opbouw en dichtheid als voor aanleg het geval was, voordat nieuwe sleuven (dat wil zeggen de sleuf ten behoeve van de nieuwe kabelstrook) worden gegraven.
4. De sleuf waarin de leiding, kabel en of mantelbuis is gelegd, mag niet dieper zijn dan 1,0 m en niet breder zijn dan 0,8 m. De aanleg van de inlaatleiding dient gefaseerd te worden uitgevoerd opdat kortsluiting met het boezemwater wordt voorkomen. Een en ander in overleg met Rijnland.
5. Ter plaatse van de doorvoeren moeten de kabels met een mantelbuis worden beschermd. Leidingen ter plaatse van de doorvoeren moeten over een lengte van minimaal 2,0 m zijn vervaardigd uit PE 100 SDR 11. Leidingdelen moeten trekvast aan elkaar worden verbonden (moeten worden gelast).
6. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.

Waterkeringen

7. **Vier weken** voor aanvang van de werkzaamheden dient een herstelplan (voor het geval het aanbrengen van de waterkerende damwandconstructie niet mogelijk blijkt in de praktijk) ter goedkeuring van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland te worden overgelegd.
8. **Vier weken** voorafgaand aan het graven binnen de kering ten behoeve van het verwijderen van niet gesprongen explosieven moeten een werkplan, tekeningen en berekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De aan te leveren stukken moeten aantonen dat tijdens de werkzaamheden de stabiliteit en waterkerendheid van de kering is gewaarborgd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

9. **Vier weken** voorafgaand aan de werkzaamheden moet er een nieuw werkplan en Rapport Geotechnisch Ontwerp dan wel een addendum ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. De nieuw aan te leveren document(en) moet(en) antwoord geven op de vragen en opmerkingen die in de Toetsing tijdelijke situatie HOV Schiphol-Oost met referentie INFR 150973-M-08 d.d. 28 juli 2017 (corsa document 17.075580) en mail van Paules Dukker van 20 juli 2017 (corsa document 17.078575).
10. Voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten de damwandplanken op het werk aanwezig zijn.
11. De afstand tussen de damwandscherm en de heilmachine mag niet meer zijn dan 1,5 m. De totale belasting van het materieel mag niet meer zijn dan 100 ton. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de vergunninghouder aan te tonen dat hier aan wordt voldaan.
12. **Vier weken** voorafgaand aan de werkzaamheden moet er een monitoringsplan ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
13. **Vier weken** voorafgaand aan het aanbrengen van het werkterrein moeten er ontwerptekeningen en / of stabiliteitsberekeningen van het werkterrein en het te graven van water ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling vergunningverleningen en handhaving van Rijnland worden overgelegd.
14. **Vier weken** voorafgaand aan de werkzaamheden ten behoeve de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan (met inbegrip van wegfundering, drainage, riolering en straatkolken, bushalte, ANWB borden en zweepmast VRI), moeten er een werkplan en berekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland worden overgelegd. Met deze werkzaamheden mag pas worden aangevangen als de waterkerende verankerde damwandconstructie is aangebracht.
15. De werkzaamheden moeten conform de werkplan(nen) worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen in een werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
16. Ten behoeve van het aanbrengen van een werkplateau mag er maximaal tot NAP -1,45 m onder een helling van 1:1 (of flauwer) worden ontgraven. De ontgraving moet binnen 12 uur en voor het weekend zijn aangevuld tot een niveau van minimaal NAP -1,05 m.
17. De steunberm en de grondverbetering moet bestaan uit zand. Alvorens wordt aangevuld, moet eerst de grondverbetering zijn aangebracht. De ontgraving ten behoeve van de grondverbetering moet dezelfde dag zijn aangevuld.
18. Overall moet, ten behoeve van de damwandmachine (100 ton), een dubbele laag dragline schotten worden gebruikt.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

19. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
20. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
21. De kering moet, ter voorkoming van het uitdrogen van het veen, worden voorzien van een deklaag bestaande uit 0,5 m zandige klei. Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De deklaag moet worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
22. Voordat de waterkering wordt voorzien van een deklaag van zandige klei, moet:
 - het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaide gras verwijderd worden;
 - de grasmatt grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
23. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
24. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
25. Ter plaatse van de loskade moet in verband met de buitenwaartse stabiliteit het werkplateau tot en met het aanbrengen van de waterkerende damwand een hoogte hebben van minimaal NAP 0,0 m.
26. Ten behoeve van het verwijderen van objecten mag, mits de afstand van de insteek van de sleuf tot de oeverlijn meer is dan zes meter, tot NAP -1,5 m worden ontgraven. De sleufbreedte mag maximaal 1,0 m zijn. Binnen twee dagen moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
27. De damwanden dienen drukkend of trillend te worden aangebracht. Het voorspuiten, fluïderen, voorboren of anderszins is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rijnland.
28. Vier weken voor het dempen van het water met het peil NAP -3,63 m moeten tekeningen van de te verlengen duikers worden overgelegd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

29. Binnen drie maanden nadat het overig water met het peil NAP -3,63 m is gedempt moet het compenserend water zijn gerealiseerd. Er mag pas met het graven van het overig water met het peil NAP -3,63 m ter plaatse van de aansluiting Schipholdijk op de Fokkerweg worden aangevangen, nadat de waterkerende damwandconstructie ter plaatse en tot 5 m ter weerszijden van de te graven waterpartij is aangebracht en het werkplateau (inclusief het aangebrachte grond is verwijderd).

Algemeen Technische Voorschriften

30. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
31. Op de kruin van de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen. De Schipholdijk dient te zijn afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer (behoudens scooters en brommers). Er mag op de kruin van de waterkering (met inbegrip van de Schipholdijk) geen materieel op de dijk worden gestationeerd.
32. Het tracé van de damwandmachine dient van te voren te zijn uitgezet en te worden gecontroleerd aan de hand van de gemaakte berekeningen.
33. Niet eerder dan na dertig dagen na aanleg van het werkplateau mag er met materieel over het werkplateau worden gereden, tenzij met berekeningen anders wordt aangetoond.
34. Binnen 20 weken na aanleg van het werkplateau moet er worden aangevangen met het aanbrengen van de waterkerende damwand. Binnen elf maanden na aanleg van het werkplateau moet de waterkerende damwand zijn aangebracht. De verankering en de gordingen moeten binnen **dertien maanden** na aanleg van het werkplateau zijn aangebracht.
35. In geval van veranderde weersomstandigheden, moet op eerste aanzegging van Rijnland **binnen acht uur** het materieel (van het talud) van de dijk worden verwijderd.
36. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van grond(verbetering), een werkplateau, drainage en een werkterrein;
- b. het graven en / of aanbrengen van een damwandscherm of –kuip ten behoeve van het verwijderen van niet gesprongen explosieven;
- c. het dempen en graven van water;
- d. het aanbrengen van een waterkerende verankerde damwandconstructie;
- e. het aanbrengen van een damwandscherm ter plaatse van halte Zuideinde;
- f. het doorvoeren van middenspannings- en hoogspanningskabels en inlaatleidingen door de waterkerende verankerde damwandconstructie;
- g. het rijden en hebben van materieel met een totale belasting van 100 ton op de dijk;
- h. de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan met inbegrip van wegfundering, inlaatleidingen drainage, riolering en straatkolken, bushalte, ANWB borden en zweepmast VRI;

binnen de kernzone van de regionale kering zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat:

- a. het graven en aanbrengen en tijdelijk hebben van grond(verbetering), een werkplateau, drainage en een werkterrein;**
- b. het graven en / of aanbrengen van een damwandscherm of –kuip ten behoeve van het verwijderen van niet gesprongen explosieven;**
- c. het dempen en graven van water;**

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in 3, 4 en 5 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Voorafgaand aan het plaatsen van de damwand zal er een NGE onderzoek plaatsvinden. Voor het NGE onderzoek gelden algemene regels. Indien er aanwijzingen zijn dat een niet gesprongen explosief aanwezig is, zal er in de dijk moeten worden gegraven. Middels het overleggen van stukken moet de vergunninghouder aantonen dat de veiligheid en de waterkerendheid is gewaarborgd.

Om de damwandscherm te kunnen aanbrengen moet er een werkplateau worden gecreëerd. Er vindt eerst een ontgraving plaats tot een niveau van NAP -1,45 m dat vervolgens direct wordt aangevuld met zand tot een niveau van minimaal NAP -1,05 m. Middels berekeningen is er aangetoond, dat met het weren van voertuigen op de dijk, de buitenwaartse en binnenwaartse stabiliteit voldoet. Een uitzondering vormt de kering ter plaatse van de loskade. Hier geldt als aanvullende voorwaarde, opdat er voldoende restbreedte aanwezig is, dat ter plaatse van de kruin conform de legger, de kering een hoogte moet hebben van minimaal NAP 0,0 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor het werkplateau, de steunberm en grondverbetering wordt zand toegepast. Het gebruik van ander materiaal dan klei(grond) is ter beoordeling van het waterschap. Het ophogen/aanvullen is toegestaan, wanneer dit niet leidt tot vermindering van het waterkerend vermogen van de kering. Het toepassen van zand is alleen onder voorwaarden toelaatbaar. Voorwaarden waar aan moet worden voldaan, zijn: geen kortsluiting met het diepe watervoerende pakket of met het boezemwater, geen piping en geen negatieve invloed op het freatische grondwaterpeil. Het aanbrengen van zand voor het werkplateau, steunberm en grondverbetering, heeft weinig effect op het waterkerend vermogen.

Het dempen van overig water binnen de kernzone gaat gepaard met het graven van water. Het dempen van overig water heeft daarom geen invloed op het grondwaterpeil en op de waterkerendheid.

Als voorwaarde wordt gesteld dat voordat het overig water wordt gegraven, de waterkerende damwand ter plaatse van de te graven waterpartij moet zijn geplaatst. De stabiliteit is hiermee gegarandeerd.

Het te dempen water moet binnen drie maanden worden gecompenseerd. Dit is een afwijking van het beleid waarbij eerst het water moet worden gegraven alvorens het water wordt gedempt. Dit wordt toelaatbaar geacht daar het gaat om een relatief kleine hoeveelheid en een tijdsperiode van slechts drie maanden.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat:

- d. het aanbrengen van een waterkerende verankerde damwandconstructie;**
- e. het aanbrengen van een damwandscherm ter plaatse van halte Zuideinde;**

voldoet aan het gestelde in artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering.

Middels het indienen van een werkplan en het stellen van voorwaarden wordt geborgd dat tijdens het aanbrengen van de waterkerende damwandconstructie de waterkerendheid van de kering is gegarandeerd.

Voor de damwandscherm ter plaatse van halte Zuideinde is aangetoond dat deze geen invloed heeft op de stabiliteit van de kering.

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens is gebleken dat:

- f. het doorvoeren van middenspannings- en hoogspanningskabels, mantelbuizen en inlaatleidingen door de waterkerende verankerde damwandconstructie;**

voldoet aan het gestelde in artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Om de kabels, mantelbuizen en leidingen te kunnen aanbrengen wordt een doorvoer door de damwand gemaakt (wordt een gat gemaakt in de damwand). De damwand met doorvoer is getoetst op sterkte. De kans op kortsluiting tussen het boezemwater en de polder, in geval van een calamiteit, wordt gereduceerd door het aantal doorvoeren te beperken en het gat klein te houden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

g. het rijden en hebben van materieel met een totale belasting van 100 ton op de dijk;

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Middels overgelegde berekeningen en (aan te leveren) toelichtingen wordt aangetoond dat de stabiliteit van de kering als gevolg van het rijden met materieel op de dijk is gewaarborgd. Een onderscheid wordt gemaakt tussen waterveiligheid en uitvoeringsveiligheid. Onder waterveiligheid wordt volstaan dat de stabiliteit van de kering in relatie tot de bovenbelasting voldoet. Bij deze toetsing wordt er uitgegaan van het beleid van Rijnland.

De uitvoeringsveiligheid is gerelateerd aan het omvallen van de kraan. Rijnland heeft hier geen specifieke beleidsregels voor. Dit valt dan ook onder de zorgplicht. Met het overleggen van berekeningen wordt er aangetoond dat er aan de zorgplicht wordt voldaan.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat:

h. de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Fokkerweg en de aanleg van een HOV busbaan met inbegrip van wegfundering, inlaatleidingen, drainage, riolering en straatkolken, bushalte, ANWB borden en zweepmast VRI;

door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
2. artikel 3 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
3. artikel 3 en 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Met de genoemde werkzaamheden mag pas worden aangevangen als de waterkerende verankerde damwandconstructie is aangebracht. Middels te overleggen berekeningen en werkplannen moet worden aangetoond dat tijdens de uitvoering de stabiliteit van de kering is gewaarborgd.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net