

## Memo van Wijzigingen in het Projectplan Dijkversterking dijkring 74 Neer ten opzichte van het ontwerp projectplan

25 juni 2017

Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
De verhoging van de harde kering over een lengte van ca. 25 – 30 meter uitvoeren met glas. Betreft de verhoging van de kering rond de woning bij de jachtwerf. In overleg met de indiener wordt dit uitgewerkt.	Zienswijze 1, 3	- Projectplan - Voorlopig Ontwerp	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
Ten behoeve van de afvoer van hemelwater bij de coupure Schoor wordt een roostergoot in de weg aangebracht en een afvoerleiding onder de waterkering.	Zienswijze 2	- Projectplan	Gemeente	Geen	Geen	n.v.t.
Het waterschap heeft zich bereid verklaard om samen met de gemeente te verkennen op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd. Het waterschap en de gemeente zullen de bewoners informeren over de resultaten.	Zienswijze 3	- Projectplan	Gemeente, Waterschap en bewoners Hanssum	geen	geen	n.v.t.
Aanpassing van het dijktracé nabij Rohrstraat. De brug komt te vervallen en de coupure in de Rohrstraat, aan de zuidwestzijde van de groene rivier, wordt niet gewijzigd. Het bestaande tracé van de dijkring wordt binnendijsk verhoogd en versterkt. Daarmee ontstaat een uitbreiding van het dijkprofiel aan de noordoostzijde van de bestaande dijk. De bestaande weg blijft zoveel mogelijk op dezelfde plek liggen.	Zienswijze 4	- Projectplan - Voorlopig ontwerp - GIS-kaarten en Legger	Waterschap Gemeente Grondeigenaren	Wijziging in aankoopoppervlakten	geen	Het ruimtebeslag wijzigt en daarmee ook de aan te kopen grond.



Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
Het verschuiven van het dijktracé (ten noorden van de Hammermolenstuw) met ongeveer 3,5 meter in zuidelijke richting.	Zienswijze 5	- Projectplan - Voorlopig Ontwerp - GIS-kaarten en Legger	Eigenaar	geen	geen	Het ruimtebeslag wijzigt en daarmee ook de aan te kopen grond.
In het geval het waterschap de waterkering wenst te inspecteren zal dit altijd in overleg met bewoonster gebeuren om er voor te zorgen dat de paarden indien noodzakelijk tijdelijk kunnen worden gestald. Ditzelfde geldt ook voor onderhoudsvoertuigen die gemiddeld 2x per jaar vanaf de Napoleonsweg toegang moeten hebben tot de verderop gelegen afgerasterde dijk.	Zienswijze 6	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
Er wordt ambtshalve vergunning verleend voor het hebben en gebruiken van een regeninstallatie waarbij het waterschap initiatief neemt en het vergunningstraject afhandelt. Hierbij is de beleidsregel waterkering "kabels en leidingen in en nabij waterkeringen" van toepassing.	Zienswijze 6	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
Aanpassing van het dijktracé ter hoogte van Molenstraat 24, 12, 10. Verschuiving van de as met gemiddeld 9 meter in zuidelijke richting, over een lengte van circa 80 meter.	Zienswijze 7, 11	- Projectplan - Voorlopig ontwerp - GIS-kaarten en Legger	Eigenaren	geen	geen	Het ruimtebeslag wijzigt en daarmee ook de aan te kopen grond.
Toevoeging van een vee-overgang bij Molenstraat 24. De bestaande Look Out wordt ingepast .	Zienswijze 7	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.

Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
Bij VOF Boothuis de Troost opnemen dat de lokale waterhuishouding/ hemelwaterafvoer bij het restaurant niet mag verslechteren ten gevolge van mitigerende maatregelen.	Zienswijze 8	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
De nieuwe coupure wordt verschoven in noordelijke richting. Deze kan in het midden van het terras worden verplaatst. De voorgestelde drempelhoogte blijft gehandhaafd. Het waterschap zal in overleg treden met de indiener.	Zienswijze 12	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
Bij Hanssum 42 wordt een grondkerende constructie aangebracht, die het hoogteverschil tussen de weg en de tuin opvangt. Het waterschap gaat hierover met de indiener in overleg.	Zienswijze 13	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
In verband met de bereikbaarheid van het perceel aan de Eiland, zal in overleg met de indiener een op- en afrit worden gerealiseerd.	Zienswijze 14	- Projectplan	Eigenaar	geen	geen	n.v.t.
<b>Ambtshalve aanpassingen</b>						
De aslijn van de kademuur is gecorrigeerd ter hoogte van de jachtwerf.	Correctie	- Voorlopig Ontwerp - GIS-kaarten en Legger	-	geen	geen	n.v.t.
De coupuredrempel wordt verhoogd tot N.A.P. + 18,40 meter. Dit is 0,21 m hoger dan de bestaande drempelhoogte.	Nader onderzoek voorontwerp	- Projectplan	Waterschap Gemeente	geen	geen	n.v.t.

Wijziging	Aanleiding	Wijziging document	Betrokkenen	Benadeling	Gevolgen voor procedure	Eigendom
Na realisatie van de nieuwe waterkering zal de gemeente Leudal aansluitend de herinrichting van de weg Hanssum uitvoeren. Gemeente Leudal en het waterschap trekken bij de herinrichting van de weg gezamenlijk op. Het waarborgen van een goede waterhuishouding en de civieltechnische inrichting van de weg zonder verslechtering van gebruiksfuncties vormen hierbij nadrukkelijke randvoorwaarden.	Dijkversterkingsopgave WL	- Projectplan	Gemeente Waterschap	geen	geen	n.v.t.