

Projectnaam **Kunstenpad Capex te Rotterdam**
Projectnummer **5140012**
Onderwerp **Ruimtestaats**
ID-nummer **802483**
Opsteller
Versie **0.2**
Datum **03-jul-17**
Status **DO**

Regelnummer	Gebouw	Bouwlaag	Ruinmetr.	Omschrijving ruimte volgens tek. architect	Bouwkundig											Ruimteconditie					Bouwbesluit											PvE / bestek / OS							Resultaat						Ventilatiesysteem			Verwarming			Koeling				
					Gebruiksfunctie bouwbesluit 2012	Soort toonaf volgens bouwbesluit	vloeroppervlakte netto plafoneel m ²	aantal personen	aantal sanitaire toestellen	ruimeinhoud net m ³	binnen temperatuur winter °C	binnen temperatuur zomer °C	Max. geluidsdrukruimte dBA	bouwbesluit 2012 [op basis van pers.]		ventilatievoorzorg per persoon m ³ /h	verse lucht toevoer per persoon m ³ /h	aanzuigtoestellen	Ventilatie toevoorzorg PVE m ³ /h	Maatgevoerde ventilatie toevoorzorg volgens bestek (tekening) m ³ /h	Mechanische ventilatie sanitaire toestellen afzuig m ³ /h	Maatgevoerde ventilatie toevoorzorg m ³ /h	Maatgevoerde ventilatie retour m ³ /h	Maatgevoerde afzuigtoevoorzorg ventilatie m ³ /h	Totale afzuiging (proces + sanitair) m ³ /h	Systeem toevoorzorg	Systeem retour	Systeem afzuigtoevoorzorg m ³ /h	Transmissie W	interne koellast verlichting W	interne koellast personen W	interne koellast apparatuur W	Subtotaal koellast maatgevend (zomer) W																						
														[op basis van pers.]	[op basis van m ²]																																								

Projectnaam **Kunstenpand Capex te Rotterdam**
 Projectnummer **51400012**
 Onderwerp **Ruimtestaat**
 ID-nummer **802483**
 Opsteller
 Versie **0.2**
 Datum **03-jul-17**
 Status **DO**

Bouwkundig										Ruimteconditie				Bouwbesluit										PvE / bestek / OS				Resultaat				Ventilatiesysteem		Verwarming	Koeling				
Regelnummer	Gebouw	Bouwlaag	Ruimtenr.	Omschrijving ruimte volgens tek. architect	Gebruiksfunctie bouwbesluit 2012	Soort toestel volgens bouwbesluit	vloeroppervlak m ²	netto plafontheogte m ¹	aantal personen	aantal sanitaire toestellen	ruimeinhoud net m ³	binnentemperatuur winter °C	binnentemperatuur zomer °C	Max. geluidsdrukruimte dB(A)	bouwbesluit 2012 [op basis van pers.] m ³ /h	bouwbesluit 2012 [op basis van m ²] m ³ /h	ventilatievoldtoevoer h ⁻¹	verse lucht toevoer per persoon m ³ /h pp	afzuiglicht per sanitaire sanitaire toestellen m ³ /h	Ventilatie toevoer volgens PvE m ³ /h	Maatgevend ventilatie toevoer volgens bestek (tekening) m ³ /h	Mechanische ventilatie sanitaire toestellen afzuig m ³ /h	Maatgevende ventilatie toevoer m ³ /h	Maatgevende ventilatie retour m ³ /h	Maatgevende afzuigcapaciteit sanitaire toestellen m ³ /h	Totaal afzuiging (proces + sanitair) m ³ /h	Systeem toevoer	Systeem retour	Systeem afzuig sanitaire toestellen	Transmissie	interne koellast verlichting	interne koellast personen	interne koellast apparatuur	Subtotaal koeling maatgevend (zomer)					
265	BG	TR5	Trafo		11b		9	2,60		23,4	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				47									ACH/K	ACH/K						0			
266	BG	TR6	ERF / MER		11b		11	2,60		28,6	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				57									ACH/K	ACH/K						0			
267	BG	TR7	Inkoopstation Stedin		11b		7	2,60		18,2	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				36									ACH/K	ACH/K						0			
268	BG	TR8	Noodstroomaggregaat		11b		26	2,60		67,6	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				135									ACH/K	ACH/K						0			
269	BG	TR9	SV		11b		7	2,60		18,2	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				36									ACH/K	ACH/K						0			
270	BG	TR10	Gas		11b		2	2,23		4,5	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				9									ACH/K	ACH/K						0			
271	1e	TR11	Laagspanning		11b		7	3,30		23,1	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				46									ACH/K	ACH/K						0			
272	1e	TR12	Patchruimte SER		11b		9	2,60		23,4	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				47									ACH/K	ACH/K			16			16			
273	2e	TR13	Patchruimte MER		11b		17	2,60		44,2	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				88									ACH/K	ACH/K			264			264			
274	2e	TR14	Werkplaats en opslag consortium		11b		33	2,60		85,8	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	2,0				172									ACH/K	ACH/K			797			797			
275	3e	TR15	Luchtbehandeling		11b		690	3,81		2.628,9	Vorstvrij	-	-	nvt	nvt	0,5				1314									ACH/K	ACH/K						0			
276	3e	VR	Verkeersruimte Algemeen																																	0			
277	3e	VR1	Gang (sluis bruggen)		11b		6				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
278	3e	VR2	Bouwkundige omloop		11b		42				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
279	3e	VR3	Bouwkundige omloop		11b		55				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
280	3e	VR4	Gang Toestellen		11b		47				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
281	4e	VR5	Gang Toestellen		11b		25				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
282	5e	VR6	Gang Toestellen		11b		25				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
283	BG	VR7	Vluchtweg Grote zaal		11b		13				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
284	BG	VR8	Vluchtweg Grote zaal		11b		16				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
285	BG	VR9	Vluchtweg Grote zaal		11b		19				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
286	BG	VR10	Gang goederenlift		11b		49				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
287	1e	VR12	Gang		11b		24				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			
288	2e	VR13	Gang		11b		45				Vorstvrij	-	40	nvt	nvt																					0			