

Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Gelezen de nota d.d. 5 oktober 2000;

Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor het de werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels in de gemeente Amersfoort;

Gelet op de Telecommunicatiewet, artikel 4.3 van de Telecommunicatieverordening Amersfoort 1999 en de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen:

BELEIDSREGELS INZAKE WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE AANLEG, INSTANDHOUDING EN OPRUIMING VAN TELECOMMUNICATIEKABELS IN AMERSFOORT 2000

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking op het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen door aanbieders van een telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk in openbare gronden, zoals omschreven in artikel 1 van de Telecommunicatieverordening gemeente Amersfoort 1999. Daaronder vallen ook werkzaamheden die als onderdeel van een gemeentelijk project worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK 2 MELDING WERKZAAMHEDEN

Artikel 2 Sleuven

1. Informatieplicht.

De aanbieder dient op adequate wijze zorg te dragen voor de kennisgeving van de voorgenomen sleufwerkzaamheden aan burgers en bedrijven die mogelijk hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Deze kennisgeving omvat tenminste de volgende informatie:

- a. doel van de werkzaamheden;
- b. startdatum en duur van de werkzaamheden;
- c. naam en telefoonnummer van de (Nederlands sprekende) toezichthouder. Deze kennisgeving dient toegestuurd te worden aan de Directeur van de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (S.O.B.) van de gemeente Amersfoort.

2. Voormelding

Minimaal 5 dagen voorafgaand aan het graven van de sleuven dient de aanbieder de exacte datum van aanvang en de gedetailleerde planning van de werkzaamheden te melden bij de Directeur van de sector S.O.B.

3. Gereedmelding

Onmiddellijk na de afronding van de sleufwerkzaamheden dienen deze door de aanbieder gereed te worden gemeld bij de Directeur van de sector S.O.B. van de gemeente onder opgave van:

- a. het kenmerk van het instemmingsbesluit
- b. de naam van de aanbieder;
- c. de openbare weg waar de werkzaamheden in, op of aan zijn ver-richt:
- d. de lengte (m) van de sleuf, uitgesplitst naar open verharding (klinkers c.q. tegels) en gesloten verharding (elementen of asfalt), beplantingsstrook of gazonstrook.

Artikel 3 Breekgaten

1. Voormelding

Met uitzondering van de in artikel 5, lid 1, genoemde storingen dient de aanbieder alle breekgaten vooraf te melden aan de Directeur van de sector S.O.B. van de gemeente, onder opgave van:

- a. de veroorzakende aanbieder;
- b. straat en huisnummer, dan wel een andere afdoende locatie-aanduiding, dit ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders;

2. Gereedmelding

De aanbieder dient alle breekgaten binnen 4 werkdagen (gerekend vanaf de datum van uitvoering) gereed te melden bij de Directeur van de sector S.O.B. van de gemeente onder opgave van:

- a. de veroorzakende aanbieder;
- b. straat en huisnummer, dan wel een andere afdoende locatie-aanduiding, dit ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders;
- c. type verharding (klinkers, tegels dan wel asfalt), beplantingsstrook of gazonstrook;
- d. aantal eenheden (meters of vierkante meters).

Artikel 4 Storingen

1. Storingen met spoedeisend herstel

Ingeval naar het oordeel van de aanbieder dreigend gevaar voor de omgeving of vanwege een telecommunicatievoorziening, dan wel het stagneren van een dergelijke voorziening, het onverwijld uitvoeren van werkzaamheden aan kabels in openbare grond vergt, en overleg met het college van Burgemeester en Wethouders daaromtrent niet kan worden afgewacht, is de aanbieder gerechtigd om tot zulke werkzaamheden over te gaan, evenwel onder de verplichting daarvan onverwijld bij de Directeur van de sector S.O.B. van de gemeente melding te maken. Wel dient er een gereedmelding plaats te vinden.

2. Storingen met planmatig herstel

Storingen met planmatig herstel dienen gemeld te worden volgens de procedure beschreven in artikel 4 (voormelding en gereedmelding).

3. Gereedmelding

De aanbieder dient alle breekgaten die het gevolg zijn van een storing binnen 4 werkdagen (gerekend vanaf de datum van uitvoering) gereed te melden bij de Directeur van de sector S.O.B. van de gemeente onder opgave van:

- a. de veroorzakende aanbieder;
- b. straat en huisnummer, dan wel een andere afdoende locatie-aanduiding, dit ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders;
- c. type verharding (klinkers, tegels dan wel asfalt), beplantingsstrook of gazonstrook;
- d. aantal eenheden (meters of vierkante meters).

Artikel 5 Algemeen

1. Indien de aanbieder de werkzaamheden in openbare gronden, als genoemd in artikel 1 onder e van de Telecommunicatieverordening, niet heeft uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in of krachtens deze technische bepalingen, kan het college van Burgemeester en Wethouders verlangen dat zij alsnog conform deze bepalingen worden uitgevoerd.
2. Het herstel van de openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder s. van de Telecommunicatiewet, geschiedt in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders tegen daarvoor jaarlijks door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld, bij de aanbieder in rekening te brengen tarieven.
3. Indien binnen vijf jaar na groot onderhoud c.q. herinrichting van de openbare gronden de aanbieder noodzakelijke kabelwerkzaamheden moet uitvoeren, kan het college van Burgemeester en Wethouders bijzondere voorwaarden stellen aan de wijze van herstel. De kosten hiermee gepaard gaande zijn voor rekening van de aanbieder.
4. Kruisingen met wegen die zijn voorzien van een gefundeerde of gesloten verharding of wegen met elementverharding op aangeven van het college van Burgemeester en Wethouders dienen te worden uitgevoerd middels het maken van gestuurde boringen. Indien niet anders mogelijk is kunnen de kruisingen worden uitgevoerd middels doorpersingen, dit ter beoordeling van het college van Burgemeester en Wethouders.
De mantelbuizen dienen aan beide kanten te worden afgesloten om eventuele verzanding en/of verzakking van het wegdek te voorkomen.
De minimale dekking van deze mantelbuizen dient, gerekend vanaf de onderkant van de verharding, 70 cm te bedragen.
5. Onder inritten van bedrijven dienen PVC mantelbuizen aangebracht te worden.
6. De afstand van de gemaakte werken tot voorzieningen ten behoeve van de riolering dient minimaal 100 cm te bedragen.
7. In ieder geval dienen sleuven en breekgaten aan het eind van iedere werkweek of voor feestdagen aangevuld en tijdelijk dichtgestraat te worden, en moet overtollig materiaal worden afgevoerd. In winkelgebieden dient dit iedere dag te gebeuren.
8. In bermen en langs rijbanen dient de afstand tot de zijkant van de verharding minimaal 75 cm te bedragen.
9. Voor werken in de binnenstad is het volgende herstelregime van toepassing:
Het opgenomen straatwerk dient nog dezelfde dag definitief herstraat te worden. Indien de projectuitvoering dit niet toelaat, is het toegestaan maximaal 10 meter strekkende meter sleuf of het breekgat ongedicht te laten. Voorwaarde is dat dit met voldoende afzettingmateriaal, bij voorkeur bouwhekken, wordt gemarkeerd.
10. De afstemming met de door het college van Burgemeester en Wethouders gecontracteerde bestratingsaannemer vindt plaats op initiatief van het college van Burgemeester en Wethouders, voorafgaand aan de werkzaamheden.
De tarieven voor de herstratingwerkzaamheden worden jaarlijks vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De tarieven voor herstel van groen worden nader vastgesteld.

Artikel 6 Grondwerk

1. Breekverbod
Indien de weersomstandigheden, naar het oordeel van het college van Burgemeester en Wethouders, de werkzaamheden niet toelaten kan het college van Burgemeester en Wethouders de aanbieder een tijdelijk breekverbod opleggen. Ook festiviteiten of activiteiten in de gemeente kunnen aanleiding zijn een tijdelijk breekverbod op te leggen.
Er geldt in ieder geval een breekverbod voor werkzaamheden in verhardingen wanneer de temperatuur 's nachts onder 0°C komt en overdag niet boven de +5°C.

2. Ontruimingen
Kabels van de aanbieder die door deze aanbieder blijvend buiten gebruik zijn gesteld, dienen bij het openliggen van de sleuf te worden verwijderd. Hiervan kan worden afgeweken indien het college van Burgemeester en Wethouders daarvoor toestemming verleent.
3. Ontgraven sleuven en breekgaten
Teelaarde, zand, funderingsmateriaal en overige bouwstoffen dienen elk gescheiden te worden ontgraven.
4. Aanvullen sleuven en breekgaten
Bij het aanvullen van sleuven en breekgaten dienen de grondsoorten en de bouwstoffen te worden aangebracht in de oorspronkelijke lagen en laagdikten.
5. De werkzaamheden dienen zo mogelijk te worden uitgevoerd in een droge sleuf.
6. Indien voor het onttrekken van grondwater een vergunning of melding vereist is, dient de aanbieder zorg te dragen voor de verkrijging daarvan. De aanbieder draagt de kosten voor het verkrijgen en het voldoen aan de bepalingen van deze vergunning of melding.
7. Verdichten aanvullingen
Alle aanvullingen dienen laagsgewijs (maximaal 30 cm per laag) te worden verdicht (3N/mm²).
8. De verdichting van de aanvulling dient zodanig te geschieden dat de oorspronkelijke dichtheid voorafgaande aan het ontgraven zo goed mogelijk wordt benaderd. Teneinde dit resultaat te bereiken dient in ieder geval de bovenste laag verdicht te worden met mechanische apparatuur. Waar mogelijk dient er laagsgewijs mechanisch te worden verdicht.
9. De proctordichtheid van de aanvullingen onder verhardingen mag na verdichten niet meer dan 3% in negatieve zin afwijken van de oorspronkelijke proctor-dichtheid, zoals deze op korte afstand naast de sleuf wordt aangetroffen.
10. Van zand, dat in aanvullingen onder verhardingen is verwerkt, moet de verdichtingsgraad ten minste:
98% bedragen voor het zandbed van rijbanen en voet- en fietspaden op zandondergrond en van rijbanen op klei-ondergrond;
97% bedragen voor het zandbed van rijbanen op veenondergrond en voet- of fietspaden op klei-ondergrond;
96% bedragen voor het zandbed van voet- en fietspaden op veenondergrond.
11. De controle van de verdichting, om de 50 meter, tijdens de uitvoering mag geschieden met behulp van een handsondeer-apparaat, mits de conuswaarde wordt gerelateerd aan een voor de te verdichten sleufaanvulling representatief proefvak.

Artikel 7 Herstel Fundering

Het herstel van de fundering dient zodanig te geschieden dat deze tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke fundering.

Opgenomen fundering dient opnieuw te worden aangebracht en aangevuld met gelijkwaardige bouwstoffen tot de oorspronkelijke laagdikte.

Artikel 8 Tijdelijk Straatwerk

1. Toepassing van tijdelijk straatwerk is noodzakelijk indien:
 - het herstraten niet op tijd gestart kan worden door de stratenmaker,
 - de sleuf niet op tijd gedicht kan worden,
 - een reconstructie van het straatwerk gepland is,
 - de weersomstandigheden herstraten niet toelaten,
 - het locaties betreft aangegeven door het college van Burgemeester en Wethouders.
 Opgebroken straatwerk dient provisorisch te worden hersteld met behulp van het aanwezige opgebroken bestratingsmateriaal, bij voorkeur in het oorspronkelijke verband.
2. Tegels dienen bij tijdelijk herstel met de onderzijde naar boven gekeerd te worden aangebracht.
3. De afwijking van de tijdelijke bestrating ten opzichte van het omliggende straatniveau mag maximaal 2 cm bedragen.

Artikel 9 Tijdelijk herstel asfalt

1. Voor het tijdelijke herstel van de verharding dienen betonstraatstenen dan wel straatklinkers toegepast te worden. Tekortkomend materiaal dan wel overtollig materiaal dient respectievelijk aangevoerd of afgevoerd te worden door de aanbieder. Er vindt geen verrekening van de kosten plaats.
2. De bestratingsmaterialen dienen te worden gestraat in maximaal 5 cm straatzand.
3. De afwijking van de tijdelijke bestrating ten opzichte van het omliggende straatniveau mag maximaal 2 cm bedragen.

Artikel 10 Bouwstoffen

1. De aanbieder dient zorg te dragen voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing en/of beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening tot het moment van gereedmelding.
2. De aanbieder dient na afloop van zijn werkzaamheden overtollig materiaal (zand, grond, puin, kapotte verhardingsmaterialen etc.) voor diens rekening af te voeren en het werkteerrein schoon op te leveren. Hierbij moeten eventueel door het college van Burgemeester en Wethouders te geven aanwijzingen worden opgevolgd.
3. Indien bij de uitvoering blijkt dat de uitkomende grond naar de mening van het college van Burgemeester en Wethouders niet voor aanvulling geschikt is, dient deze grond door de aanbieder en voor diens rekening van het werk te worden afgevoerd. Door de aanbieder en voor diens rekening dient voor aanvulling geschikte grond dan wel geschikt zand op het werk te worden aangeleverd.
4. Alvorens over te gaan tot het afvoeren van materialen, zoals bedoeld in lid 2 en 3, dient de aanbieder zich op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de uitkomende grond, een en ander overeenkomstig de bepalingen van het Bouwstoffenbesluit en de Wet Bodembescherming.
5. (Her)gebruik en afvoer van grond en bouwstoffen in projecten c.q. werken dienen te geschieden conform het Bouwstoffenbesluit en de Wet Bodembescherming.
6. Op verzoek van de aanbieder of van het college van Burgemeester en Wethouders kan de bestrating vooraf worden geschouwd. De aan- en afvoer van zand, klinkers en/of tegels en uitkomende grond geschiedt in dat geval door het college van Burgemeester en Wethouders en voor diens rekening.
7. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de eventuele verdere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van partijen zoals deze zou kunnen voortvloeien uit de milieuwetgeving.

Artikel 11 Maatregelen voor werkzaamheden in groenvoorzieningen

1. Gazons
 - a. Oppervlakte ≤ 15 m²

Het gras dient in dunne zoden door de aanbieder te worden verwijderd. De zoden moeten met de begroeide kanten tegen elkaar worden opgeslagen, vochtig gehouden worden en zo spoedig mogelijk weer worden aangebracht.

Na het aanbrengen dienen de zoden te worden aangedrukt en de snijranden te worden ingeveegd met teelaarde. De zoden dienen tenslotte te worden bewaterd.

Indien de zoden niet binnen 48 uur na verwijdering worden teruggezet, dient de aanbieder de zoden af te voeren en het afgewerkte oppervlak over te dragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.
 - b. Oppervlakte ≥ 15 m²

Met behulp van een zodensnijmachine dient het gekozen tracé gras door de aanbieder te worden vrijgemaakt. De uitkomende zoden met een lengte van maximaal 3 m¹ moeten worden opgerold, in depot gezet en nat gehouden.

De zoden moeten zo spoedig mogelijk weer worden aangebracht. Na het aanbrengen dienen de zoden te worden aangedrukt en de snijranden te worden ingeveegd met teelaarde. De zoden dienen tenslotte te worden bewaterd.

Indien de zoden niet binnen 48 uur na verwijdering worden teruggezet, dient de aanbieder de zoden af te voeren en het afgewerkte geëgaliseerde oppervlak over te dragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

2. Bermen

- a. Gras in bermen en overig landschappelijk gras dient vooraf door de aanbieder gemaaid en afgevoerd te worden.
- b. Na het aanvullen van de grond moet door de aanbieder opnieuw gras van zoveel mogelijk overeenkomstige rassen worden ingezaaid.

3. Beplanting

- a. Beplanting mag niet worden opgenomen of verwijderd dan na instemming van het college van Burgemeester en Wethouders.
 - b. Beplanting opgenomen in het plantseizoen (1 oktober t/m 15 april) dient door de aanbieder te worden ingekuuld en zo spoedig mogelijk weer te worden teruggezet nadat grondverbetering is uitgevoerd, en moet indien nodig voor het terugzetten door de aanbieder worden ingekort en bewaterd.
 - c. Beplanting opgenomen buiten het plantseizoen (16 april t/m 30 september) dient door de aanbieder te worden afgevoerd.
 - d. Herplant van de in lid c. genoemde opgenomen beplanting vindt plaats door of in opdracht van het college van Burgemeester en Wethouders in het daarop volgende plantseizoen.
 - e. De kosten voor herplant en 1 jaar onderhoud komen voor rekening van de aanbieder. Het college van Burgemeester en Wethouders overlegt bij afgifte van het Instemmingsbesluit een kostenopgave welke na afloop van de werkzaamheden separaat toegestuurd wordt aan de aanbieder.
 - f. Beplanting, opgenomen in het plantseizoen (1 oktober t/m 15 april), welke ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen binnen 6 maanden na herplant niet aanslaat kan op kosten van de aanbieder door het college van Burgemeester en Wethouders worden vervangen. Voordat het college van Burgemeester en Wethouders tot vervanging overgaat zal de verantwoordelijke aanbieder hiervan schriftelijk, onder opgave van de geraamde kosten, in kennis worden gesteld.
Vaste tarieven voor beplanting dienen nog te worden vastgesteld.
4. Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder dan 0,80 meter, mag na verdichting een conuswaarde hebben van maximaal 2,0 N/mm².
 5. Bij het verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden.
 6. Teelaarde dient niet te worden verdicht.

Artikel 12 Maatregelen voor werkzaamheden in de nabijheid van te handhaven beplantingen

1. De aanbieder dient voorafgaand aan de werkzaamheden met het college van Burgemeester en Wethouders overeen te komen welke maatregelen zullen worden genomen om schade aan te handhaven beplanting te voorkomen, alsmede welke te handhaven beplanting als waardevol wordt beschouwd. Vermijd noodzaak tot het kappen van bomen. Indien dit niet mogelijk is, dan moet de normale procedure voor het kappen van een boom worden doorlopen (inclusief herplantplicht). De duur vanaf de aanvraag tot de dag van kappen bedraagt ca. drie maanden.
2. Bij waardevolle beplanting dient graven in de wortelzone door de aanbieder te worden voorkomen. Indien het leggen van nieuwe leidingen in het bestaande tracé maar buiten de wortelzone niet mogelijk is, dient de wortelzone te worden gepasseerd door het boren van mantelbuizen onder het wortelpakket (diepte > 2,5 meter).

3. Ten aanzien van te handhaven beplanting dient de aanbieder te streven naar het zo weinig mogelijk beschadigen ervan (zowel onder- als bovengronds). Indien nodig, moeten maatregelen getroffen worden ter bescherming van de beplanting (bijv. opbinden van laaghangende takken of het afschermen van bomen of boomgroepen m.b.v. waarschuwingsslint aangebracht buiten de wortelzone). In geen geval mogen wortels dikker dan 25 mm in diameter worden verwijderd. Ontgraven wortels dienen te worden beschermd tegen uitdrogen, vorst en beschadiging.
 4. Ontgravingen binnen de wortelzone van te handhaven beplanting dienen door de aanbieder zo snel mogelijk te worden aangevuld en verdicht.
 5. Het inrichten van werkterrein dan wel het opslaan van materiaal binnen de wortelzone van de te handhaven beplantingen en op gazons is niet toegestaan.
 6. Graafwerkzaamheden binnen de kroonprojectie van bomen dienen door de aanbieder handmatig te worden uitgevoerd.
-

HOOFDSTUK 4 VERKEERSMAATREGELEN

Artikel 13 Uitvoering verkeersmaatregelen

De in verband met de werkzaamheden noodzakelijke verkeersmaatregelen dienen op aanwijzing van de verkeerspolitie en/of het college van Burgemeester en Wethouders te worden uitgevoerd door de aanbieder.

Van toepassing op deze vergunning is tevens de "Leidraad voor gemeenten en nutsbedrij-ven inzake (her-) straatwerkzaamheden", uitgave van de VNG en het Overlegorgaan Nutsvoorzienin-gen september 1990.

Gezien de zorg die de gemeente heeft voor de verkeersveiligheid worden aan de uitvoering bijzondere eisen verbonden. In aanvulling op Artikel 17 wordt de voornoemde Leidraad uitgebreid met:

- a. alle borden, hekken e.d. in het kader van de tijdelijke verkeersvoorzieningen uitvoeren in reflecterend materiaal (klasse II, NEN 3381);
- b. de voorzieningen moeten bovendien aansluiten bij de richtlijnen zoals beschreven in Publikatie nr. 96b van de Stichting C.R.O.W., "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

Artikel 14 Bereikbaarheid voor voetgangers

De aanbieder dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid van woningen, winkels, openbare gebouwen en dergelijke voor (minder valide) voetgangers.

In overleg met de betrokkenen kan aan de mate van bereikbaarheid nader inhoud worden gegeven.

Artikel 15 Fietsverkeer en voetgangers

De aanbieder dient zorg te dragen voor een doorgang voor het fietsverkeer en de voetgangers of in overleg met de gemeente voor een omleidingsroute.

Artikel 16 Gemotoriseerd bestemmingsverkeer

De aanbieder dient het gemotoriseerd bestemmingsverkeer naar woningen, winkels, bedrijven, bouwwerken, landerijen etc. in overleg met de betrokkenen zoveel mogelijk in stand te houden. Indien met de betrokkenen geen overeenstemming kan worden bereikt over de beperking van de bereikbaarheid, treedt de aanbieder vooraf in overleg met de gemeente.

Het openbaar vervoer biedt passagiers een bepaald serviceniveau aan voor wat betreft frequentie, lengte van de rit in tijd en afstand. Dit betekent dat door werkzaamheden dit vervoer slechts in geringe mate gehinderd mag worden.

Artikel 17 Hulpdiensten

De aanbieder dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Artikel 18 Bereikbaarheid brandkranen en andere voorzieningen

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moeten door de aanbieder zodanige maatregelen worden getroffen dat brandkranen, afsluiters, meters, transformatorruimten, kabelverdelers etc. te allen tijde goed bereikbaar zijn:

- Een vrije doorrijdbreedte garanderen voor de brandweer van minimaal 3 meter;
- Als een straat wordt geblokkeerd dan niet meer dan één afsluiting;
- Minimale doorrijhoogte van 4,20 meter;
- ~~Brandkranen moeten worden vrijgehouden (minimaal 1 meter);~~
- Toegangen tot belendende percelen mogen niet worden geblokkeerd;
- Gewone in- en uitgangen en nooduitgangen van o.a. bioscopen, ziekenhuizen, cafés etc. moeten worden vrijgehouden (minimaal 2 meter);
- Tijdsduur aangeven (ingangs- en einddatum).

Artikel 19 Afzetting

De aanbieder dient zorg te dragen voor voldoende en adequate afzetting van de door hem veroorzaakte opbreking tot en met het moment van het aanbrengen van de tijdelijke verharding, e.e.a. conform artikel 13.

Artikel 20 Uitvoeringseisen

Het is niet toegestaan dat gelijktijdig werkzaamheden in uitvoering zijn:

- Op de even- en onevenzijde van een (deel) van een grachtzijde tussen twee bruggen;
- Op twee aaneensluitende grachtgedeelten, dit betreft zowel dezelfde zijde als de wisselende zijde;
- Op twee elkaar kruisende weg- en/of grachtgedeelten;
- Op twee ruggelings aan elkaar grenzende weggedeelten. Dit geldt ook voor belangrijke buurtwegen, welke meestal verder uit elkaar zijn gelegen;
- Op twee parallelwegen van de hoofdinfrastructuur (HIS) en belangrijke verbindingswegen (radialen en ringen);
- Op twee of meer plaatsen van buurtontsluitingswegen i.v.m. het garanderen van een bepaalde mate van toegankelijkheid van een buurt;
- Op de hoofdinfrastructuur waardoor het verkeer tijdens de spits wordt belemmerd;
- Op wegen waarover het stads- en streekvervoer plaatsvindt.

Overige richtlijnen:

- Geplande werkzaamheden aan wegen van de hoofdinfrastructuur en belangrijke verbindingswegen dienen tenminste drie weken tevoren gemeld te worden;
- Bij alle werkzaamheden dient het voet- en fietsverkeer zoveel mogelijk doorgang te kunnen vinden;
- Wegen op de hoofdinfrastructuur en wegen waarover het stads- en streekvervoer plaatsvindt mogen niet op meer dan één plaats tegelijkertijd onderbroken worden. Werkzaamheden op parallel- en kruisende wegen moeten dan gevrijwaard blijven van werkzaamheden. In de nabije omgeving mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden aan buurtstraten die eventueel als omleidingsroute dienst kunnen doen;
- Werken op routes met een grote verkeersdruk, bijvoorbeeld hoofdinfrastructuur, buurtontsluitingswegen, winkelstraten etc. dienen zoveel mogelijk te worden verricht buiten de spitsuren en desnoods tijdens de avond- en nachturen of in het weekeinde;

- Werken in winkelstraten/-gebieden dien zo min mogelijk plaats te hebben in de aanloop naar en tijdens de Sinterklaas en de kerstdagen, wat neerkomt op het zo min mogelijk uitvoeren van deze werken in de maanden november en december. Dezelfde restrictie geldt voor de grotere evenementen.

HOOFDSTUK 5 - HANDHAVING

Artikel 21 Herstellen bij schade

Indien na afloop van de werkzaamheden schade wordt geconstateerd aan bestrating, beplanting etc., dan zal deze schade worden hersteld op kosten van de aanbieder middels een offerte vooraf zal de aanbieder in kennis worden gesteld van de hem ten laste te brengen kosten.

Artikel 22 Stilleggen werkzaamheden

Indien de aannemer van de aanbieder zich herhaaldelijk niet conformeert aan de in dit document geformuleerde voorwaarden, dan kan het college van Burgemeester en Wethouders de werkzaamheden stil laten leggen. Pas nadat is aangetoond dat de verdere uitvoering correct zal plaatsvinden, kunnen de werkzaamheden weer worden hervat.

HOOFDSTUK 6 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 23 Nadere voorschriften en beperkingen

Met betrekking tot zaken waarin de Telecommunicatieverordening gemeente Amersfoort 1999 en deze bepalingen niet voorzien, kan het college van Burgemeester en Wethouders nadere voorschriften en/of beperkingen stellen.

Artikel 24 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels in Amersfoort 2000.

Artikel 25 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na die waarop zij zijn bekendgemaakt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2000.

De secretaris,

De burgemeester,

Dr. G. de Kleijn

A. van Vliet – Kuiper

Publicatiedatum: