



Onderdeel : Fundatie

Werknummer : 1635.61.17	Blad : E
Datum : 06-11-2017	Rev : 1

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van de tekeningen van Bouwkundig Bureau J. Mentink.

Zie pagina - 2 t/m. - 5 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 9 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 6 van rapport - A tbv. de fundaties en het grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Alle stroken zijn 200 mm dik.

Beton : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.

Aanlegniveau op vaste grond, minimaal op ca. 1200 - Peil.

Minimaal vereiste consueerstand = 4 N/mm²; dit te controleren dmv. handsponderingen.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen de aannemer en de gemeentelijk opzichter.

De spouwen om de meter dichtzetten met een steen tot aan het maaienveld om indrukken van de spouwen te voorkomen.

Het op de stroken op te trekken metselwerk uitvoeren in grindbeton-metselwerk.

In de kruipruimte zijdelings zand aanvullen tot aan de bovenkant van de stroken.

Boven de kruipdoorgangen een vrijdragend prefab betonlaten toepassen; géén Stalton.

In alle stroken en platen :

Ø 8-150 Onderkruisnet met 40 mm dekking.

In deze stroken ook een

Ø 8-150 Bovenkruisnet met 30 mm dekking.

Stiepen 300 x 300 vanaf de fundatie.

4 ϕ 12 : Stekken met een

350 mm haak over de onderwarpning
in de fundatie gebogen.

Ø 8-150 : Beugels met 40 mm dekking.