

Onderdeel : Beganegrondvloer

Werknummer : 1635.61.17	Blad : D
Datum : 06-11-2017	Rev : 1

Zie pagina - 2 t/m. - 5 van rapport - A tbv. belangrijke informatie.

Zie pagina - 9 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Indien op enig punt twiſfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Ps-combinatievloer volgens berekening & tekening leverancier.
Bk Afwerklaag = Peil.

pg = 1,80 kN/m² : exclusief eg combinatievloer.

$p_Q \dots = 2,95 \text{ kN/m}^2$: inclusief scheidingswanden, $\psi(0) = 0,40$.

* p_Q bouwfase = 7,00 kN/m².

**** pQ bouwfase = 8,70 kN/m².**

Dragende wanden onder de vloer.

Sparing in de vloer.

Linlasten op de vloer tgv. eg + rb als karakteristieke waarde in kN/m: $q = 6,00 \text{ kN/m}$.

Toelaatbare bijkomende doorbuiging = $L/1000$ mm.

De prefab beton liggers opleggen op constructievilt.

Tpv. vloerverwarming en/of tegels op de vloer
de afwerklaag wapenen met een bovenkruisnet

6-150 met 15 mm dekking.

De niet-verdiepingvloerdragende binnenwanden op de beganegrondvloer zijn 100 mm dik.

Niet-gefundeerde binnenwanden op de beganegrondvloer aanleggen op een laag folie.

