



Gemeente Gooise Meren

Datum

20 februari 2018

Kenmerk

DMS2018-0008035

Zaaknummer

WN2018-001099

Watervergunning

voor het omleggen van een persrioolleiding via een HDD en
het aansluiten op het bestaande riool

Uw kenmerk/projectcode:

- 353683

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 08 februari 2018 ontvingen wij via OLO 3428783 een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Sweco Nederland B.V., Postbus 271, 3730 AG De Bilt, namens gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-001099

Deze aanvraag betreft het omleggen van een rioolpersleiding via een HDD en het aansluiten op het bestaande riool in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering tussen Naardermeer 5 en Voormeer 1 in Naarden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1410 HA Bussum, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het uitvoeren van een hoepelboring onder een dijksloot;
 - het leggen van een rioolpersleiding tussen het bestaande en nieuw te leggen persriool;
 - het verwijderen van een te vervallen gedeelte van het persriool;in verband met het omleggen van een persleiding via HDD en het aansluiten op het bestaande riool vooruitlopend op de aanleg van de Voormeer-passage en de spoorverbreding in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering tussen Naardermeer 5 en Voormeer 1 in Naarden.
- II. De tracétekening – Verlegging ivm aanpassing Gooise lijn – met projectnummer 353683 van 03-01-2018 met kenmerk DSM2018-0006846 maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben afschriften gestuurd naar:

- Sweco Nederland B.V., mevrouw Y. van Atteveld, Postbus 271, 3730 AG De Bilt;
- Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Noordereinde 60, 1243 JJ 's-Graveland;
- Railinfratrust B.V., Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-001099.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Rioolpersleiding in en nabij waterkering

- 6.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - b. moet direct na het leggen van de nieuwe rioolpersleiding en het verwijderen van de te vervallen rioolpersleiding worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
 - c. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 6.2 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 6.3 Als leidingen niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 6.4 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag dat pas nadat Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) hiervoor toestemming verleend heeft.
- 6.5 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 6.6 De te leggen aansluitleiding tussen het bestaande en nieuw te leggen persriool in de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.

voorschrift 7 Aanleg dwars onder secundaire water binnen de beschermingszone via hoepelboring

- 7.1 De rioolleiding moet op een diepte komen te liggen van ten minste 1,00 m onder de waterbodem van de dijksloot via een hoepelboring/boog-zinker.
- 7.2 Het in- en uittredingspunt van de hoepelboring moet ten minste 1,00 m uit de insteek landinwaarts gemeten komen te liggen.
- 7.3 De hoepelboring moet vanaf de buitenkruin van de waterkering en in het talud worden uitgevoerd om onder de dijksloot en in het overliggende perceel uit te komen.
- 7.4 Beschadigingen aan oevers of het profiel van de watergang moet worden voorkomen. Indien tijdens de uitvoering toch schade aan oevers of het profiel van de watergang ontstaat, dan moet deze schade direct worden hersteld. Tijdens de uitvoering ontstane verondiepingen moeten worden verwijderd.
- 7.5 Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden, mag pas worden begonnen als het team Water en Omgeving van afdeling VTH hiervoor toestemming heeft verleend.
- 7.6 Een boorgat dat in onbruik geraakt is, moet zo worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
- 7.7 Wanneer tijdens het boorproces een blow-out plaatsvindt worden de gevolgen daarvan direct volledig hersteld. Het optreden van een blow-out wordt onmiddellijk gemeld bij het team Water en Omgeving van afdeling VTH.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Relevante verleende watervergunning

Op 9 mei 2016 is een watervergunning verleend aan N.V. PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland met kenmerk 16.044184/W-16.00813 voor het reconstrueren van de bestaande drinkwaterleiding tussen Voormeer 1–4 en Naardermeer 5–19 in Naarden, vooruitlopend op het aanpassen van de spoorbrug en de Voormeer-passage.

Deze aanvraag betreft het omleggen van een rioolpersleiding via een HDD en het aansluiten op het bestaande riool in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering tussen Naardermeer 5 en Voormeer 1 in Naarden.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het uitvoeren van een hoepelboring onder een dijksloot;
2. het leggen van een rioolpersleiding tussen het bestaande en nieuw te leggen persriool;
3. het verwijderen van een te vervallen gedeelte van het persriool;
4. het aanleggen van een persleiding dwars onder een secundaire watergang via een HDD;
5. het rijden of gebruik maken van zwaar materieel;

in verband met het omleggen van een persleiding via HDD en het aansluiten op het bestaande riool vooruitlopend op de realisatie van de Voormeer-passage en de spoorverbreding in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering tussen Naardermeer 5 en Voormeer 1 in Naarden.

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder a en b, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 4 is niet vergunningplichtig en ook vrijgesteld van de meldingsplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. Voor het uitvoeren van deze activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.10 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Activiteit 5 is nooit vergunningplichtig, maar meldingplichtig op grond van de zorgplicht.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 3.6 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd in en nabij de Naardermeer en Voormeer in Naarden. Dit is een directe secundaire waterkering met een kernzone van respectievelijk 9 en 9 meter, een beschermingszone van respectievelijk 4 en 3 meter aan de polderzijde en een beschermingszone van respectievelijk 3 en 3 meter aan de zijde van de 's-Gravelandsevaartboezem (Karnemelkersloot).

Het persriool wordt over een lengte van circa 300 meter omgelegd, waarbij het te vervallen gedeelte van de persrioolleiding wordt gerooid uit de waterkering. De HDD wordt buiten de leggerzoneringen van de waterkering uitgevoerd en is geheel vrijgesteld van meldings- en/of vergunningsplicht op basis van de Keur AGV 2017.

Dit gedeelte van het persriool wordt gewijzigd in de polders Naardermeer en Keverdijkse Overscheense polder met waterpeilen tussen NAP – 0,80 m en NAP – 1,10 m tot in de 's-Gravelandse Vaartboezem met een waterpeil van NAP – 0,30 m.

Legger AGV 2015

De directe secundaire waterkering is (opnieuw) vastgesteld in de Legger AGV 2015 op 2 juli 2015, waarbij de buitenkruinlijn/referentielijn over het algemeen ligt op de buitenzijde van de openbare weg (Naardermeer en Voormeer). Het gedeelte van het persriool wordt gewijzigd binnen de dijkvakcodes V239_001 en V239_002 van de Legger AGV 2015.

De wateren waarin en waarbij deze handelingen (HDD en hoepelboring) worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd. De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen. AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 8	Beleidsregels 8.1, 8.4, 8.5 en 8.8	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, H 8, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het leggen en verwijderen van leidingen in de kernzone en beschermingszone van een waterkering, wanneer de leiding niet dieper komt te liggen dan strikt noodzakelijk, door een open ontgraving wordt aangebracht en gerooid/gedämmerd en het waterkerend vermogen van de kering tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd is. Het om te leggen persriool wordt via een HDD buiten de leggerzoneringen van de waterkering uitgevoerd. Het te verwijderen deel van het persriool wordt in open ontgraving verwijderd dan wel gedämmerd. De aansluitleidingen tussen het bestaande en nieuwe tracé van de persriool worden met een minimale gronddekking aangelegd, zodat het waterkerend vermogen van de kering tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden gegarandeerd is. Verder is het omleggen van het persriool nodig om de realisatie van de Voormeerpassage en de spoorverbreding mogelijk te maken en om het afvalwater voor het voorzieningen-gebied te kunnen inzamelen en afvoeren naar de RWZI. In samenspraak met AGV is besloten om de persleiding om te leggen via HDD buiten de leggerzoneringen, omdat er geen redelijk alternatief voorhanden is.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 8 februari 2018 via OLO3428783 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Sweco Nederland B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3428783 van 08-02-2018 met kenmerk DSM2018-0006848;
- publiceerbare aanvraag OLO 3428783 van 08-02-2018 met kenmerk DSM2018-0006844;
- volmacht Sweco Nederland B.V. van gemeente Gooise Meren van 31-01-2018 met kenmerk DSM2018-0006845;
- tracétekening – Verlegging ivm aanpassing Gooise lijn – met projectnummer 353683 van 03-01-2018 met kenmerk DSM2018-0006846;
- e-mail OLO 3428783 van 08-02-2018 met kenmerk DSM2018-0006847.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het omgelegde persriool gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.