



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van nieuwbouwlocatie Haarzicht te Vleuten

Datum

20 februari 2018

Zaaknummer

20672



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	7
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	8
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	8
3.2	Toetsingskader en beleid	8
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	8
3.4	Belangenafweging	9
3.5	Conclusie	10
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	11
4.1	Gegevens aanvraag	11
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	11
4.3	Beslistermijn	11
Bijlage 1	Begripsbepalingen	12
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	13



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van nieuwbouwlocatie Haarzicht te Vleuten. Het betreft de volgende werkzaamheden:
 - het graven van oppervlaktewater;
 - het dempen van oppervlaktewater;
 - het aanleggen van tijdelijke en definitieve dammen met duiker;
 - het aanleggen van een brug in de sloot van Themaat;
 - het versneld afvoeren en lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak;
 - het plaatsen van beschoeiingen;
 - het aanleggen van 2 maaiboorthellingen.
 - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van het waterschap.

Voorschriften 3 Graven en dempen

- 3.1 In de eindsituatie is er binnen het projectgebied minimaal 2,2 hectare oppervlaktewater aanwezig.
- 3.2 Het oppervlaktewater wordt op zodanige wijze gedempt dat de in het water levende vissen en andere organismen kunnen ontsnappen.
- 3.3 Voordat tot demping van watergangen wordt overgegaan, wordt het alternatieve tracé van de watergangen aangebracht.
- 3.4 De watercompensatie wordt voorafgaand of gelijktijdig aan de demping van oppervlaktewater uitgevoerd.
- 3.5 Bij het dempen van de tertiaire watergangen bij de Schoolstraat en Multatulistraat aan de oostzijde van het plan, moeten maatregelen worden getroffen om de hemelwaterafvoer in alle fasen van het werk in dit gebied te waarborgen.
- 3.6 In aanvulling op de in bijlage 2 opgenomen tekeningen voldoen de te graven tertiaire watergangen aan de onderstaande maatvoering. Ook alle tijdelijk gegraven watergangen voldoen in alle fasen van het werk aan onderstaande maatvoering.

<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte op de waterlijn	minimaal 2,3 meter
Bodembreedte	minimaal 0,7 meter
Waterdiepte	0,8 meter t.o.v. waterpeil N.A.P. +0,05 meter
Taluds	1:1 of flauwer en/of een beschoeiing

- 3.7 In aanvulling op de in bijlage 2 opgenomen tekeningen voldoet de te graven verbinding tussen de beide watergangen op locatie 14 (zie tabel in voorschrift 4.1) aan de onderstaande maatvoering.

<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Breedte op de waterlijn	minimaal 5 meter
Bodembreedte	minimaal 1,4 meter
Waterdiepte	1,2 meter t.o.v. waterpeil N.A.P. +0,05 meter
Taluds	1:1,5



- 3.8 In alle fasen van het werk is de wateraan- en afvoer van het plangebied gegarandeerd.
- 3.9 Als het profiel van de watergang(en) dreigt te veranderen, worden bodem(s) en taluds hier afdoende tegen beschermd. Dit kan onder meer door het aanbrengen van kleinzettingen of een technische constructie zoals een beschoeiing.
- 3.10 Bij het graven van nieuwe watergangen worden, indien noodzakelijk, maatregelen getroffen om wegzijging van water tegen te gaan.

Voorschriften 4 Duikers

- 4.1 De verschillende typen definitieve duikers, die zijn aangegeven op de tekening overzicht duikers in bijlage 2, voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>nr.</i>	<i>vorm</i>	<i>afmetingen b x h of diameter (meter)</i>	<i>b.o.b. (meter t.o.v. N.A.P.)</i>	<i>opmerking</i>
1	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,70	-
2	rond	0,50	-0,30	-
3	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,70	-
4	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,70	-
5	rechthoekig	1,50 x 1,25	-0,70	-
6	rond	0,50	-0,30	-
7	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
8	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
9	rechthoekig	2,50 x 1,50	-0,95	-
10	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
11	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
12	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
13	rechthoekig	3,50 x 2,00	-0,95	doorvaarbaar
14	Betreft open water. Zie voorschrift 3.7			
15	rond	0,80	-0,50	-
16	rond	0,30	-0,30	voorzien van afsluiter
17	rond	0,30	-0,30	voorzien van afsluiter
18	rond	0,50	-0,30	-

- 4.2 De tijdelijke duikers, die zijn aangegeven op de faseringstekeningen (fase 3) in bijlage 2, voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>nr.</i>	<i>vorm</i>	<i>diameter (meter)</i>	<i>b.o.b. (meter t.o.v. N.A.P.)</i>	<i>opmerking</i>
-	rond	0,60 (2 stuks)	-0,40	-

- 4.3 Er worden zodanige maatregelen getroffen dat er geen grond of puin vanaf het talud in de naastliggende watergang kan raken.
- 4.4 De duikers worden zodanig gefundeerd dat er geen verzakkingen en/of zettingen van de buis(zen) optreden.
- 4.5 De duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het oppervlaktewater gelegd en worden waterdicht op elkaar aangesloten.
- 4.6 De duikers worden voorzien van een deugdelijke in- en uitstroomvoorziening.
- 4.7 De duikers worden steeds schoon en open gehouden en de aan weerszijden gelegen gedeelten watergang worden op een zodanige diepte gebracht en gehouden dat de duiker over het gehele doorstroomprofiel dienst kan doen.



- 4.8 Tijdelijke dammen met duikers worden geheel uit de watergang verwijderd zodra ze geen functie meer hebben.
- 4.9 Nadat een dam met duiker is verwijderd uit het oppervlaktewater wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.

Voorschriften 5 Brug

- 5.1 De brug in de sloot van Themaat voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Hoogte onderkant brug	N.A.P. +1,05 meter
Doorvaarthoogte	Minimaal 1 meter
Doorvaartbreedte	Minimaal 2,50 meter

- 5.2 De doorstroming van het oppervlaktewater wordt door de brug niet verstoord. Daartoe worden drijvend vuil en dergelijke regelmatig verwijderd.
- 5.3 De brug is zodanig gefundeerd dat er geen verzakking kan plaatsvinden.
- 5.4 De landhoofden van de brug worden voorzien van een grondkering, zodanig dat er geen grond of puin vanuit de landhoofden in het oppervlaktewater kan raken.
- 5.5 Om uitspoeling van de taluds te voorkomen worden de taluds onder de brug voorzien van een erosiebestendige taludbescherming.
- 5.6 De brug wordt in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct moeten worden hersteld.

Voorschriften 6 Inlaatplaatsen maaiboot

- 6.1 Er worden 2 inlaatplaatsen voor de maaiboot aangelegd zoals aangegeven op de tekening in het waterhuishoudkundig plan in bijlage 2.
- 6.2 De inlaatplaatsen voor de maaiboot worden zodanig aangelegd dat ze goed bereikbaar zijn.
- 6.3 De inlaatplaatsen voor de maaiboot hebben een breedte van minimaal 3,60 meter en een helling van 1:6 of flauwer.
- 6.4 Op de helling wordt een verharding aangebracht met een grote ruwheid.
- 6.5 De helling wordt zodanig aangelegd dat er geen verzakkingen kunnen optreden.
- 6.6 De watergang wordt als gevolg van het aanleggen van de trailerhelling niet verondiept.

Voorschriften 7 Lozen op oppervlaktewater

- 7.1 De lozingspunten zijn voorzien van een deugdelijke uitstroomvoorziening.
- 7.2 De uitstroomvoorzieningen worden zodanig aangebracht, dat geen uitspoeling van de taluds en/of de bodem van de watergang kan ontstaan.
- 7.3 Beschadigingen aan de taluds en/of de bodem van de watergang, ontstaan als gevolg van het lozen, worden door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 7.4 Het lozen van schadelijke stoffen op de watergang is niet toegestaan.



- 7.5 Wanneer de waterhuishouding nadelig wordt beïnvloed, worden op eerste aanzegging van het waterschap en op kosten van de vergunninghouder, maatregelen getroffen om de negatieve effecten op te heffen.
- 7.6 De uitstroomvoorzieningen worden onderhouden door de vergunninghouder.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 8 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 8.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 8.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 8.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 9 Beheer en onderhoud

- 9.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 10 Onvoorziene omstandigheden

- 10.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanpassen van de waterhuishouding i.h.k.v. nieuwbouwlocatie Haarzicht te Vleuten.

Het plangebied ligt ten zuiden van de Haarrijnseplasen en wordt aan de noordzijde begrenst door de Thematerweg en aan de zuidzijde door het Haarpad.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



3.4 Belangenafweging

Watercompensatie

Bij een toename van verhard oppervlak vanaf 500 m² in stedelijk gebied en vanaf 1000 m² in landelijk gebied moet er minimaal 15% van de toename aan verhard oppervlak worden gecompenseerd middels het graven van waterberging. Bij grootschalige plannen met een toename aan verhard oppervlak van meer dan 10.000 m² is er een maatwerkberekening nodig in de vorm van modellering van het watersysteem (GRONAM model). Ook voor het project Haarzicht is er een maatwerkberekening uitgevoerd. Uit deze maatwerkberekening volgt dat er in de eindsituatie tenminste 2,2 hectare oppervlaktewater aanwezig moet zijn binnen het plangebied. In de huidige situatie is er reeds 14280 m² aanwezig. Totaal wordt er binnen het plangebied 17943 m² nieuw oppervlaktewater gegraven en wordt er 9674 m² oppervlaktewater gedempt. Dat betekent dat er per saldo 8269 m² oppervlaktewater bijkomt. In totaal is er in de eindsituatie dus $14280 + 8269 = 22549$ m² oppervlaktewater aanwezig. Dit is dus (iets) meer dan de vereiste 2,2 hectare. In onderstaande tabel is één en ander nog eens overzichtelijk weergegeven.

<i>Onderdeel</i>	<i>Benodigd oppervlaktewater na realisatie (m²)</i>	<i>Aanwezig oppervlaktewater na realisatie (m²)</i>
Benodigd oppervlaktewater in plangebied	22000	
Aanwezig oppervlaktewater in huidige situatie		14280
Te dempen oppervlaktewater		-9674
Te graven oppervlaktewater		17943
Totaal oppervlaktewater in eindsituatie		22549

Duikers en brug

Binnen het plan worden verschillende typen duikers aangelegd. In de primaire watergangen worden bijna allemaal doorvaarbare duikers aangelegd zodat deze watergangen varend kunnen worden onderhouden. Ook wordt er een brug over een primaire watergang aangelegd die voldoende doorvaarhoogte en –breedte hebben om varend onderhoud mogelijk te maken. Slechts één duiker in de primaire watergangen is niet doorvaarbaar. Met de locatie van de aan te leggen inlaatplaatsen voor de maaiboot is hiermee rekening gehouden. Varend onderhoud van de primaire watergangen blijft op deze manier mogelijk.

In de tijdelijke situatie wordt er in de primaire watergangen een aantal duikers aangelegd met een diameter van 0,60 meter (2 duikers per locatie). Het doorstroomprofiel van 2 duikers met een diameter van 0,60 meter is voldoende. De tijdelijke duikers worden aangelegd omdat ze door de werkzaamheden waarschijnlijk zullen verzakken. Tegen het eind van de werkzaamheden worden de tijdelijke duikers vervangen door de definitieve duikers.

In de tertiaire watergangen worden diverse typen duikers aangelegd variërend van ronde duikers met een diameter van 0,50 meter tot kokerduikers van 1,5 bij 1,25 meter. Dit is ruim voldoende.



Hemelwaterafvoer achterpad Schoolstraat

In het achterpad van de Schoolstraat moet hemelwater worden afgevangen van de verharding van het pad zelf, van de bebouwing en van de achtertuinen van de schoolstraat en de Multatulistraat en van onverhard oppervlak dat bij extreme neerslagsituaties tot afstroming komt. In de huidige situatie ligt er een aantal tertiaire watergangen die geregeld overstromen op het lager gelegen weiland. Aangezien dit weiland opgehoogd wordt en wordt ingericht voor woningbouw, moet er in dit gebied iets gebeuren om een goede hemelwaterafvoer te garanderen. Hiertoe wordt een gesloten riool met een diameter van 1,25 meter aangelegd met een bergingscapaciteit van 884 m³. Om ervoor te zorgen dat de bergingscapaciteit altijd beschikbaar is, wordt het riool voorzien van 2 pompputten die het water naar oppervlaktewater pompen. Er moet voor worden gezorgd dat de waterafvoer tijdens regenbuien gewaarborgd is. Er mag geen waterbezwaar optreden ter plaatse van de aanliggende percelen. Hiervoor is een voorschrift opgenomen in de vergunning.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 11 december 2017 met kenmerk 1237529;
- ingekomen op 11 december 2017 en ingeboekt onder zaaknummer 20672;
- voor het aanpassen van de waterhuishouding i.h.k.v. nieuwbouwlocatie Haarzicht te Vleuten.

De vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 14 februari 2018;

De aanvrager is op 17 januari 2018 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 9 februari 2018 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 14 februari 2018 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Afmetingen dammen met duiker

In de diverse bijlagen bij deze vergunning staan verschillende afmetingen voor dammen met duiker aangegeven. Hierover heeft afstemming plaats gevonden met het waterschap. Dit heeft geleid tot een aangepaste tekening. Deze tekening is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning onder de naam "Tekening overzicht duikers". In de vergunning zijn in de tabel in voorschrift 4.1 de juiste afmetingen van de duikers opgenomen.

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

4.3 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 23 dagen.

Op grond van artikel 4.14, derde lid, van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 3 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per email d.d. 15 februari 2018 op de hoogte gesteld.



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Nieuw Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
1002 bladen 1-6	Tekeningen fasering water	13-02-2018
	Tekening overzicht duikers	17-01-2018
	Tekening profiel tertiaire watergang Thematerweg	17-01-2018
R009-1237529DRT- ssc-V03-NL	Waterhuishoudingsplan Haarzicht	29-03-2017
R008-1237529DRT- hgm-V04-NL	Rioleringsplan Haarzicht	20-03-2017
	Tekening riool langs Schoolstraat	