



CC: 3X



WATERSCHAP  
**vechtstromen**

ONTWERP\_WATERVERGUNNING

Noaber18 EPC v.o.f.  
De heer R. Jansen  
Jukkertweg 6  
7151 HS Eibergen

**contactpersoon**  
W.H.J. Geerdink  
**doorkiesnummer**  
088-2203181

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**  
Z-1714826/u17046418

**postadres**

Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**

Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**Datum**

20 DEC. 2017

**bijlage(n)**

**onderwerp**

watervergunning tracébesluit N18 Varsseveld Enschede grondvakken 8 t/m 15  
(behorende bij Z-1714826)

Geachte heer Jansen,

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2017 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur van Waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de diverse waterlopen binnen het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede.

Het betreft de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6, 20-5-0-4, 20-5-0-5, 20-5, 20-7-2, 20-7-3, 20-8-1, 20-9-1-1, 20-9-1-2 en 20-0-7-3.

De werkzaamheden hebben betrekking op:

- het aanleggen van kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen, een faunapassage en aanleg verdiepte onderdoorgang museumbuurtspoorlijn)
- uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone van waterlopen,
- verleggen/dempen van delen van waterlopen
- aanleg van de nieuwe N18 met bijbehorende bermsloten met waterberging in de vorm van zaksloten, wadisystemen en bergingsvijvers.

De aanvraag heeft betrekking op het deeltraject met de grondvakken 8 t/m 15 vanaf de Beltshofweg bij Haaksbergen tot en met de aansluiting op de A35/Westerval bij de Grolsch in Enschede.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

Voor het lozen van afstromend regenwater van de nieuwe N18 op het oppervlaktesysteem binnen het deeltraject met de grondvakken 8 t/m 15 vanaf de Beltshofweg bij Haaksbergen tot en met de aansluiting op de A35/Westerval bij de Grolsch in Enschede is op 2 november 2017 een melding ontvangen op grond van het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BLBI melding).

## 1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede, onderdeel van het deeltraject Groenlo en Enschede, de grondvakken 8 t/m 15. Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het aanleggen van kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen);
- het aanleggen van een faunapassage nabij de waterloop 20-5 (Hagmolenbeek);
- het aanleggen van een verdiepte onderdoorgang bij de museumbuurtspoorlijn;
- Het aanleggen van de nieuwe N18 met bijbehorende bermsloten met waterberging in de vorm van zaksloten, wadisystemen en bergingsvijvers;
- Het verleggen en dempen van delen van de waterlopen 20-3-3-2 (Leggerwaterloop Brammeloweg – Kattendamsweg), 20-4-4 (Leiding van de Werfheegde), 20-4-1 (Bolscherbeek), 20-5-2-2 (Bentelerbeek) en 20-5-0-4 (Leggerloop parrallel aan de kolenbranderweg);
- Het dempen van delen van de waterlopen 20-5-2-11 (Leggerwaterloop ter plaatse van de Oorweg) en 20-5-2-4 (Leggerwaterloop ter plaatse van Stepelerveldweg);
- Het verleggen van delen van de waterlopen 20-7-2 (Rutbeek), 20-8-1 (Tesinkbeek), 20-9-1-1 (Broekheurnerbeek) en 20-0-7-3;

- Het uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone van de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6, 20-5-0-4, 20-5-0-5, 20-5, 20-7-2, 20-7-3, 20-8-1, 20-9-1-1, 20-9-1-2 en 20-0-7-3.

Het plan is ontwikkeld door Noaber18 EPC v.o.f. in overleg met het waterschap Vechtstromen en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- Tekeningen in bijlagen blad 50\_60-01 dwg\_pdf, blad 61\_70-01 dwg\_pdf, blad 71\_80-01 dwg\_pdf, blad 81\_93-01 dwg\_pdf en Detailboek GWW.

## **2. Uitvoering en revisie**

### Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterlopen zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de revisietekeningen/uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied.

De water aan-, door- en afvoer in de bij het plan betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

### Kabels en leidingen

Voor kruisingen van kabels en leidingen met waterlopen en/of parallel met de waterlopen te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel. Wanneer de werkzaamheden hier niet in omschreven zijn, kan alsnog een vergunning noodzakelijk zijn. Deze Algemene regels zijn als bijlage bijgevoegd.

### Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door de vergunninghouder op diens kosten worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisiestandaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijvende tekortkomingen zijn hersteld.

### 3. Beheer en onderhoud

#### Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken wateren de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

#### Beheer

De in het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater) en de waterregulerende kunstwerken worden op de legger opgenomen en komen aldus in beheer bij het waterschap.

#### Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

### 4. Waterkwaliteitsbeheer

Het regenwater afkomstig van het nieuw aan te leggen tracé van de N18 stroomt oppervlakkig af via het maaiveld naar de aan te leggen bermsloten met waterberging in de vorm van zaksloten, wadisystemen en bergingsvijvers. Het lekwater (regenwater en grondwater) van de verdiepte onderdoorgang bij de museumbuurtspoorlijn wordt door bemaling afgepompt naar de naast gelegen wadi. Regenwater en grondwater wordt zodoende weer toegevoegd aan het grond- en oppervlaktewatersysteem.

Voor het lozen van afstromend regenwater op het oppervlaktewatersysteem is een melding gedaan op grond van het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen (BLBI melding).

#### Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

## 5. Grondwater

de uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstanden.

## 6. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van een aantal waterlopen in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen Rijkswaterstaat en het waterschap ten gevolge van de uitvoering van het plan worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap.

## 7. Procedure

Voor dit project zijn bij verschillende overheden aanvragen ingediend. Op basis van de Tracéwet vindt een gecoördineerde behandeling plaats van deze vergunningsaanvragen, waarbij Rijkswaterstaat coördineert. Het voornemen bestaat de gevraagde vergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen.

U kunt de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken vanaf 21 december 2017 gedurende zes weken inzien:

1. bij de receptie van het Stads kantoor van de gemeente Enschede, Hengelosestraat 51 te Enschede.
2. bij de receptie van het Stads kantoor van de gemeente Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28 te Haaksbergen.
3. de vergunningsaanvraag en het ontwerp van de beschikking ingevolge de Keur liggen eveneens ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap Vechtstromen in Almelo. Voor meer informatie zie: <https://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>.

Tegen het ontwerp van de beschikking op grond van de Keur kunnen gedurende de inzage periode zienswijzen worden ingediend bij het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo.

Bij het mondeling naar voren brengen van zienswijzen bestaat de mogelijkheid dit voor de ontwerpen samen te laten plaats vinden.

Tegen de definitieve beschikking(en) kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen tegen de ontwerpbesikking(en) hebben ingediend, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

## 8. Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Enschede, Postbus 20, 7500 AA Enschede
- Gemeente Haaksbergen, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen
- Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht

## 9. Belangenafweging

Bij het besluit zijn de belangen afgewogen. De uitvoering van de gevraagde werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor eventuele belanghebbenden. Dit omdat er geen sprake is van beïnvloeding van de grondwaterstand en de waterdoor- en afvoer.

## 10. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde tijdelijke vergunning.

## BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a en b, van de Keur waterschap Vechtstromen aan Noaber18 EPC v.o.f. te Eibergen vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de diverse waterlopen binnen het tracebesluit N18 Varsseveld Enschede, deeltraject Groenlo Enschede.

Het betreft de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6, 20-5-0-4, 20-5-0-5, 20-5, 20-7-2, 20-7-3, 20-8-1, 20-9-1-1, 20-9-1-2 en 20-0-7-3.

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen van kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen, een faunapassage en aanleg verdiepte onderdoorgang (museumbuurtspoorlijn), uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone van waterlopen, verleggen/dempen van delen van waterlopen en aanleg van de nieuwe N18 met bijbehorende bermsloten met waterberging in de vorm van zaksloten, wadisystemen en bergingsvijvers.

De aanvraag heeft betrekking op het deeltraject met de grondvakken 8 t/m 15 vanaf de Beltshofweg bij Haaksbergen tot en met de aansluiting op de A35/Westerval bij de Grolsch in Enschede.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- het aanleggen van kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen);
- het aanleggen van een faunapassage nabij de waterloop 20-5 (Hagmolenbeek);
- het aanleggen van een verdiepte onderdoorgang bij de museumbuurtspoorlijn;
- Het aanleggen van de nieuwe N18 met bijbehorende bermsloten met waterberging in de vorm van zaksloten, wadisystemen en bergingsvijvers;
- Het verleggen en dempen van delen van de waterlopen 20-3-3-2 (Leggerwaterloop Brammeloweg – Kattendamsweg), 20-4-4 (Leiding van de Werfheegde), 20-4-1 (Bolscherbeek), 20-5-2-2 (Bentelerbeek) en 20-5-0-4 (Leggerloop parrallel aan de kolenbranderweg);
- Het dempen van delen van de waterlopen 20-5-2-11 (Leggerwaterloop ter plaats van de Oorweg) en 20-5-2-4 (Leggerwaterloop ter plaatse van Stepelerveldweg);
- Het verleggen van delen van de waterlopen 20-7-2 (Rutbeek), 20-8-1 (Tesinkbeek), 20-9-1-1 (Broekheurnerbeek) en 20-0-7-3;
- Het uitvoeren van vooronderzoek en grondwerkzaamheden in de beschermingszone de waterlopen 20-3-1, 20-3-1-2, 20-3-3-2, 20-4-4-2, 20-4-4, 20-4-1-2, 20-4-1, 20-5-2-2, 20-5-2-1, 20-5-2-11, 20-5-2-4, 20-5-2-6, 20-5-0-4, 20-5-0-5, 20-5, 20-7-2, 20-7-3, 20-8-1, 20-9-1-1, 20-9-1-2 en 20-0-7-3.

## Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen, in bijlagen blad 50\_60-01 dwg\_pdf, blad 61\_70-01 dwg\_pdf, blad 71\_80-01 dwg\_pdf, blad 81\_93-01 dwg\_pdf en Detailboek GWW en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. Na de oplevering en goedkeuring van uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 2 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. Duikers en uitwateringsbuizen met bijbehorende constructies dienen buiten het natte profiel van de waterlopen te worden aangebracht.
- g. Er dienen voorzieningen te worden getroffen om uitspoeling van het talud en bodem en het tegenover gelegen talud ter plaatse van de duikers of uitwateringsbuizen te voorkomen.
- h. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden ( zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- i. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (oppervlaktewaterlichaam + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt als volgt geregeld:
  1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
  2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
  3. Het maaionderhoud van de overige groene ruimte is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
  4. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterlopen (grondwerk etc.) is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
  5. De kosten voor onderhoud van de in het kader van dit plan nieuw aan te brengen, geen waterregulerende, kunstwerken in waterlopen, zoals bruggen, duikers, hemelwaterafvoerbuizen etc., is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

- h. Het toekomstig onderhoud van aan te brengen beplanting binnen de beschermingszones van de waterlopen is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder /grondeigenaar.
- i. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit Wim Geerdink, 06-21882430 als coördinator, Frits Huttenhuis, 06-29560728 als gebiedsbeheerder en Tonnie Weernink, 06-21882435 als toezichthouder Keur van dit project.
- j. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- k. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- l. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- m. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- n. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving