

Werkwijze:
Eerst huisaansluitingen van huisnummer 2 t/m 13C overnemen op de gasleiding aan de noordzijde.
Hierna kan de bestaande leiding aan de zuidzijde verwijderd worden en kan de gemeente de sleuf
opschonen en aanpassen. Daarna kan de aanleg van de nieuwe gasleiding aan de zuidzijde plaatsvinden

Dienstleiding verlengen
naar andere zijde

Bestaande LD leiding verwijderen
indien mogelijk, ligt misschien te diep

Dienstleiding verlengen
naar andere zijde

huisnr 3
geen gasgegevens bekend

Dienstleiding verlengen
naar andere zijde

Verlaten leiding indien
mogelijk verwijderen

T-stuk: 110-110-110

Aanheling maken oud naar nieuw &
Einde werkgrens


Stedin Netbeheer B.V.
Bedrijfsbureau Projecten

Ontwerp akkoord voor uitvoering

Naam: **A. Bakker**

Datum: **12-2-18** Paraaf:

GAS NIEUW	Station	Buitenkast	LD-aansluiting	Aanboring	T-stuk	Afsluitert	Bescherming
	Eindstuk	Verloopstuk	Materiaalovergang	Leeftijdsovergang	Abc Tekst	Zinkerbord	Isolatiekoppeling
GAS BESTAAND	Leiding nieuw	Leiding te rijzen	Leiding te rooien	Buiten Bedrijf	Afblaas	Kadaster	
	Station	Buitenkast	Leveringspunt	Aanboring	T-stuk	Afsluitert	Bescherming
	Materiaalovergang	Leeftijdsovergang	Eindstuk	Reparatiestuk	Verloopstuk	Diepteligging	KB annode
	Isolatiestuk	Stoppelpunt	Zakbaak	Ext. huisdrukregelaar	KB meetpaal	KB meetpunt	Lekherstel
	30/100/200 MBar	30 MBar	100 MBar	200 MBar	1 - 4 Bar	8 Bar	Buiten Bedrijf



Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

GAS-ontwerp
Nijverheidsbuurt 2
3474 LB te ZEGVELD

Formaat: A2
Schaal: 1:500
Volgend bladnr:

Wijz: 01
Datum: 05/02/2018
Project: 50137185
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning G
Documentnr:
Status: Ter uitvoering

Get: E.Coenen
Gec:
Lekherstel