



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

2017-019396/D2018-03-000619

1 Procedure

Datum vergunning: 15 maart 2018
Datum aanvraag: 21 november 2017
OLO-nummer: OLO:3305075
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: met 63 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 26 februari 2018 (laatste aanvulling)
Aanvrager: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw B.V., Oude Weistraat 17,
5334LK Velddriel
Vergunninghouder: Van den Biggelaar Grond- en waterbouw B.V., Oude Weistraat 17,
5334LK Velddriel
Locatie activiteit: Schiekade 30 Schiedam
Betreft: Bouwkuip archeologisch onderzoek Bochtafsnijding Schie

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- Beleidsregel Veendijken van januari 2008;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde bouwkuip voor archeologisch onderzoek wordt aangebracht in de regionale waterkering van de Oost-Abtspolder. De bouwkuip wordt direct langs de Schie geplaatst over een lengte van 51,5 meter met een breedte van 25,2 meter en een ontgravingsdiepte van 4,5 meter. De locatie ligt in de nieuwe vaarweg van de Bochtafsnijding Schie.

Rond de bouwkuip wordt een tijdelijke waterkering aangebracht; waarbij de damwanden van de bouwkuip geen onderdeel uitmaken van de waterkering. Deels wordt voor de tijdelijke waterkering gebruik gemaakt van de nieuw aan te leggen waterkeringen langs de vaarweg van de Bochtafsnijding Schie.

De aanleg van de nieuwe waterkeringen wordt reeds gemonitord volgens de voorschriften van de op 14 januari 2015 aan de provincie Zuid-Holland verleende vergunning nummer 1064292/1351064. In het daarvoor opgestelde monitoringsplan wordt voldaan aan het bij die vergunning behorende "Geotechnisch advies ten behoeve van de aanleg fase Bochtafsnijding Delftse Schie" en de daarin opgenomen bijlage 9 "Monitoringsplan uitvoering Delftse Schie".

Voor het op te stellen monitoringsplan voor de nu aan te leggen tijdelijke waterkeringen moet worden uitgegaan van de uitgangspunten overeenkomstig genoemde vergunning nummer 1064292/1351064. In het tijdelijk aan te brengen grondlichaam in de nieuwe vaarweg moeten hiervoor onder andere extra peilbuizen en waterspanningsmeters worden aangebracht.

Vergunninghouder voor onderhavige vergunning voor de bouwkuip voert in opdracht van de provincie Zuid-Holland de werken uit voor de Vaarweg Bochtafsnijding Schie.

Het aanbrengen van de werken voor de Vaarweg Bochtafsnijding Schie kan invloed hebben op de tijdelijke waterkering. Voor het uitvoeren van die werken geldt dat ook voor de tijdelijke waterkering moet worden aangetoond dat deze tijdens de uitvoering voldoende stabiel blijft. Dit overeenkomstig het gestelde in de vergunning nummer 1064292/1351064 voor de aanwezige regionale waterkering die door de tijdelijke waterkering wordt vervangen. De hiervoor geldende zoning is 20 meter, bestaande uit:

- een berm van vijf meter breedte vanuit de teenlijn die onderdeel uitmaakt van de tijdelijke waterkering;
- een daarlangs gelegen beschermingszone van 15 meter breed.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de bij de aanvraag ingediende (aanvullende) gegevens en berekeningen. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen om de veiligheid van de regionale waterkering te waarborgen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat de tijdelijke waterkering niet in de legger is/wordt opgenomen. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en de werk- en monitoringsplannen aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de vergunde waterstaatswerken, waarbij de waterstaatswerken overeenkomstig hun functie moeten worden onderhouden.

3.1.4 Begrippen

- 1 In deze vergunning wordt voor het begrip "Vaarweg Bochtafsnijding Schie" verstaan: het nieuw aan te leggen boezemwater door de Oost-Abtspolder. Hiervoor is op 14 januari 2015 aan de provincie Zuid-Holland de vergunning nummer 1064292/1351064 verleend.
- 2 In deze vergunning wordt voor het begrip "Nieuwe waterkeringen langs Bochtafsnijding Schie" verstaan: de volgens de vergunning 1064292/1351064 te realiseren regionale waterkeringen langs het nieuwe boezemwater.
- 3 Onder oplevering van de waterkeringen wordt verstaan het moment waarop de wijziging van de legger voor de regionale waterkeringen, waarin de waterkeringen zijn opgenomen, in werking treedt.

3.1.5 Aan te leveren gegevens

- 1 De in de voorschriften genoemde werk- en monitoringsplannen en wijzigingen daarop moeten vier weken voor aanvang van de vergunde werken door Delfland zijn ontvangen.
- 2 Delfland dient steeds inzage te krijgen in de gemeten waarden van de monitoring.
- 3 Elke twee weken dient aan Delfland een rapportage te worden gezonden van de gemeten waarden van de monitoring en de visuele waarnemingen.
- 4 Na afloop van de werken dient aan Delfland een rapportage te worden gezonden met een totaaloverzicht van de uitgevoerde monitoring.

3.2 Waterkeringen

3.2.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
- 3 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 4 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5 Na beëindiging van de monitoring moeten de peilbuizen worden verwijderd. Deze werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland
- 6 Gaten die ontstaan na verwijderen van zakbakens, peilbuizen waterspanningsmeters en dergelijke dienen ter plaatse van waterafsluitende lagen te worden gedicht met zweklei.
- 7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte kan Delfland de werkzaamheden stilleggen.
- 8 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 9 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

3.2.2 Aan te leggen tijdelijke waterkering

- 1 Een tijdelijke waterkering moet worden aangebracht dwars in het tracé van de Vaarweg Bochtafsnijding Schie met aan weerszijden aansluitend op de regionale waterkering langs de Schie.
- 2 Het aan te brengen profiel van de tijdelijke waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 10 m op de aanleghoogte van ten minste van NAP +0,50 m, direct aansluitend op het damwandscherm, met een binnentalud van 1:4.
- 3 Bij een zetting van de waterkering moet deze minimaal blijven voldoen aan een kruinhoogte van NAP +0,10 m. Voor dat wordt gestart met het aanbrengen van extra ophoging moet worden aangetoond dat de stabiliteit van de tijdelijke waterkering gewaarborgd blijft.
- 4 De tijdelijke waterkering moet tegen uitspoeling worden beschermd.
- 5 De grond onder de tijdelijke waterkering moet vooraf zijn ontdaan van de grasmat en van puin, hout, stronken en vuil.
- 6 De grond moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
- 7 De tijdelijke waterkering kan de waterkerende functie pas over nemen nadat vergunninghouder heeft aangetoond dat deze voldoende stabiel is en minimaal de in de Waterverordening Zuid-Holland voorgeschreven veiligheid biedt. De hiervoor voorgeschreven schadefactor bedraagt:
 - voor de tijdelijke waterkering minimaal 0,95;
 - tijdens aanbrengen extra ophoging en uitvoeren van werkzaamheden nabij de tijdelijke waterkering minimaal 0,85.

3.2.3 Verwijderen tijdelijke waterkering en bouwkuip.

De tijdelijke waterkering en de damwandschermen van de bouwkuip mogen niet worden verwijderd of doorgraven voordat de "Nieuwe waterkeringen langs Bochtafsnijding Schie" zijn opgeleverd.

3.2.4 Werken in waterkeringen (bouwkuip)

- 1 De damwanden moeten een hoogte hebben van minimaal NAP +0,50 m.
- 2 De damwanden moeten zodanig voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, dat de stabiliteit van de waterkeringen niet wordt aangetast. Tijdens heiwerkzaamheden moet de stabiliteit van de waterkering worden gemonitord conform het bij deze vergunning behorende monitoringsplan. Wanneer de grenswaarden worden overschreden moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet dit worden gemeld bij Delfland.
- 3 De onderzijde van de damwanden dient 2,0 m boven de watervoerende zandlaag te blijven.
- 4 De ontgraving in de bouwkuip (verwijderen van de bestaande waterkering) mag niet starten voordat de damwandschermen van de bouwkuip zijn geplaatst en de tijdelijke waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.
- 5 De ontgraving in de bouwkuip mag niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -1,70 m. Na het aanbrengen van het stempelraam mag de ontgraving worden uitgevoerd tot een diepte van maximaal NAP -4,5 m.
- 6 Na het uitvoeren van het archeologisch onderzoek moet de bouwkuip worden gevuld tot boezempeil niveau.

3.2.5 Werk- en monitoringsplannen

- 1 Voor de uitvoering van de werken dient een werkplan met bijbehorend monitoringsplan te worden opgesteld waarin wordt aangetoond dat wordt voldaan aan het "Geotechnisch advies ten behoeve van de aanleg fase Bochtafsnijding Delftse Schie" en de daarin opgenomen bijlage 9 "Monitoringsplan uitvoering Delftse Schie" en dat daarbij tevens dient te worden voldaan aan:
 - de metingen en de waterspanningsmeters moeten voldoen aan de basiseisen zoals beschreven in de Beleidsregel Veendijken, Bijlage 10;
 - van elke waterspanningsmeter moeten de gegevens worden genoteerd, zoals beschreven in de Beleidsregel Veendijken, Bijlage 10;
 - de meetnauwkeurigheid van de waterspanningen dient minimaal 0,4 kPa te bedragen.Tevens dient de vervorming van de waterkering te worden gemeten conform de Beleidsregel Veendijken, Bijlage 10.
- 2 Vergunninghouder dient in het werkplan aan te geven op welke wijze de ophoging wordt verdicht en daarbij aan te tonen dat op die wijze de verdichting overeenkomstig de eisen van de RAW wordt uitgevoerd.
- 3 Zodra de in het monitoringsplan opgenomen grenswaarden worden bereikt dient het werk direct te worden stopgezet en moet Delfland worden gewaarschuwd. De op te nemen grenswaarden waarbinnen de werken kunnen worden uitgevoerd, betreffen:
 - de wateroverspanning;
 - de horizontale versnelling;
 - de vervorming van de waterkering (zichtbare vervorming / verplaatsen kruinlijn).

3.2.6 Werken in en nabij de tijdelijke waterkering

- 1 Voor het uitvoeren van de reeds vergunde werken voor de Vaarweg Bochtafsnijding Schie in en nabij de tijdelijke waterkering moet worden voldaan aan de voorschriften in de vergunning nummer 1064292/1351064 die gelden voor het uitvoeren van werken nabij de bestaande regionale waterkering.
- 2 Voor de werken nabij de tijdelijke waterkering geldt een zone tot op 20 m uit de teen van de tijdelijke waterkering.
- 3 Er mogen geen werken in en nabij de tijdelijke waterkering worden uitgevoerd die de stabiliteit van de tijdelijke waterkering kunnen aantasten.
- 4 Voor uitvoeren van werken in de tijdelijke waterkering en de onder sub 2 genoemde zone moet worden aangetoond dat de stabiliteit van de tijdelijke waterkering niet wordt aangetast. Hiervoor moeten indien nodig werk- en/of monitoringsplannen worden opgesteld en ingediend.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Van den Biggelaar Grond- en waterbouw B.V., voor:
 - het aanbrengen van een tijdelijke bouwkuip in de regionale waterkering langs de Schie;
 - het aanbrengen van ophogingen tegen de regionale waterkering langs de Schie en in de beschermingszone daarvan.
- b. aan de vergunning toe te voegen de tekening nr. 160036-TP02-TVO-070, d.d. 26 februari 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.