



- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | plangrens | | zitgelegenheid fietsnietje | | kliko-opstelplaats (indicatief, in overleg met bewoners) | | haag hoogte 80 cm |
| | bebouwing (niet afkoppelen) | | afvalbak (met zakjesdispenser) | | bomen | | gazon |
| | bebouwing met regenpijp grenzend aan openbare ruimte (afkoppelen richting groen, laagte of via verharding oppervlakkig naar hemelwaterriool) | | speeltuin (bestaand, behouden) | | meerstammige heester | | wadi infiltratielaagte glooiend in landschap ingebed met overstort op riool |
| | rijweg | | ruimte voor extra aankleding buitenruimte in overleg met omwonenden | | heesters van vaste planten plantvakken minimaal 5 cm onder niveau trottoir afwerken | | verkeerskundige knip, ontwerp nader uit te werken door opdrachtnemer |
| | fietsstraat | | ondergrondse container | | regentuin met overstort op riool | | afwateringsrichting verharding oppervlakkig afwateren richting groen |
| | trottoir eerst afwateren op groen, dan op rijweg | | bovengrondse glascontainer | | | | |
| | parkeerplaats | | | | | | |
| | geveltuinen (privaat) bestaande tegels vervangen voor groen (voorkeur) of nieuwe tegels (in overleg met bewoners) | | | | | | |
| | tegelerand rondom flats 40x60 tegel | | | | | | |
| | grasbetontegels keermogelijkheid | | | | | | |
| | verkeersdrempel | | | | | | |
| | lichtmast, bestaand lichtmast, nieuw of verplaatst (indicatief, lichtberekening door derden) | | | | | | |

>>> maaiveld en opsluitbanden afwerken zodat hemelwater oppervlakkig naar groen en infiltratielaagtes wordt afgevoerd

>>> gebakken klinkers (hergebruik) verwerken in rijweg en parkeervakken in Clarastraat, Bellarminostraat, Angelastraat

Thomas van Aquinostraat en omgeving

Onderdeel	Voorlopig Ontwerp
Opdrachtgever	Gemeente Tilburg
Datum	5 maart 2018
Schaal	1:500 / A0

Bezoekadres | Zomerhofstraat 90 | Het Gele Gebouw #5.7| 3032 CM Rotterdam
Postadres | Statensingel 187b 3039 LM Rotterdam
Telefoon | 06 17383549 E-mail | floor@burobergh.nl

Buro • Bergh

