

Aan Waterschap Rijn en IJssel
Van Gasunie Transport Services
B.V. () en
()

K.c.
Archief,
Via

Datum
1 december 2017

Onderwerp
OPO 17.3991 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - onttrekken en lozen grondwater

NOTITIE

Aanleiding

In juni/juli 2017 is door Gasunie Transport Services B.V. (verder: Gasunie) een drietal vergunningen bij het waterschap Rijn en IJssel aangevraagd ten behoeve van de verlegging van drie aardgastransportleidingen. De werkzaamheden zouden in eerste instantie beginnen in augustus 2017. In overleg met o.a. Rijkswaterstaat is besloten om de start van de werkzaamheden te verschuiven naar begin augustus 2018.

Deze notitie is een aanvulling op de reeds ingediende vergunningsaanvraag ten behoeve van het onttrekken en lozen van grondwater. Deze aanvulling heeft betrekking op:

1. Aanpassen van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden;
2. Aanpassen hoeveelheden te onttrekken en te lozen grondwater;
3. Informatie over melding in het kader van de Wet bodembescherming en Ontgrondingenwet bij de Provincie Gelderland;
4. Opgave van welke bijlagen wel en niet meer van toepassing zijn;

1. Aanpassing uitvoeringsperiode

In de aangepaste planning start de bemaling op 1 oktober 2018. In de huidige planning zal de bemaling uiterlijk duren tot en met 31 december 2019. Vanwege mogelijke uitloop (onvoorziene omstandigheden) vragen wij voor de zekerheid vergunning aan tot en met 1 mei 2020.

2. Aanpassing hoeveelheden te onttrekken en te lozen grondwater

In de huidige aanvraag is gemeld dat:

- maximaal per maand 600.000 m³ wordt onttrokken;
- maximaal per kwartaal 1.800.000 m³ wordt onttrokken;
- maximaal per jaar 7.200.000 m³ wordt onttrokken.
- maximaal gedurende gehele project: 10.600.000m³ wordt onttrokken.

Door wijziging van het moment van uitvoering van de werkzaamheden wordt meer grondwater per maand onttrokken. We maken hier onderscheid tussen grondwateronttrekking zonder retourbemaling en met retourbemaling.

maximaal hoeveelheid exclusief retourbemaling	maximaal hoeveelheid inclusief retourbemaling ¹
per maand: 600.000 m ³	per maand: 840.000 m ³
per kwartaal: 1.800.000 m ³	per kwartaal: 2.520.000 m ³
per jaar: 7.200.000 m ³	per jaar: 9.800.000 m ³
gedurende gehele project: 10.600.000 m ³	gedurende gehele project: 12.770.000 m ³

¹ Retourbemaling wordt toegepast om krimp en incidenteel samendrukking te voorkomen. Effect daarvan is wel dat meer grondwater wordt onttrokken.

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 1 december 2017

Onderwerp: OPO 17.3991 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - onttrekken en lozen grondwater

Gelet op het voorgaande vragen wij nu vergunning aan voor de volgende maximale debieten:

- per maand: 840.000 m³
- per kwartaal: 2.520.000 m³
- per jaar: 9.800.000 m³
- voor het gehele projecten: 12.770.000 m³

3. Informatie over melding i.h.k.v. Wet bodembescherming en Ontgrondingenwet

In het kader van de Wet Bodembescherming is contact geweest met de heer [REDACTED] van de provincie Gelderland. Van de heer [REDACTED] hebben wij een formulier ontvangen die moet worden ingediend in het kader van de bemaling. Als bijlage moet de aanvraag voor de watervergunning en het bemalingsadvies worden meegezonden. De melding kan via de e-mail worden gedaan.

In het kader van de Ontgrondingenwet heeft de provincie Gelderland per e-mailbericht het volgende medegedeeld:

"De te graven (tijdelijke) watergangen ten behoeve van de aan te leggen gasleidingen zijn niet vergunningsplichtig in het kader van de Ontgrondingenwet. Voor de aanleg van de gasleidingen zelf hebben we in onze omgevingsverordening vrijstelling k opgenomen, maar deze geldt niet voor de (tijdelijke) watergangen die er tevens moeten worden ontgraven. Samen met vergunningverlening zijn wij tot de conclusie gekomen dat deze watergangen (ondanks het feit dat ze slecht tijdelijk aanwezig zijn in het landschap) vallen onder vrijstelling g van de omgevingsverordening. Dit houdt in dat de watergangen ten hoogste 3 meter diep mogen zijn met een maximale bovenbreedte van 10 meter. Er geldt voor deze vrijstelling geen maximaal aantal m³ dat mag worden ontgraven. Wel dient er minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding via post@gelderland.nl bij ons te worden ingediend."

Het meldingsformulier en informatie over welke bijlagen er aan deze melding moeten worden toegevoegd zijn te vinden via de onderstaande link:

<https://www.gelderland.nl/Ontgroning,-vrijgesteld>

De tijdelijke watergangen voldoen aan genoemde vereisten en daarmee kan volstaan worden met het doen van een melding.

3. Bijlagen die wel en niet meer van toepassing zijn

Omdat het niet mogelijk is eerder toegevoegde bijlagen te verwijderen hieronder een lijst met bijlagen die van toepassing zijn.

naam bijlage	datum toegevoegd	wel van toepassing	niet van toepassing
A-524-KR-004-A14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-005-A14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-006-A14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-007-A14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-008-A14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-004-B14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-005-B14 PDF	2017-07-11	x	
A-524-KR-007-B14 PDF	2017-07-11	x	
Archeologie-IVO-O-verlegging	2017-07-11	x	
Beoordelingsbesluit – MER	2017-07-11		x

Gasunie Transport Services B.V.

Datum: 1 december 2017

Onderwerp: OPO 17.3991 - Aanvulling vergunningsaanvraag Gasunie - onttrekken en lozen grondwater

Blad 2 Noordzijde A12 rev 1	2017-07-11		x
Bodemonderzoek – Gat van Nijland	2017-07-11	x	
KR 007 rev 16 mei met Vitens HDD	2017-07-11	x	
Lijst rapporten pdf	2017-07-11		x
Lozingsplan oppervlaktewater fase 1	2017-07-11		x
Lozingsplan oppervlaktewater fase 2	2017-07-11		x
Lozingsplan oppervlaktewater fase 3	2017-07-11		x
Milieu historisch vooronderzoek	2017-07-11	x	
monitorings- en lozingsplan 2017	2017-07-11		x
monitorings- en lozingsplan 2018-2019	2017-07-11		x
notitie t.b.v. vergunningaanvraag	2017-07-11		x
rap IVO-P Duiven verlegging gasleiding	2017-07-11	x	
RAP- ecologisch vooronderzoek	2017-07-11	x	
rap-gasunie-ghr 2017	2017-07-11		x
rap-gasunie-ghr 2018-2019	2017-07-11		x
revisie van 27-05-72-MON-B2	2017-07-11		x
zettingsgevoeligheid panden GU	2017-07-11		x
notitie aanvraag bronnering pdf	2017-07-18		x
A-635-KR-008-B14 PDF	2017-07-18	x	
tekening ViA15 start augustus pdf	2017-07-18		x
lijst rapporten-tekeningen 18-7-17 pdf	2017-07-18		x
principe schets lozingspunt ViA15	2017-07-19	x	
Geohydrologisch rapport MR Angerlo	2017-07-19		x
Lijst rapporten-tekeningen 20-7-17	2017-07-20		x
Werkstrook Vitens rev 2 pdf	2017-12-1	x	
OTM 17.4216 Notitie toelichting aanvraag	2017-12-1	x	
Lijst van rapporten- tekeningen Via15 d.d. 1-12-2017	2017-12-1	x	
Geotechnisch rapport vooronderzoek opstallen d.d. 1 november 2017	2017-12-1	x	
Aanvullende notitie bemalingsadvies MR Angerlo dd 22-9-17	2017-12-1	x	
Geohydrologisch rapport MR Angerlo versie 4	2017-12-1	x	
rap-gasunie-ghr bemmel-zevenaar 2018, rev06	2017-12-1	x	
rap-gasunie-ghr bemmel-zevenaar 2019, rev06	2017-12-1	x	
Monitorings- en lozingsadvies 2018, rev 05	2017-12-1	x	
Monitorings- en lozingsadvies 2019, rev 05	2017-12-1	x	