123094

440505

GRAVEN LASGATEN EN PERSEN VAN 13 METER
KABEL ONDER INRIT VAN PERCEEL 29 EN 30 IVM
MET DEFECT IN TELECOM KABEL ONDER
ASFALT VERHARDING

VOLKER WESSELS TELECOM SERVICES SI BV
UITVOERDER SJAAK VERDONKSCHOT / HANS VERWEIJ
TEL 06-51214717 / 06-19298514

LEKDIJK WEST 29 3411MV LOPIK
OPRIT IN TALUD WATERSTAATSWERK

30

29

105.6

105.8

13.4

13.3

27.9

MAKEN PERSING WEGKRUISING
13 METER ONDER ASFALT

14.7

LAS IN
BERM

LAS IN
BERM

oprit

1.2

16.2

22.1

Lekdijk West

7.5

2.5

440393

122909

AANWIJZINGEN VOOR DE AANNEMER.	Maatvoering van de geulen.	Telecom-kabels (diepte en aantallen).	Het graafwerk.
Deze telecom-beheerkaart geeft een zo getrouw mogelijk beeld van de ondergrondse werkelijkheid. Met een aantal zaken moet u echter rekening houden. DRIE DAGEN VOOR AANVANG VAN HET WERK KLIC BELLEN.	Deze maatvoering is niet exact, gezien de weerbarstigheid van de grond moet met enige speling rekening worden gehouden. Van een geul wordt het hart aangegeven in meters. Is de kabelbundel breder dan 0,5 meter dan staat de breedte zoveel mogelijk aangegeven.	I.v.m. mogelijke profielwijzigingen van de weg kunnen GEEN diepte-gegevens worden verstrekt. Voor het aantal kabels: zie geuldoorsnede. Wat in het algemeen NIET op de kaart staat - Lassen in kabels. - Invoerkabels, (vrijwel) iedere woning heeft een dergelijke kabel.	Daaraan voorafgaand dient bij de aangegeven maatvoering de juiste plaats van de geulen en kabels aan de hand van proefgaten en/of –sleuven te worden vastgesteld. Bij graafwerkzaamheden dient men voorzichtig te werk te gaan; het gebruik van graafmachines, pneumatische hamers, pikhouwelen e.d. in de buurt van de geulen wordt afgeraden.

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved.

Formaat	A3
Schaal	1:500
Gemeente	Lopik
Datum	21 feb 2018
Tekeningmiddelpunt	123002,440449
Geprint door	Heijkoop, Eric