



Werkzaamheden

- Kennedylaan:
 - Vervangen best. put door put met schuifsluiter.
- Broekstraat:
 - Aanbrengen klapstuw.
 - Aanpassing stuwput.
- Zwanensingel + Rietganssingel:
 - Aanbrengen nieuwe stuw.
 - Stuwen handmatig regelbaar maken.
 - Verwijderen bestaande stuw.
 - Maken schotbalken.
- Waterlootdijkse Riezoedatse Beek in en aan de zuidzijde van Velp:
 - Verwijderen bestaande stuw.
 - Baggeren en verwerken c.a. 1750 m³.
 - Baggeren en verwerken c.a. 2000 m³.
 - Baggeren en verwerken c.a. 700 m³.
 - Baggeren en verwerken c.a. 3000 m³.
 - Opstunnen duikers ca. 20 st.

4.0 Wijziging div. peilen
 3.0 Wijziging hoogtes lengteprofiel en div. omschrijvingen t.b.v. 00-ontwerp
 2.0 Stuw en waterpeil hoogtes plus lengteprofiel
 1.0 Eerste uitgave
 verspreiden

naam/tp	getekend	gecontroleerd	gezien	project nr.	blad 1 van 1	status	Definitief	versie
RJN	JNI	MSR		172810				
datum	27-03-2018	27-03-2018	27-03-2018	formaat	A0	189526xT		

Waterkwaliteitsspoor Rheden
 Uitvoering watersysteemmaatregelen
 Overzicht werkzaamheden

Waterschap Rijn en IJssel
 ingesloten van der Boschstraat 2
 Postbus 64
 3902 AB Rheden
 T +31 (0)48 85 33 33
 E totom@waterschaprijn.nl

Avenco de Bondt
 ingenieursbureau

172810-T-2001-01
 4.0