

Playtime 2018



NIEUWKOOP

VERZONDEN 9 MEI 2018

datum 8 mei 2018
uw brief/kenmerk 18.06932
registratienummer 18.07743
behandeld door Karin Beijeman - Luimes
betreft Verleende evenementenvergunning
bijlage(n) 6

Beste meneer [REDACTED],

Op 6 april 2018 ontving ik uw aanvraag voor het evenement 'Playtime 2018'. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt het evenement 'Playtime 2018' houden op zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot 00.00 uur, op de locatie: Ir. J. Nysinghweg 2 in Noorden.

U krijgt toestemming voor de volgende activiteiten:

- het plaatsen van de volgende attributen:
 - Podium met overkapping;
 - Zeecontainers;
 - Statafels en picknickbanken;
 - Mobiele toiletten;
 - Partytent voor gaderobe;
 - Bar;
 - Snackwagen;
 - Dranghekken;
 - Aggregaat;
 - EHBO-post.
- het laten horen van muziek/ gebruik maken van geluidsinstallatie op zaterdag 7 juli 2018 van 12.00 uur tot 00.00 uur.
- het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens het evenement, maar niet voor 12.00 uur.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overwbuurt.overheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172

Fax: 0172 574 802

info@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Bij dit besluit horen de volgende gewaarmerkte stukken:

- Veiligheidsplan.
- GHOR-advies.
- Plattegrond indeling terrein.
- Aanrijroute calamiteitenverkeer.
- Toestemming eigenaar grond.
- Geluidsrapport

Bij deze toestemming horen voorschriften. Ik vraag u deze te lezen, op te volgen en door te geven aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Geldigheid vergunning

Deze vergunning is geldig voor dit jaar (2018).

Wanneer u volgend jaar dit evenement weer organiseert, vraagt u opnieuw een vergunning aan. Hiervoor evalueer ik wel hoe het evenement dit jaar verlopen is.

Uitleg

De inhoud van de aanvraag is beoordeeld op de invloed van de activiteiten op de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) en het Evenementenbeleid is het niet toegestaan zonder toestemming van de burgemeester een evenement te houden.

Alhoewel dit feest niet voor iedereen toegankelijk is wordt het feest wel gezien als een evenement. Aan beperkte groep vrienden worden toegangskaarten uitgereikt. Tijdens het evenement wordt er muziek ten gehore gebracht en wordt er alcoholhoudende drank verstrekt. Bij de toegang wordt er een zgn. fooienpot geplaatst.

Naar de woon- en leefomgeving heeft het feest een uitstraling als zijnde een evenement.

Artikel 4.6a van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) verbiedt (geluids)hinder te veroorzaken in de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat een omgeving constant te maken heeft met (geluids)overlast.

Artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft aan dat er voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard door de burgemeester toestemming gegeven kan worden. Deze toestemming wordt separaat verzonden.

Bij het nemen van bovengenoemde besluiten hebben wij de volgende afwegingen gemaakt:

1. Op basis van de aanvraaggegevens is een risicoanalyse aan de hand van het 'Kader Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden' uitgevoerd. Het evenement valt onder de B-klasse. Hierom heb ik op 9 april 2018 de politie, de brandweer, GHOR en de afdeling Beheer openbare ruimte van de gemeente om advies gevraagd. De adviezen zijn verwerkt in de voorschriften.

Op 7 mei 2018 heeft er een vooroverleg plaatsgevonden, waarbij aanwezig waren: organisatie/ politie/ brandweer en gemeente.

2. Het evenement past binnen het beleid van de gemeente Nieuwkoop. Het evenement gaat vooral over
 - versterking van de samenhang in de wijk en/ of buurt. Dit evenement wordt georganiseerd door een vriendengroep, die als sinds de jaren '90 (gedeeltelijk) bij elkaar zijn. Dit evenement is voor de vriendengroep, waarbij naaste burens een uitnodiging ontvangen.Het evenementenbeleid kunt u lezen op de site www.overheid.nl.
3. Op basis van de aanvraag is een afweging gemaakt voor de geluidshinder. Hierbij is gekeken naar de bescherming van het milieu en de belangen van omwonenden:
 - Om overlast voor de omgeving te beperken heb ik gekeken hoeveel overlast gevende evenementen in de directe omgeving plaatsvinden. Het aantal wat hierbij maximaal toegestaan is op grond van het Evenementenbeleid is nog niet bereikt.
 - In de omgeving van Ir. J. Nysinghweg 2 in Noorden is nog geen toestemming verleend om geluid te laten horen voor privéfeesten.
 - Omdat er naar aanleiding van uw evenement in 2017 klachten over (geluids) overlast zijn ontvangen heeft u voldoende maatregelen genomen om de (geluids) overlast naar de woon- en leefomgeving zoveel mogelijk te beperken. De genomen maatregelen zijn opgenomen in een door u opgesteld en door de gemeente goedgekeurd geluidsrapport. (Zie bijlage)
 - Om ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast binnen acceptabele grenzen blijft, zijn er wel voorschriften verbonden aan de maximaal toegestane geluidsniveaus. Deze niveaus worden in Nederland beschouwd als acceptabele niveaus bij feesten en evenementen die tijdelijk geluidshinder veroorzaken. Ook zijn de maatregelen, zoals aangegeven in het geluidsrapport, voor het evenement van toepassing.
4. Toestemming gebruik privéterrein, locatie: Ir. Nysinghweg 2 in Noorden. (Zie bijlage)
5. Uw aanvraag is op 11 april 2018 gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

Schenken van alcohol

U heeft aangegeven tijdens het evenement zwakalcoholhoudende drank te verstrekken. Hiervoor is toestemming nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. U heeft de aanvraag ingediend en ontvangt hier apart toestemming voor.

Dranghekken en omleidingsborden

Voor het gebruik van dranghekken en/ of omleidingsborden of eventuele wegwerkzaamheden, is het van belang dat u minstens één week voor het evenement contact opneemt met de afdeling Beheer openbare ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Publiciteit


Om publiciteit te geven aan uw evenement kunt u contact opnemen met het VVV Nieuwkoop. (aanmelden via www.ontdeknieuwkoop.nl/agenda)

Vragen

Voor vragen over deze toestemming kunt u contact opnemen met Karin Beijeman, via telefoonnummer 14 0172.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,



Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving

Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. (Grondslag artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht)

Voorwaarden voor het indienen van bezwaar:

- Het moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website;
- U richt het bezwaar aan de burgemeester;
- In het bezwaar staan uw naam, adres en telefoonnummer;
- In het bezwaar staat waarom u het niet eens bent met het besluit;
- Op het bezwaar staat een datum;
- In het bezwaar noemt u het besluit waartegen u bezwaar maakt (deze brief).
- U ondertekent het bezwaar. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Als u de behandeling van uw ingediende bezwaar niet af kunt wachten, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend. (Grondslag artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kopie aan: Politie Regionale Eenheid Den Haag
Brandweer Hollands Midden
GHOR Hollands Midden
Gemeente Nieuwkoop:
- afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving
- afdeling BOR

Voorschriften en aansprakelijkheid

A. Algemene voorschriften

1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/of een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U informeert omwonenden en belanghebbenden tijdig van het evenement.
3. U voorkomt onnodige overlast en geluidshinder voor omwonenden.
4. Wanneer het door u opgegeven telefoonnummer [REDACTED] wijzigt, geeft u dit uiterlijk één week vóór het evenement door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
5. Elke wijziging van het evenement, indeling terrein, programma of het veiligheidsplan geeft u minimaal vier weken voor het evenement door aan de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
6. Deze toestemming is altijd aanwezig op de plek van het evenement en wordt op verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of gemeente.
7. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan de burgemeester de toestemming intrekken.
8. Als dat nodig is voor de veiligheid, kan ik meer voorschriften opleggen.
9. Afvalstoffen moeten op een legale manier worden afgevoerd.
10. Afvalwater moet worden geloosd op het vuilwaterriool. Er mag echter geen vet op de riolering worden geloosd.
11. Na afloop van de activiteiten moet het openbaar terrein (wat eigendom is van de gemeente) schoon en naar tevredenheid van de afdeling Beheer openbare ruimte worden achter gelaten. Wanneer na controle blijkt dat dit niet het geval is, dan zullen de terreinen in opdracht van de gemeente worden schoongemaakt. Hiervan ontvangt u dan een rekening.

B. Specifieke voorschriften

Geluid

12. U ziet erop toe dat het maximale toegestane geluidsniveau gemeten op de dichtstbijzijnde gevel van een woning (expositiegeluid) tijdens het evenement:
 - tot 00.00 uur niet meer bedraagt dan 70 dB(A) LAeq en 85 dB(C).
13. De waarden worden gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter. Hierna zet u het geluid uit of brengt u het terug naar het wettelijk toegestane geluidsniveau.

Ook zijn de maatregelen, zoals aangegeven in het geluidsrapport, voor het evenement van toepassing. Het door u opgemaakte en door de afdeling Toezicht & Handhaving vastgesteld geluidsrapport, maakt onderdeel uit van deze vergunning en treft u in de bijlage aan. (Zie bijlage)

Eindtijd

14. U ziet erop toe dat het evenement op zaterdag 7 juli om 00.00 uur beëindigd is.

EHBO

15. De EHBO'ers zijn duidelijk herkenbaar aanwezig en gediplomeerd.
16. Tijdens het gehele evenement is een EHBO-post ingericht en bemand.
De EHBO-post moet duidelijk herkenbaar zijn en voor een ambulance bereikbaar zijn. De voorwaarden van de GHOR zijn voor u van toepassing en treft u in de bijlage aan.
17. U heeft aangegeven dat er 2 EHBO'ers tijdens het gehele evenement aanwezig zijn.
Contactpersoon m.b.t. de EHBO is mevrouw C. Leliveld (EHBO Noorden). Twee weken voor aanvang van het evenement ontvangt de gemeente een 06 telefoonnummer, waarop de EHBO bereikbaar is.

Toilet

18. U heeft aangegeven dat er 10 mobiele toiletten geplaatst worden. Hiermee voldoet u aan de norm aangegeven door Ghor-GGD Hollands Midden (zie bijlage).
19. U voorkomt dat men gaat wildplassen.
20. U loost geen afvalwater afkomstig van toiletten op het oppervlaktewater.
21. Bij het gebruik van chemische toiletten voert u de inhoud van dergelijke units af naar een erkende verwerker.

Bezoekersaantal

22. U laat **niet méér dan 250 personen** (per middag/ avond) tegelijk toe. Dit houdt in dat er totaal, inclusief personeel, bandleden en bezoekers, niet meer dan 250 personen tegelijk op het terrein aanwezig zijn.
23. Om niet te veel mensen toe te laten, maakt u gebruik van een beperkt aantal toegangskaarten.

Beveiliging

24. U zorgt ervoor dat alle deuren van ruimten waarin het publiek wordt toegelaten, tijdens het evenement **niet vergrendeld** zijn.
25. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en voor het ordentelijke verloop van het evenement.
26. U zorgt voor de inhuur van tenminste 2 gecertificeerde beveiligers tijdens het evenement.
27. De beveiligers zijn van een erkend beveiligingsbedrijf, dat voldoet aan de 'Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus'.
28. De politie-Eenheid Den Haag gaf aan dat het bovengenoemde aantal beveiligers voldoende en noodzakelijk is.
29. De beveiligers hebben onderling telefonisch/ met een portofoon contact.
30. Het beveiligingsbedrijf HGN b.v., contactpersoon J. Hendriks, telefoonnummer [REDACTED] houdt toezicht voor, tijdens en na het evenement. De naam contactpersoon is ook aanspreekpunt voor de politie.
31. Het toezicht is gericht op het voorkomen:
 - van overlast voor, tijdens en na het evenement op het gehele buitenterrein aan Ir. J. Nysinghweg 2 in Noorden;
 - van overlast binnen een straal van honderd meter rond het terrein aan de Ir. J. Nysinghweg 2 in Noorden;
 - van overlast in de directe omgeving van het evenement veroorzaakt door in- en uitgaande bezoekers op het terrein aan, locatie tot en met de locatie
 - dat bezoekers zich voor het gebouw langer ophouden dan voor het onmiddellijk binnengaan of verlaten noodzakelijk is.

32. Vóór het evenement vindt overleg plaats met de politie-Eenheid Den Haag, team Nieuwkoop-Kaag en Braassem. In dit overleg maakt u werkafspraken. U of het Beveiligingsbedrijf (namens u) laat de gemeente de met de politie gemaakte afspraken weten.
33. De beveiligingsorganisatie laat weten welke beveiligers tijdens het evenement dienst doen. Zij levert een scan/kopie van de pas van de betreffende beveiligers aan via vergunningen@haaglanden.politie.nl met daarop de naam en datum van het evenement.
34. De beveiligers dragen een uniform van de betreffende organisatie.
35. Voor hulp bij de beveiliging en het regelen van het verkeer zet u vrijwilligers in. Deze vrijwilligers tellen niet mee als evenementenbeveiligers. De totale inzet zorgt ervoor dat het evenement veilig verloopt.
36. U wijst een rooklocatie aan. Deze staat onder toezicht van een toezichthouder van de organisatie.

Verkeer en verkeersregelaars

37. De eventueel ingezette verkeersregelaars die tijdens het evenement aanwezig zijn, zijn opgeleide verkeersregelaars. U stuurt de gemeente Nieuwkoop, team Leefomgeving, een overzicht met daarin de volledige naam, adres en geboortedatum van de opgeleide personen. Vervolgens kunnen deze personen als evenementenregelaar worden aangesteld. De opleiding voor verkeersregelaar kan gevolgd worden via de site www.verkeersregelaarsexamen.nl. Twee weken voor aanvang van het evenement ontvang ik van u de lijst met opgeleide verkeersregelaars.
38. U ziet erop toe dat er alleen voertuigen (van bezoekers) geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. De vrije doorgang aan de Ir. J. Nysinghweg en Veenweg moet te allen tijde gegarandeerd blijven.

Toezicht

39. Eén uur vóór de aanvang tot één uur na sluitingstijd van het evenement zijn op de openbare weg en de parkeerplaatsen in de directe omgeving 2 herkenbare toezichthouders aanwezig.

U ziet toe op:

- het voorkomen van overlast door de bezoekers;
- het juist en verkeersveilig parkeren van de voertuigen. De toegangsroute tot het Ir. J. Nysinghweg 2 en Veenweg in Noorden blijft vrij voor hulpverleningsvoertuigen- en diensten en er is geen parkeer- en/ of doorstromingsoverlast voor het verkeer en omwonenden;
- het plaatsen van fietsen van de bezoekers op de duidelijk aangegeven locatie;
- dat alle personen die toezichthouden 18 jaar of ouder zijn en voldoende overzicht hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;
- dat de bepalingen van de Wegenverkeerswetgeving nauwgezet in acht worden genomen;
- dat alleen aangewezen gediplomeerde verkeersregelaars verkeersregelend optreden;
- dat er tijdens het evenement geen glaswerk gebruikt wordt;
- dat er rondom de in- en uitgang, het feestterrein en de opvanglocatie voldoende lichtinstallaties aanwezig zijn in geval van calamiteiten.

C. Brandweervoorschriften

- Voor een veilige op en afgang en ontvluchting dienen de trappen bij het Vip dek te worden voorzien van deugdelijke afscheidingen in de vorm van leuningen.

Vrijhouden van terreingedeelten en bereikbaarheid

40. Een evenement en de omliggende bebouwing moeten tijdens het evenement en de voorafgaande opbouw altijd goed bereikbaar zijn in verband met calamiteiten. Toegangswegen en calamiteitenroutes op het evenemententerrein moeten minimaal 3,50 meter breed zijn met een hoogte van 4,20 meter en geschikt zijn voor brandweervoertuigen (15.000 kg). Bluswaterwinplaatsen moeten altijd vrij worden gehouden en bereikbaar blijven.

Uitgangen en vluchtroutes

41. Alle uitgangen en vluchtwegen moeten over de volledige breedte worden vrijgehouden van obstakels. Kabels en slangen op de grond moeten worden afgedekt of afgeplakt om struikelen te voorkomen.

Nood- en transparantverlichting / vluchtrouteaanduiding

42. Vluchtrouteaanduidingen moeten altijd en vanaf elke plaats voldoende zichtbaar zijn. Na stroomuitval moeten verlichte vluchtrouteaanduiding en noodverlichting minimaal 1 uur blijven branden, waarbij de lichtopbrengst vergelijkbaar is met het licht en zicht bij volle maan (1 lux).

Elektrische installaties en toestellen

43. De elektrische installatie en apparatuur moeten zodanig worden gebruikt en opgesteld dat het geen (brand)gevaar oplevert. Het gebruik van andere verlichting dan elektrische verlichting (bijvoorbeeld gas- en olielampen) in een besloten ruimte is verboden. Stroomhaspels moeten volledig zijn afgerold.

Gebruiksvoorschriften bij het bereiden van voedsel

Gasinstallaties, niet zijnde mobiele bakwagens

44. De gaslangen mogen niet langer zijn dan 1,5 meter, moeten in goede staat van onderhoud verkeren en mogen niet uitgedroogd zijn of andere beschadigingen vertonen. Gaslangen waarop de productiedatum is aangegeven, mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gaslangen waarop het vervangingsjaar is aangegeven, moeten voor het einde van dat jaar zijn vervangen.
45. De gasdrukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
46. De gezamenlijke inhoud van alle aanwezige gasflessen mag maximaal 115 liter zijn.
47. De ruimte waarin gasflessen staan moet voldoende geventileerd zijn.

Bakkramen, niet zijnde mobiele bakwagens

48. Een bakkraam moet op ten minste 2 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakkraam tegen een blinde gevel wordt geplaatst, geldt deze minimale afstand niet.
49. In de nabijheid van het baktoestel moet een passende deksel aanwezig zijn.

Mobiele bakwagens

50. Een mobiele bakwagen moet beschikken over een geldig keuringscertificaat, dat bij de wagen aanwezig moet zijn.
51. Een mobiele bakwagen moet op ten minste 5 meter van een gebouw worden geplaatst. Als de bakwagen tegen een blinde gevel wordt geplaatst, geldt deze minimale afstand niet. De afstand tussen de bakwagen en naastgelegen kramen moet ten minste 2 meter bedragen.

Kleine blusmiddelen

52. Aanwezige blusmiddelen moeten zichtbaar, gemakkelijk bereikbaar en direct gebruiksklaar zijn.
53. Blusmiddelen moeten tweejaarlijks worden onderhouden, gekeurd en verzegeld zijn.
54. Inrichting, bekleding, stoffering en versiering
55. Algemeen
56. De inrichting van een ruimte is zodanig dat:
 - o voor elke persoon zonder zitplaats ten minste 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar is;
 - o voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,3 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien geen inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang;
 - o voor elke persoon met zitplaats ten minste 0,5 m² vloeroppervlakte beschikbaar is, indien inventaris kan verschuiven of omvallen als gevolg van gedrang.
57. Stoffering en versiering moeten worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur.

Afval evenementen

58. De containerverzamelaarsplaats moet zodanig gesitueerd en ingericht zijn, dat brandgevaar tot een minimum wordt beperkt.
59. Afval onder tribunes moet voorafgaand aan een evenement zijn verwijderd.

D. Aansprakelijkheid


60. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
61. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze toestemming.
62. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over de voorschriften, aarzel niet en bel met het team Leefomgeving via tel 14 0172. Doe dit zo ruim mogelijk voor aanvang van het evenement. Voorkomen misverstanden met toezichthouders.

Als u nog vragen heeft over de brandveiligheidsvoorschriften en/of de gemaakte afspraken met de brandweer, dan kunt u contact opnemen met de brandweer Hollands Midden (telefoon 088 246 5000).

Voor vragen in verband met betrekking tot het hygiëneadvies voor evenementen kunt u contact opnemen met het Cluster Milieu, Hygiëne en Gezondheid van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 071 207 3010 of via e-mail evenementen@ghorhm.nl.



VEILIGHEIDSPLAN: PLAYTIME 2018 INGENEUR J. NYSINGHWEG 2



Niels Breedijk, Roëll Wahle, Sven van der Peet & Alex Pieterse

06-04-2018

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Organisator	2
Organisatie	2
Contactpersonen	2
Aard van het evenement	2
Programmering	3
Evenementenlocatie	3
Risicoanalyse	4
Beveiliging	5
Publieksveiligheid	5
Scenario's	5
Brandveiligheid	9
Medische zorg & Hygiëne	10
Verkeer & Vervoer	11
Milieu	11

Bijlagen

Aanvraag evenementenvergunning	13
Aanvraag ontheffing artikel 35 drank en horecawet	13
Tekeningen evenement	13
Akkoordverklaring grondeigenaar	13
Stukken A. Kuijf & Zn. Overkapping	13
Geluidsoverlast	13
Aggregaat	13
Sociale Hygiëne	13

Inleiding

Na het daverende succes van 't Hokkie: The Closing in 2017, heeft de organisatie besloten om ook dit jaar te kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe editie. In overleg met de gemeente hebben we ernaar gestreefd om een zo net en duidelijk mogelijk plan neer te zetten, met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Organisator

Organisatie

De organisatie van het evenement wordt gedaan door dezelfde personen als de editie van 2017.

Het gaat hier om een groep van twaalf personen, bestaande uit:

Robbert Tersteeg: Aanvrager vergunning en Contactpersoon tijdens het evenement

Niels Breedijk

Nicky Breedijk

Wouter Knaap

Wout den Braber

Patrick van der Neut

Michael van Koert

Alex Pieterse

Gijs Kuijf

Dylan de Groot

Roëll Wahle

Sven van der Peet

Contactpersonen

Organisatie	Taak	Naam	Telefoonnummers
't Hokkie: The Closing	Organisator	Robbert Tersteeg	
Alphen a/d Rijn			
NTB	Toiletten	NTB	NTB
NTB	Snackkar	NTB	NTB

Aard van het evenement

Soort evenement: Muziekevenement voor vrienden en bekenden

Grootte van het evenement: Zie tekeningen

Soort bezoekers: Vrienden en bekenden van de organisatie variërend van 18 tot 60 jaar.

Aantal bezoekers: Maximaal 250 bezoekers

Extra activiteiten: -

Publieksprofiel

Het publiek wat op dit evenement af zal komen zijn allemaal vrienden en bekenden variërend van 18 tot 60 jaar. Het publiek zal een combinatie zijn tussen vrienden en bekenden van de organisatie van de eerste edities van Bass op de Plass en Playtime, en vrienden en bekenden van de huidige organisatie van Bass op de Plass en Playtime. Het gehele evenement zal plaatsvinden op de plek waar het ooit ontstaan is, de Ingenieur J. Nysinghweg 2 te Noorden.

Activiteitenprofiel

Het gaat om een muziekevenement waar onder het genot van wat eten en drinken geluisterd kan worden naar elektronische muziek. Er zullen verdeeld over de dag verschillende dj's optreden die allen hun eigen muzieksoort draaien. Het evenement zal plaatsvinden van 14.00 uur tot 24.00 uur en de bezoekers worden gezien als toeschouwers.

Ruimtelijkprofiel

Het evenement is prima te bereiken via de openbare weg. Voor zowel fietsen als auto's is er voldoende parkeermogelijkheid. De toegang naar het terrein is volledig te bereiken via een verharde weg. Deze is breed genoeg om met een auto het terrein te bereiken. Het evenement zelf zal op een onverhard gedeelte plaatsvinden. Echter zal dit gedeelte verhard worden doormiddel van een houten vloer. Het gehele evenement zal op het buitenterrein van de Ingenieur J. Nysinghweg 2 plaatsvinden. Er is één enkele activiteit die op het te plaatsen podium zal plaatsvinden. Hierbij hebben we het over de verschillende Dj's die dancemuziek ten gehore zullen brengen. Het terrein is niet bestemd als evenemententerrein. Echter hebben hier in het verleden voldoende evenementen plaatsgevonden waaruit is gebleken dat het een geschikte evenementenlocatie is.

Gezondheidsprofiel

Er zijn voor zowel de volksgezondheid als voor de hygiëne geen gevaren te verwachten. Alle drank wordt uitgegeven bij de bar waar een leidinggevende met een Sociale Hygiëne diploma aanwezig is. Het eten wordt bereid vanuit een snackkar die in het bezit is van alle benodigde papieren met betrekking tot HACCP e.d. Ook zullen er gedurende het evenement ten alle tijden twee EHBO-medewerkers aanwezig zijn.

Programmering

Gedurende het evenement zullen er verschillende dj's-optredens geven. Dit zullen zowel lokale/regionale artiesten en een nationale artiest zijn. Het programma zal van 14.00 tot 24.00 uur plaatsvinden met een nog nader te bepalen indeling aan artiesten. Alle artiesten zullen elektronische muziek ten gehore brengen met ieder een eigen genre/thema.

Het volledige programma is nog niet bekend.

Evenementenlocatie

Het evenement vindt plaats op Ingenieur J. Nysinghweg 2, 2431 CB, Noorden. Het terrein en toegangswegen zijn ruim opgezet vanwege de vroegere (kwekers) werkzaamheden die er werden gedaan. Zodoende bevat dit terrein dan ook voldoende parkeergelegenheid voor alle bezoekers en kunnen de entree en vluchtwegen ruim worden opgezet. Het feest zelf wordt gegeven in een van de twee paardenbakken die het op terrein te vinden zijn. Deze bak wordt verhard met houten vlonders, zodat de ondergrond nog prima begaanbaar is bij wat slechter weer. De bak zelf is bereikbaar via een geasfalteerd pad dat over het hele terrein heen loopt. Achterop het terrein is een grote schuur te vinden welke werd gebruikt door J. van Veen. Er zijn rondom de paardenbak verschillende routes te vinden om het terrein te verlaten. Zo is er onder andere achter het podium een oversteek te vinden naar naastgelegen terrein. Voor verdere informatie zie de tekeningen in de bijlagen.

Risicoanalyse

Er zijn een aantal risico's waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het evenement. Deze zullen hieronder beschreven worden met de (preventieve) maatregelen die genomen worden om de risico's te voorkomen of in ieder geval te beperken.

Bezoekers

Grote groepen mensen brengen vaak risico's met zich mee. Ook bij dit evenement is er een grote groep bezoekers aanwezig. De bezoekers van dit evenement zijn enkel vrienden en bekenden van de organisatie. Alle aanwezigen zijn bekend met elkaar en zijn elkaar al eerder tegengekomen op Playtime feesten of op Bass op de Plass. Hier zijn ook nooit eerder incidenten voorgekomen. We verwachten daarom geen problemen. Om echter zo veel mogelijk risico's uit te sluiten, hebben we besloten om deze dag twee beveiligers in te huren.

Overmatig drankgebruik

Het evenement wordt gehouden van 14.00 uur tot 24.00 uur. Dit zijn tevens de tijden dat de bar geopend is. Bezoekers hebben dan ook de mogelijkheid om alcoholische dranken aan de bar te halen. Om overmatig drankgebruik te voorkomen zullen de volgende maatregelen genomen worden:

- Het kunnen aanbieden van een alternatief zoals fris, water en andere alcoholvrije dranken.
- Het ophangen van signing, te denken aan 'drink maar geniet met mate', 'Bob, daar kun je mee thuiskomen' etc.
- De barvrijwilligers op de juiste wijze instrueren dat er geen alcohol meer geschonken wordt aan dronken bezoekers.

Drankgebruik onder de 18

Doordat wij geen kaarten verkopen, maar vragen om een donatie om het feest te financieren, kunnen wij niet preventief controleren op leeftijd. Kaarten voor dit evenement zijn alleen bij de organisatie, en op naam te verkrijgen. Doordat wij er wel streng op willen toezien dat er geen minderjarige bij ons op het feest aanwezig zijn, en wij zodoende het risico lopen dat er minderjarige alcohol consumeren, zullen wij bij de ingang nog een keer controleren op naam en leeftijd. Als extra controle, zullen wij na controle bij het betreden van het terrein elke bezoeker een 18+ bandje uitreiken.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is voor omwonenden een doorn in het oog en voor de gemeente een gegronde rede om vergunningen voor evenementen zoals deze niet af te geven. Om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken hebben we samen gekeken naar een aantal oplossingen. Deze oplossingen zijn te vinden in bijlage 12: Reductie geluidsoverlast. Verder streven we ernaar de omwonenden zoveel mogelijk te informeren over ons evenement. Er zullen in de gehele buurt en aanliggende (vakantie)parken brieven worden uitgedeeld waarin we de omwonenden uitnodigen om een gezellig hapje en drankje te komen doen. Op deze manier proberen we de buurt te betrekken bij het evenement voor zover ze er al niet bij betrokken zijn. Dezelfde uitnodiging zal ook informatie bevatten over het evenement voor de bewoners die zich eventueel wat minder geroepen voelen langs te komen. Denk hierbij aan de begin- en eindtijden, de datum, een korte uitleg over het evenement, telefoonnummer van contactpersonen van ons evenement voor klachten of het melden van overlast en de mogelijkheid om voorafgaand vragen te stellen of ideeën in te brengen.

(Lichte) ongevallen

Een ongeval zit in een klein hoekje en kan altijd voorkomen. Daarom is er voor gekozen om gedurende het gehele evenement EHBO aanwezig te laten zijn. Zij zullen indien nodig Eerste Hulpverleners aan onze bezoekers. Voor ernstigere ongevallen wordt ervoor gezorgd dat de

hulpdiensten ten alle tijden een vrije weg naar de evenementenlocatie hebben. Daarnaast zullen alle telefoonnummers van de hulpdiensten aanwezig zijn bij de organisatie.

Weer

Doordat wij voornemens zijn het feest buiten te geven is er altijd het risico op slecht of noodweer. Wanneer dit vooraf bekend is zullen we de afweging moeten maken het feest wel of niet door te laten gaan. Wanneer we ervoor kiezen het feest met slecht weer door te laten gaan is er de mogelijkheid een tent op te bouwen. Mocht het vanuit de gemeente nodig geacht worden op voorhand rekening te houden met dit scenario kunnen we hiervoor de benodigde stukken aanleveren.

Een ander risico met betrekking tot het weer is het plotseling omslaan. Wanneer er tijdens het evenement noodweer ontstaat is er de mogelijkheid te schuilen in de schuur naast de paardenbak. Hierbij proberen we het weer een stap voor te blijven door altijd het weer in de gaten te houden door bijvoorbeeld het constante contact met kweekers uit de buurt welke in het bezit zijn van weerstations of de onlineweersites.

Beveiliging

Er is door de organisatie besloten twee man/vrouw beveiliging in te zetten tijdens het evenement. Hoewel de bezoekers die uitgenodigd worden door de organisatie enkel bestaan uit vrienden en bekenden van de organisatie, streven we ernaar zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Alle bezoekers zullen al eerder aanwezig zijn geweest op door ons georganiseerde evenementen zoals Playtime en Bass op de Plass. Op deze evenementen zijn er geen incidenten tussen bezoekers voorgekomen, dus we gaan er als organisatie vanuit dat het tijdens dit evenement ook niet voor gaat komen. Mocht er onverhoopt toch een incident ontstaan, zal de organisatie of beveiliging ze hierop aanspreken en indien nodig van het terrein te verwijderen.

Publieksveiligheid

Tijdens het evenement worden maximaal 250 bezoekers verwacht. Tussen 16.00 uur en 17.00 uur wordt de grootste drukte verwacht. Wij gaan ervan uit dat rond dit tijdstip de meeste bezoekers op het evenement aankomen. Hiervan zal alleen bij de ingang en de bar last van zijn. Als organisatie zorgen we ervoor dat het terrein groot genoeg is om meer dan 250 bezoekers aan te kunnen. Er wordt gezorgd dat de ingang breed genoeg is en geen knelpunt wordt. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er voldoende toiletten aanwezig zijn voor 250 bezoekers.

Scenario's

Wanneer er ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen zich toch onwenselijke situaties voordoen is het belangrijk dat de organisatie snel en juist handelt. Om deze reden zijn hieronder verschillende scenario's uitgewerkt waarbij het niet waarschijnlijk maar ook niet ondenkbaar is dat deze zich voordoen.

1 Vechtpartijen.

1.1 Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zo veel mogelijk te stabiliseren?

Er zal door de organisatie en beveiliging de-escalerend opgetreden worden bij eventuele vechtpartijen. We verwachten hier echter geen problemen mee. Zoals de inleiding al aangaf, zijn alle bezoekers bekenden of vrienden van elkaar. Uit eerdere ervaringen weten wij dat eventuele ruzies of opstootjes, zichzelf oplossen.

1.2 Wie speelt daarbij een rol? (Beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)

Mocht er toch een incident plaatsvinden zal de organisatie en beveiliging verantwoordelijk zijn om het incident te stabiliseren.

1.3 Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?

Wanneer het incident uit te hand dreigt te lopen, en wij grip op het incident dreigen te verliezen zal door de vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) de hulpdiensten worden ingeschakeld. Dit zal telefonisch (mobiel) gebeuren.

1.4 Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?

De organisatie van het evenement zal de plaats van het incident toegankelijk maken.

1.5 Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) zal zich aan de ingang van het evenemententerrein begeven om te hulpdiensten op te vangen. Ondertussen zal de rest van de organisatie de weg op het terrein vrij maken. Mocht het eventueel nodig zijn wordt het hek bij de ingang van het evenement verwijderd zodat de hulpdiensten ruim baan hebben om het terrein te betreden.

2 Overmatig alcohol gebruik.

2.1 Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zo veel mogelijk te stabiliseren?

Alle barvrijwilligers zullen van tevoren gebriefd worden over het alcoholgebruik van de bezoekers.

Mocht er gezien worden dat er door personen niet verantwoord met alcohol omgegaan wordt dan zullen deze hier door de barvrijwilligers of organisatie op aangesproken worden. Mocht er sprake zijn van overmatig drankgebruik dan zal er geen alcohol meer aan deze persoon worden geschonken en krijgt hij een alternatief aangeboden.

2.2 Wie speelt daarbij een rol? (Beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)

Het barpersoneel speelt een grote rol bij het voorkomen van deze incidenten. Zij worden van tevoren gebriefd over het voorkomen van overmatig alcoholgebruik. Mocht het toch gebeuren dat iemand te veel alcohol heeft genuttigd, wordt door de organisatie van het evenement de EHBO ingeschakeld.

2.3 Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?

Wanneer er ook maar enige twijfel is, of medische hulp nodig is, zal door de organisatie de EHBO worden ingeschakeld. Als de EHBO tot de conclusie komt dat hulpverleningsdiensten zoals een Ambulance nodig is, zal deze worden ingeschakeld door de EHBO zodat zij direct in contact staan met het hulpdiensten.

2.4 Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?

De organisatie van het evenement zal de plaats van het incident toegankelijk maken.

2.5 Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) zal zich aan de ingang van het evenemententerrein begeven om te hulpdiensten op te vangen. Ondertussen zal de rest van de organisatie de weg op het terrein vrij maken. Mocht het eventueel nodig zijn wordt het hek bij de ingang van het evenement verwijderd zodat de hulpdiensten ruim baan hebben om het terrein te betreden.

3 Noodweer.

3.1 Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zo veel mogelijk te stabiliseren?

Bij slecht weer (regen) zullen er poncho's worden uitgedeeld door de organisatie. Bij noodweer kan de organisatie ervoor kiezen om de bezoekers op te vangen in de naastgelegen schuur zoals aangegeven op de tekening.

3.2 Wie speelt daarbij een rol? (Beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)

We staan in contact met verschillende (oud) kwekers die zich in de Tuindersbuurt huisvesten. Deze hebben apparatuur waarmee ze het weer nauwlettend in de gaten kunnen houden. Mocht er eventueel noodweer op komst zijn, word de organisatie daar tijdig op geattendeerd. De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) zal de eindverantwoording hebben op het dan wel of niet ontruimen van het evenementen terrein.

3.3 Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?

Vooralsnog kunnen we geen situatie indenken waarbij we de hulpdiensten nodig zouden kunnen hebben.

3.4 Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?

De organisatie van het evenement zal de plaats van het incident toegankelijk maken.

3.5 Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) zal zich aan de ingang van het evenemententerrein begeven om te hulpdiensten op te vangen. Ondertussen zal de rest van de organisatie de weg op het terrein vrij maken. Mocht het eventueel nodig zijn wordt het hek bij de ingang van het evenement verwijderd zodat de hulpdiensten ruim baan hebben om het terrein te betreden.

4 Hittegolf.

4.1 Welke maatregelen neemt u als organisator om het incident zo veel mogelijk te stabiliseren?

Mocht er sprake zijn van een hittegolf (en daarbij een verhoogde kans op oververhitting) zullen wij extra drinkwater beschikbaar stellen en extra attenderen op het voldoende drinken van water. Ook kunnen we ervoor kiezen op verschillende plekken op het terrein afkoelingspunten te installeren. Mocht er toch een incident zoals oververhitting plaats vinden, zal de EHBO worden ingeschakeld.

4.2 Wie speelt daarbij een rol? (Beveiliging, EHBO, organisatieverantwoordelijke, etc.)

Bij een incident zoals oververhitting zal de organisatie de EHBO inschakelen.

4.3 Wanneer, hoe en door wie worden de hulpverleningsdiensten opgeroepen?

Wanneer er ook maar enige twijfel is, of medische hulp nodig is, zal door de organisatie de EHBO worden ingeschakeld. Als de EHBO tot de conclusie komt dat hulpverleningsdiensten zoals een Ambulance nodig is, zal deze worden ingeschakeld door de EHBO zodat zij direct in contact staan met het hulpdiensten.

4.4 Wie maakt de plaats van het incident toegankelijk?

De organisatie van het evenement zal de plaats van het incident toegankelijk maken.

4.5 Hoe worden de hulpverleningsdiensten opgevangen en gegidst naar het incident?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) zal zich aan de ingang van het evenemententerrein begeven om te hulpdiensten op te vangen. Ondertussen zal de rest van de organisatie de weg op het terrein vrij maken. Mocht het eventueel nodig zijn wordt het hek bij de ingang van het evenement verwijderd zodat de hulpdiensten ruim baan hebben om het terrein te betreden.

Ontruiming

Bij welke scenario's wordt er besloten tot gehele of juist gedeeltelijke ontruiming?

Bij noodweer (denk aan het dreigen van het instorten van podia, of onweer) of brand wordt er besloten tot gehele ontruiming. We kunnen geen scenario indenken waarbij we gedeeltelijk ontruimen.

Wie neemt binnen de organisatie de eindbeslissing tot ontruiming?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) neemt de eindbeslissing tot ontruiming.

Wie heeft binnen de organisatie de leiding over de ontruiming?

De vergunningaanvrager (Robbert Tersteeg) heeft de leiding over de ontruiming.

Hij heeft 10 jaar op deze locatie gewoond en kent het terrein als beste.

Maatregelen bij brand

Hieronder zijn de te nemen stappen door de BHV'ers en medewerkers opgesomd in het geval van een brand.

- Wanneer een organisatielid een brand constateert of kennisneemt van een brand dient deze direct de Hoofd BHV'er te waarschuwen alvorens een bluspoging ondernomen wordt. Deze kan mondeling of via mobiele telefoon in kennis gesteld worden.
- De medewerker of BHV'er zal een bluspoging ondernemen, denk aan de eigen veiligheid!
- De Hoofd BHV'er zal de brandweer op noodnummer (112) alarmeren. Vanaf hier vallen alle activiteiten onder leiding van de hoofd BHV'er
- Ieder organisatielid gaat naar zijn vooraf afgesproken positie om het publiek naar buiten te begeleiden.

- Organisatielid 1 helpt bij het vluchten aan de hoofduitgang (nr. 1).
- Organisatielid 2 helpt bij het vluchten aan nooduitgang nr. 2
- Organisatielid 3 helpt bij het vluchten aan nooduitgang nr. 3
- Organisatielid 4 neemt contact op met de hoofd BHV'er en zal helpen waar nodig.
- Alle organisatieleden worden op de hoogte gebracht door de Hoofd BHV'er via mobiele telefoon of mondeling, waar nodig ondernemen de organisatieleden actie.
- Twee organisatieleden (Dylan de Groot, Wouter knaap) zullen zich naar de verzamelplaats begeven en zorgen dat zij daar zichtbaar aanwezig zijn als herkenningspunt.
- Organisatielid (Sven van der Peet [REDACTED] / Alex Pieterse [REDACTED]) betreedt het podium waarbij de muziek uitgezet wordt. Via de geluidsinstallatie of wanneer defect via megafoon wordt het publiek toegesproken. Hierbij wordt op rustige toon uitgelegd wat er aan de hand is, via welke weg en waarheen er gevlucht dient te worden.
- Organisatielid (Niels Breedijk) zal zich begeven naar de weg richting de opstelplaats voor de brandweer om deze hierop te vangen. Deze is in bezit van een mobiele telefoon zodat contact opgenomen kan worden met het hoofd BHV.
- Alle overige medewerkers sluiten achteraan bij het vluchtende publiek waarbij ze zo nodig de bezoekers wijzen op de vluchtroute, verzamelplaats of het evacueren op zich. Hierbij slaan ze een rustige toon. Wanneer zich problemen voordoen wordt dit gemeld bij de Hoofd BHV'er.
- De BHV'ers controleren tezamen na het evacueren of iedereen het terrein verlaten heeft.
- Eenmaal van het terrein zal de BHV het publiek op afstand houden.
- De Hoofd BHV geeft bij aankomst van de brandweer aan de bevelvoerder (rode hesje) door: Wat er brand
Waar brand het
Of het volledig ontruimt is
Of er vermisten/gewonden zijn
Eventuele andere bijzonderheden of gevaren

Maatregelen bij een ongeval

Hieronder zijn de te nemen stappen genoemd voor een medewerker wanneer een bezoeker of organisatielid zich verwond, onwel wordt of een ander medisch ongeval heeft.

- Zorg dat het slachtoffer niet gehinderd wordt door andere bezoekers.
- Laat het slachtoffer beoordelen of ze naar de EHBO-post kunnen lopen.
- Wanneer dit niet het geval is wordt er zo mogelijk een contact opgenomen met een EHBO'er via de mobiele telefoon.
- Wanneer er geen mobiele telefoon voor handen is wordt er een ander organisatielid gevraagd een EHBO'er te halen. (Er blijft altijd een organisatielid bij het slachtoffer)
- Tot de EHBO'er ter plaatse is:
- Stel het slachtoffer gerust.
- Blijf bij het slachtoffer.
- Hou het publiek op afstand.
- Verleen zo mogelijk eerste hulp. (Hierbij is het belangrijk dat het organisatielid zijn/haar grenzen kent, fout handelen kan leiden tot het verergeren van de verwondingen.)
- Wanneer de EHBO'er arriveert neemt deze het slachtoffer over en beoordeelt of er een ambulance nodig is.
- Wanneer dit nodig is belt de organisatie of een tweede aanwezige EHBO'er het alarmnummer op 112.
- De organisatie zorgt dat de ambulance buiten opgevangen wordt.
- Wanneer er geen ambulance vereist is assisteert het organisatielid zo nodig de EHBO'er het slachtoffer naar de EHBO-ruimte te brengen.
- Vervolgens handelt de EHBO'er het ongeval verder af in de EHBO-ruimte.

Maatregelen bij een ontruiming

In het geval van een ontruiming anders dan bij brand worden de onderstaande stappen doorlopen.

- Wanneer er aanleiding is tot ontruiming overlegt Robbert Tersteeg met de rest van de organisatie of de ontruiming wordt doorgezet.
- Wanneer besloten wordt de ontruiming door te zetten wordt de politie gebeld op noodnummer 112 door Robbert Tersteeg of Roëll Wahle. Hierbij wordt het onderstaande vermeld;
 - Om welke gemeente het gaat.
 - Naam
 - Naam festiviteit
 - Adres en plaats
 - Telefoonnummer waarmee gebeld wordt
 - Reden komst van politie
 - Aantal aanwezigen op de festiviteit
 - Vervolgens worden de overige vragen van de centralist beantwoord.
 - Robbert Tersteeg heeft vanaf hier de leiding over de ontruiming. Elk lid van de organisatie gaat naar zijn vooraf afgesproken positie om het publiek naar buiten te begeleiden.
 - Organisatielid 1 helpt bij het vluchten aan de hoofduitgang (nr. 1).
 - Organisatielid 2 helpt bij het vluchten aan nooduitgang nr. 2
 - Organisatielid 3 helpt bij het vluchten aan nooduitgang nr. 3
 - Organisatielid 4 neemt contact op met de hoofd BHV'er en zal helpen waar nodig.
 - Alle organisatieleden worden op de hoogte gebracht door Robbert Tersteeg, waar nodig ondernemen de overige organisatieleden actie.
 - Twee organisatieleden (Dylan de Groot, Wouter Knaap) zullen zich naar de verzamelplaats begeven en zorgen dat zij daar zichtbaar aanwezig zijn als herkenningspunt.
 - Organiseleden Sven van der Peet [REDACTED] / Alex Pieterse [REDACTED] betreedt het podium waarbij de muziek uitgezet wordt. Via de geluidsinstallatie of wanneer defect via megafoon wordt het publiek toegesproken. Hierbij wordt op rustige toon uitgelegd wat er aan de hand is, via welke weg en waarheen er gevlucht dient te worden.
 - Niels Breedijk zal zich begeven naar de weg richting de opstelplaats voor de brandweer om deze hierop te vangen. Deze staat in contact met Robbert Tersteeg via mobiele telefoon.
 - Alle overige organisatieleden sluiten achteraan bij het vluchtende publiek waarbij ze zo nodig de bezoekers wijzen op de vluchtroute, verzamelplaats of het evacueren op zich. Hierbij slaan ze een rustige toon. Wanneer zich problemen voordoen wordt dit gemeld bij de Robbert Tersteeg.
 - De organisatieleden controleren tezamen na het evacueren of iedereen het terrein verlaten heeft. Hierna kan Robbert Tersteeg het terrein als laatste verlaten
 - Eenmaal buiten het terrein zal de organisatie het publiek op afstand houden.
 - Robbert Tersteeg zal de politie voorzien van de nodige informatie.

Hoeveel tijd kost het om geheel of gedeeltelijk te ontruimen?

Het terrein ontruimen kost 2,5 minuut, nadat alle organisatieleden hun positie hebben ingenomen en bekend is gemaakt dat er ontruimt moet gaan worden en op welke manier. Onderbouwing voor dit getal is te vinden in de bijlage.

Brandveiligheid

Hoewel het evenement zich buiten bevindt brengt de opzet een aantal aandachtspunten met zich mee op het gebied van brandveiligheid.

Nooduitgangen

Allereerst de paardenbak waarin het evenement gegeven wordt, deze is voor het overgrote deel afgezet met stalen hekken. Als nooduitgang hebben we hier aan beide zijden van het podium een doorgang van 1,2m breed en minimaal 2,3m hoogte. Deze zullen uitkomen achter het podium waarvandaan gevlucht kan worden naar het naastgelegen weiland. Een andere vluchtmogelijkheid is de hoofdingang welke een breedte heeft van +/- 4m. Deze zal in hoofdzaak gebruikt worden in het geval van een noodsituatie. Tot slot bevindt zich aan de achterzijde van het Vip-dek een vluchtrap voor de aanwezige personen op de verhoogde vloer. De nooduitgangen en vluchtroutes zullen aangeduid worden d.m.v. signalering conform de NEN-EN-ISO 7010. De posities van deze signalering en de nooduitgangen zijn aangegeven op de plattegronden in de bijlage.

Brandpreventie en -bestrijding

In eerste instantie wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een brandgevaarlijke situatie te voorkomen. Onderdelen als de overkappingszeilen of de aankleding hebben hierbij de meeste aandacht. De te gebruiken zeilen voor de overkapping, partytent, bouwhekken en VJ-stand zullen allemaal door verhuurbedrijf A. Kuijf & Zn. geleverd worden. Het hierbij behorende brandveiligheidscertificaat is in de bijlage te vinden. Hierop aansluitend zijn de constructieve berekeningen voor de overkapping en de algemene Layher constructie te vinden in diezelfde bijlage. Een ander belangrijk punt is de eventuele aankleding van het podium in de vorm van hout of andere materialen, deze zullen ten alle tijden behandeld worden met een nader te bepalen brandvertragende verf. Wanneer er gedrukte spandoeken als aankleding gebruikt worden zullen ook hiervoor brandveiligheids certificaten opgevraagd worden.

Mocht het tijdens het evenement of gedurende de op en afbouw tot een brand komen dan is er op de risicoposities voorzien in poederblussers van 9 kg. Het verdere gebruik hiervan wordt verder aangegeven onder de scenario's. Ook deze poederblussers worden aangeduid met signalering conform de NEN-EN-ISO 7010.

Toegankelijkheid hulpdiensten

Het terrein zelf heeft altijd dienstgedaan als grootschalige kwekerij waarbij veel groot vrachtverkeer over de toegangsweg naar de achterliggende schuur heeft moeten rijden. Dit geeft in zoverre aan dat de verharde weg naar de paardenbak geschikt is voor een of meerdere brandweerwagens. Tijdens het evenement wordt erop toegezien dat de weg tot de opstelplaats brandweer (zie tekening) vrij is van verdere obstakels. Vanaf deze opstelplaats is aan beide zijden binnen een straal van 40m een bluswatervoorziening voorhanden in de vorm van een sloot.

Doordat het evenement buiten plaatsvindt zullen we niet zoveel met brandveiligheid te maken hebben. Er wordt gezorgd voor voldoende brandblusapparaten op de meest risicovolle plekken. Dit zullen het podium, de bar en de snackkar zijn. Het terrein is goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Indien nodig is het zelfs mogelijk om het terrein op te rijden. De vluchtroutes worden aangeduid aan de hand van nooduitgang borden.

Medische zorg & Hygiëne

Tijdens het evenement zullen 2 gediplomeerde EHBO'ers aanwezig zijn. Deze zullen een eigen EHBO-post krijgen met watervoorziening. De EHBO-post is tot de deur te bereiken voor de ambulancedienst (zie plattegrond).

Voor de toiletten zullen er voor de heren rond de 4 á 6 urinoirs en 2 toiletten aanwezig zijn. Voor de dames zullen er 6 toiletten aanwezig zijn. We zijn uitgegaan van 300 personen, zodat er geen opstoppen ontstaat bij de toiletten.

Wat betreft het voorkomen van gehoorschade zorgen we ervoor dat de muziek niet boven het toegestane aantal decibel komt. Daarnaast zullen we voldoende ruimte tussen de geluidsinstallatie en het publiek creëren, zodat er geen fysiek contact is tussen beiden. Daarnaast is er natuurlijk het voordeel dat het evenement zich buiten afspeelt.

Alcohol & Drugs

Alle barvrijwilligers zullen van tevoren gebriefd worden over het alcoholgebruik van de bezoekers. Mocht er gezien worden dat er door personen niet verantwoord met alcohol omgegaan wordt dan zullen deze hier door de barvrijwilligers of organisatie op aangesproken worden. Mocht er sprake zijn van overmatig drankgebruik dan zal er geen alcohol meer aan deze persoon worden geschonken en krijgt hij een alternatief aangeboden.

Als organisatie hanteren wij een zero-tolerance beleid. Het is dus niet toegestaan om in het bezit te zijn van drugs, het te gebruiken of te verhandelen. Mocht dit opgemerkt worden door de organisatie dan zal deze persoon direct van het terrein gezet worden en niet meer welkom zijn.

Verkeer & Vervoer

Er wordt op het terrein gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid. Dit geldt voor zowel fietsers als voor automobilisten. Ook zullen we voorgaande het evenement iedereen aansporen om zoveel mogelijk met de fiets te komen.

De organisatie zal erop toezien dat alle bezoekers hun fiets of auto op de juiste plek zullen parkeren. Dit zal begeleid worden door de organisatie. Ook zullen ze erop toezien dat de route voor de hulpdiensten volledig vrijgehouden wordt van auto's, fietsen en andere obstakels.

De aan- en afvoer van publiek en de parkeergelegenheden zullen aangegeven zijn op de plattegrond te vinden in de bijlage.

Verder zullen er geen verkeersregelaars ingezet worden. Dit omdat er geen hele grote drukte met auto's verwacht wordt. Veel bezoekers van het evenement komen uit de omgeving dus velen zullen met de fiets naar het evenement komen.

Milieu

Omwonenden

Er zullen in de gehele buurt en aanliggende (vakantie)parken brieven worden uitgedeeld waarin we de omwonenden uitnodigen om een gezellig hapje en drankje te komen doen. Op deze manier proberen we de buurt te betrekken bij het evenement voor zover ze er al niet bij betrokken zijn. Dezelfde uitnodiging zal ook informatie bevatten over het evenement voor de bewoners die zich eventueel wat minder geroepen voelen langs te komen. Denk hierbij aan de begin- en eindtijden, de datum, een korte uitleg over het evenement, telefoonnummer van contactpersonen van ons evenement voor klachten of het melden van overlast en de mogelijkheid om voorafgaand vragen te stellen of ideeën in te brengen. Een uitgebreide uitleg over het voorkomen en zoveel mogelijk reduceren van de geluidsoverlast is te vinden in bijlage 12: Reductie geluidsoverlast

Afvalverwerking

In deze toch steeds meer natuurrijke buurt is rondslingerend afval een doorn in het oog. Om deze reden willen we goed kijken naar de manier van afvalverwerking en het verzamelen hiervan. Op het evenemententerrein zullen afvalbakken aanwezig zijn waarbij we zo veel mogelijk eten en drinken in plastic aan zullen bieden. Op deze manier kan het overgrote deel gerecycled worden door het plastic afval in te leveren bij Kuif afvalverwerking Nieuwkoop. Het overige afval zullen we op eenzelfde manier bij Kuif deponeren om dit zo op een nette manier te kunnen verwerken.

Het terrein en de omgeving zullen de volgende ochtend (8 juli) direct schoongemaakt worden door de organisatie. Er wordt voor gezorgd dat er geen afval het terrein verlaat om zo te voorkomen dat de hele omgeving de volgende morgen vol ligt. Dit willen we bereiken door aan de uitgang te controleren op het meenemen van bijvoorbeeld de plastic drinkglazen. Door hier actief op te controleren zal het overlast met betrekking tot afval minimaal zijn.

Het afvalwater van de eerdergenoemde toiletwagens en de bar zal opgevangen worden in een mobiele septictank. De tank zal naderhand geleegd worden door het betreffende verhuurbedrijf.

GHOR-GGD standaardadvies

Inleiding

Vanaf 2013 werkt de GHOR Hollands Midden volgens het Regionaal Kader Evenementenveiligheid. De GHOR en GGD Hollands Midden hebben hiervoor een standaardadvies ontwikkeld. Met deze werkwijze beoogt de GHOR een effectieve en klantvriendelijke methode van adviseren te leveren. Gemeenten kunnen dit standaardadvies gebruiken, wanneer op basis van de risicoscan en lokale expertise blijkt dat een evenement beperkte risico's met zich meebrengt en gekozen wordt voor de reguliere aanpak. Voor de risicovolle aanpak geeft de GHOR advies op maat.

Reden hiervoor is dat een minder risicovol evenement geen tot weinig invloed heeft op de basiszorg, waardoor geen extra GHOR-gecoördineerde activiteiten nodig zijn. Dit advies is opgesteld samen met de GGD en de RAV (Regionale Ambulance Voorziening) in de regio Hollands Midden. Het basisadvies bestaat uit drie onderdelen:

1. Het aantal in te zetten zorgverleners, op basis van het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers.
2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening.
3. Algemene regels voor technische hygiënezorg.

1. Vaststellen van het aantal in te zetten hulpverleners

(Geneeskundige) Hulpverlening

De organisatie zorgt voor één EHBO'er per 1000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met een minimum van twee EHBO'ers. Het aantal hulpverleners bij gelijktijdige bezoekers is opgenomen in onderstaande tabel. Een ondergrens van het aantal bezoekers, waarbij eerste hulpverleners nodig zijn, is vooraf niet te geven. Hiervoor wordt aanspraak gemaakt op eerdere ervaringen en verwachtingen van de evenementenorganisator.

Gelijktijdige bezoekers	BLS-hulpverleners
tot 999	2
1.000 – 1.999	2
2.000 – 2.999	3
3.000 – 3.999	4
4.000 – 4.999	5

De hulpverleners hebben het niveau van Basic Life Support. De hulpverlener moet in staat zijn om de generieke basishulp te leveren zonder specifieke hulpmiddelen. De aantoonbare expertise ligt op het niveau, zoals beschreven in de European First Aid Manual (<http://efam.redcross.be>) of het Oranje Kruisboekje (<http://www.ehbo.nl/eindtermen.htm#les>). De GHOR conformeert zich aan de standaarden die de eerstehulpverleningsorganisaties aanhouden. Op grond van de huidige praktijk wordt daarom AED (Automatische Externe Defibrillator) ook als standaard aangehouden. Verder moet altijd gegarandeerd zijn dat het evenemententerrein toegankelijk is voor de aan- en afvoer van ambulances.

Bij twijfel of de genomen maatregelen toereikend zijn, kan advies worden gevraagd aan de GHOR Hollands Midden.

2. Algemene regels voor de inrichting van een EHBO-voorziening

Is in de vergunning aangegeven dat een volledige eerstehulppost aanwezig moet zijn, dan wordt uitgegaan van de volgende minimale eisen:

Herkenbaarheid:

- Duidelijk zichtbare verwijzingen vanuit het gehele evenemententerrein, bij voorkeur met internationale symbolen.
- Duidelijk herkenbare EHBO'ers.

Bemensing:

- Eerstehulpverleners moeten in bezit zijn van een geldig eerstehulpdiploma, inclusief aantekening reanimatie en AED-bediening en dit op verzoek kunnen tonen.

Post:

- Een overdekte en verwarmde ruimte van minimaal 25m², bij voorkeur afsluitbaar
- Een 220V aansluiting, licht en stromend water.
- Toilet beschikbaar.
- Toegankelijk voor brancard en ambulance.
- Bij verwacht middelengebruik: chill-outruimte.
- Mogelijkheid voor registratie.

Uitrusting:

- De ruimte dient permanent bemenst te zijn.
- Eerstehulpkoffer met een standaarduitrusting volgens het Oranje Kruis incl. AED of volgens EFAM (<http://efam.redcross.be>).
- Bij sportevenementen: materialen om te koelen en eventueel spalkmateriaal.
- Tafel.
- Stoelen.
- Brancard.
- Communicatiemiddelen.
- Plattegrond van het evenemententerrein.

3. Algemene regels voor Technische Hygiënezorg

Bij een evenement bestaat altijd het risico op het oplopen en verspreiden van infectieziekten. Bij een evenement zijn gedurende een langere tijd vaak veel mensen bij elkaar. Om het risico van verspreiding van infectieziekten te voorkomen moet de organisator bepaalde hygiënische maatregelen nemen die betrekking hebben op het evenement.

Hieronder staat een aantal maatregelen kort omschreven. Voor aanvullende informatie zijn alle maatregelen te vinden in de richtlijn van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en beschikbaar via de website: www.lchv.nl -> LCHV richtlijnen -> Publieksevenementen.

Toiletten op het evenementen terrein

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn die voldoen aan:

- Een toilet per 150 gelijktijdig aanwezig bezoekers en/of deelnemers (met minimum van 2 toiletten).
- Maximaal 25% van het totaal aantal toiletten mag bestaan uit urinoirs.
- De mannen- en vrouwentoiletten zijn van elkaar gescheiden.

- Toiletten bevinden zich op loopafstand.
- De toiletten dienen goed zichtbaar en verlicht te zijn.
- De toiletten dienen minimaal 2 maal per dag schoongemaakt te worden en er dient een handwasgelegenheid aanwezig te zijn.

Horeca en afval

Om verspreiding van ziekten via voedsel te voorkomen moet volgens de HACCP-normen worden gewerkt. Op www.nvwa.nl staat meer informatie (infoblad 75, vrijmarkten, braderieën en andere evenementen). Afvalbakken zijn nodig op het terrein, evenals afspraken over wie de afvalbakken leegt en hoe vaak dat gebeurt.

Legionella preventie

Bij evenementen waar waterverneveling optreedt (of onvoorzien kan optreden), dient de preventie van legionella te worden gewaarborgd.

Tijdelijke huisvesting (bv. camping)

Bij meerdaagse evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke overnachtingsfaciliteiten. Hiervoor zijn extra maatregelen nodig, bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen zoals:

- aantal douches: 1 per 35 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal toiletten: 1 per 60 gelijktijdig aanwezige bezoekers;
- aantal wasbakken: 1 per 50 gelijktijdig aanwezige bezoekers.

Dieren

Evenementen met dieren verdienen speciale aandacht. Neem goede maatregelen wat betreft hygiëne in de gebruiksruidten, handwas- en eetgelegenheden en de omgang met dieren.

Hitte

Lichamelijke inspanning bij warm weer vormt een risico voor de gezondheid. Neem extra maatregelen zoals het aanbevelen van luchtige kleding, het beschikbaar stellen van drinken en (rust)plaatsen in de schaduw.

Tatoeage- en/ of piercing activiteiten

Voor het aanbrengen van tatoeages, piercings en permanente make-up is een vergunning nodig. Om deze activiteiten op een evenement uit te voeren moet de organisator een vrijstelling van de vergunningplicht aan te vragen. Neem ten minste 2 maanden voor het evenement contact op met de GGD Hollands Midden.

Vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over Technische Hygiënezorg (Onderdeel 3) kunt u contact opnemen met de afdeling Technische Hygiëne Zorg (THZ) van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 - 308 33 81 of per email mhg@ggdhm.nl.

Vragen over het GHOR-advies kunnen worden gesteld aan de GHOR Hollands Midden, via 071 – 516 91 71, of per mail: evenementen@ghorhm.nl.

Het bedrijf dat zorgt heeft gedragen voor hulpverlening bij de EHBO-post wordt verzocht dit rapport van alle zorgcontacten binnen een week te sturen aan GHOR Hollands Midden; evenementen@ghorhm.nl

Naam hulpverleningsorganisatie		Naam contactpersoon	
Telefoonnummer		Emailadres	
Naam evenement			
Soort evenement		Datum evenement	
Locatie evenement		Terrein	☐ Binnen ☐ Buiten
Totaal aantal bezoekers			

Zorgaanbod

Totaal aantal hulpverleners	Aantal BLS hulpverleners	Aantal BLS+ hulpverleners
Aantal ALS hulpverleners	Aantal overige functionarissen	

Toelichting

BLS (Basic Life Support) niveau betreft de reguliere hulpverlener die in staat is om generieke basishulp zonder specifieke hulpmiddelen te leveren. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) dient standaard aanwezig te zijn. Voor de noodzakelijke expertise wordt gerefereerd aan het Oranje Kruisboekje.

BLS+ (Basic Life Support+) niveau betreft hulpverleners die ook zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. Dit zijn basisartsen, verpleegkundigen met recente ervaring op spoedeisende hulpverlening, IC of CCU. De extra deskundigheid maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en/of specifieke klinische beelden te onderkennen.

ALS (Advanced Life Support) niveau dient op basis van het Landelijk Protocol Ambulancezorg geboden te worden door bevoegd en bekwaam personeel van een zorginstelling met de beschikking over ALS instrumentarium. Dit niveau is aanwezig voor hoog complexe hulpvragen en zicht op het totale klinische beeld van de patiënt. Tevens dienen zij als professionele ondersteuners van de BLS hulpverleners.

Totaal aantal zelfzorgcontacten

Totaal van verstrekte pleisters, blarenpleisters, tampons en pijnstillers.
Deze contacten moeten niet worden verwerkt in de volgende vragen

Totaal aantal geregistreerde zorgcontacten

Exclusief de zelfzorgcontacten (vorige vraag)

De hiernavolgende contacten kunnen bij de volgende vragen worden gespecificeerd.

Onwelwordingen

Algehele malaise	
Allergische reacties	
Benaauwdheid	
Bewustzijnsstoornis	
Buikklachten	
Diabetes Hypo-, hyperglycaemie	
Epilepsie	
Hartklachten	
Hersenschudding	
Hyperventilatie	
Neurologisch beeld CVA (bloeding, infarct)	
Onderkoeling	
Opwindingsdelier	
Oververhitting	
Psychose	

Blessures, letsel, trauma's

Bloedingen	
Brandwonden	
Botbreuken, ontwrichtingen	
Gebitsletsel	
Insectenletsel	
Wonden	
Meervoudig	

Overig**Alcohol en drugs**

Alcohol	
Cocaïne	
Energizers	
GHB	
Hasj	
Ketamine	
Psychedelica	
Speed	
XTC	
Combinatiegebruik	

Gezondheidsrisico's

Specifieke risico's bezoekers/deelnemers

Bijzondere incidenten

Beschrijving ernstige en specifieke gebeurtenissen

Verwijzingen Alle verwijzingen (aantal en aard) beschrijven**Naar huisarts**

Aantal	
Aard	

**Naar ziekenhuis
Per ambulance**

Aantal	
Aard	
Tijstippen	

**Naar huisarts
Eigen vervoer**

Aantal	
Aard	

**Overige
verwijzingen**

Aantal	
Aard	



BILAGE BEHORENDE BIJ:
besluit d.d. 8-5-2010
reg.nr. 10.0743

Project : Playtime 2018		
Onderdeel: Situatie tekening evenement		
Schaal 1:250	Getekend: A. Pieterse	Projectnr.: 2018-01
Maatteenheid: mm	Wijz. 1 : -	Blad : 00-001
Datum: 06-04-2018	Wijz. 2 : -	Formaat : A1

Vaheveling rondom
podium min. 800mm hoog



23.000m²

Vaheveling rondom podium
min. 800mm hoog, over de
gehele hoogte dicht gezet

Nooduitgang
Vip-dek

Bar vip-dek

Vip-dek 37m²
max 40 pers
Bovenkant vloer
2400mm

Toegang Vip-
dek gereguleerd

V1 tent +/- 2500
x 2500mm
bestaande uit
Layher systeem

- Nooduitgang aanduiding volgens NEN-EN-ISO 7010
- Behandelruimte EHBO
- Verzamelplaats bij calamiteiten
- Poederblusser 9kg onderhouden volgens NEN 2559


Aantroupe verlichten
d.m.v. bouwlampen

EHBO ruimte voor
eventuele medische
handelingen

Ingenieur J.
Nysinghweg 2

Verzamelplaats
bij ontruiming

Project : Playtime 2018		
Onderdeel: Plattegrond eerste verdieping evenement		
Schaal: 1:100	Getekend: A. Pieterse	Projectnr.: 2018-01
Maatheid: mm	Wijz. 1 : -	Blad : 01-002
Datum: 06-04-2018	Wijz. 2 : -	Formaat : A1



BIJLAGE BEHORENDE BIJ:
 besluit dd 28-5-2010
 reg.nr. 100143

Schriftelijke toestemming grondeigenaar

Dit document betreft de schriftelijke verklaring voor het gebruik maken van het terrein voor het organiseren van een evenement.

Verklaring

Ik geef hiermee schriftelijke verklaring dat de Ingenieur J. Nysinghweg 2 gebruikt mag worden voor het organiseren van een evenement. Ik draag hiermee geen verantwoordelijkheden voor gedragingen van de aanwezige personen, deze verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de gemachtigde. Ik verklaar dat de personen die ik toestemming geef zich moeten houden aan alle regels beschreven in de voor hun verleende vergunning en die gelden in de Gemeente Nieuwkoop. Bij schade of overtreding van deze regels welke bij mij worden verhaald zal ik deze op de gemachtigde verhalen. Ik draag daarom verantwoordelijkheid dat de gegevens van de gemachtigde correct zijn en wijs hun op deze verplichting en gevolgen.

Toestemming

Locatie: Ingenieur J. Nysinghweg 2, 2432 CB Noorden

Evenement: Playtime 2018

Datum ingang toestemming: Woensdag 4 juli 2018

Datum eindiging toestemming: Maandag 9 juli 2018

Gegevens eigenaar

De heer/~~mevrouw~~ (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voorletters: H.Q.
Voornamen: Hubertus Quirinus
Achternaam: Teesteeg
Adres: Ir. J. Nysinghweg 2
Telefoonnummer: 0172 - 409174
E-mailadres: t.teesteeg@hotmail.com

Gegevens gemachtigde:

De heer/~~mevrouw~~ (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voorletters: H.J.
Voornamen: Hubertus Johannes
Achternaam: Teesteeg
Adres: De Halve Roe 62
Telefoonnummer: 06-18888526
E-mailadres: robbaartteesteeg@hotmail.com

Datum en handtekening:

Datum: 05-04-2018

Handtekening eigenaar:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. J. Jansen', written over a horizontal line.

Handtekening gemachtigde:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Verbeek', written over a horizontal line.

Geluidsvoorstel Playtime 2018

16-04-2018

Ingenieur J. Nysinghweg 2
2432 CB Noorden

Inleiding

Voor u ligt het voorstel omtrent het geluid voor het evenement Playtime 2018. Waar de editie van afgelopen jaar ingezet was als eenmalig evenement, zijn de positieve reacties van de bezoekers aanleiding geweest de mogelijkheden te bekijken voor een tweede editie. Vanuit de gemeente is de vraag gekomen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om geluidsoverlast te voorkomen.

Doelstelling

Waar veel bezoekers positief waren over het feest is de mening van enkele omwonenden anders geweest. Een zestal heeft dit kenbaar gemaakt middels een officiële klacht bij de gemeente. Duidelijk moge zijn dat de intentie van het feest nooit geweest is tot enige overlast voor de buurt te zijn. De doelstelling van het onderzoek is dan ook om vormen te vinden die de overlast kunnen beperken door het dempen en/of onderbreken van het geluid. Dat muziek en het evenement onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn staat vast, maar dit hoort niet tot overlast te leiden bij omwonenden.

Locatie

Een eenvoudige oplossing om de geluidsoverlast tegen te gaan is de keuze voor een andere locatie. Hoewel het evenement onlosmakelijk verbonden is met het huidige perceel door de geschiedenis van de vriendengroep, zijn er voldoende mogelijkheden voor een andere locatie op hetzelfde terrein. Het doel is hierbij dan ook niet het wegnemen van het evenement uit de Tuindersbuurt maar het verminderen van de overlast. Zo kan door een andere richting van de geluidsbron of het zorgen voor bebouwing tussen de geluidsbron en de omwonenden een groot deel van dit geluid gedempt worden.

Op de locatie zelf zijn twee potentiële nieuwe posities voor het evenement bedacht. Het eerste voorstel is het verplaatsen naar de verharding achter de kwekersloods (positie 1). Hier kan de geluidsbron het weiland in gericht worden waar weinig tot geen bebouwing aanwezig is. Daarbij wordt de loods als geluidsbarrière tussen het evenement en de omwonenden gebruikt.

Een tweede optie is het verplaatsen naar de ruimte die afgelopen jaar gebruikt is als parkeerplaats (positie 2). Hiermee is het mogelijk het geluid richting de loods te richten. Op deze manier dient de loods als barrière tussen het evenement en Park Zomerlust, welke bij deze variant in de baan van het geluid ligt. Door het omkeren van het evenement wordt de hoeveelheid geluid richting de Tuindersbuurt beperkt.

Zie voor de exacte locaties in de bijlage tekening: 01-003 Posities onderzochte locaties

Waar deze twee nieuwe posities veel oplossingen bieden wat betreft het geluid, is toestemming voor het gebruik van deze grond een belangrijke eerste stap. Het feit wil dat de paardenbak, afgelopen jaar gebruikt voor het evenement, bij de Ingenieur J. Nysinghweg 2 hoort. De loods, grond erachter en de parkeerplaats behoren bij een ander perceel welke momenteel verhuurd wordt. Na overleg met de huurder is duidelijk geworden dat het verplaatsen van het evenement naar een van de twee genoemde posities niet wenselijk is.

Paardenbak

Nu duidelijk is geworden dat het uitwijken naar een geluidstechnisch gunstigere locatie niet mogelijk is, zal een vergelijkbare oplossing binnen de oorspronkelijke evenementenlocatie gezocht worden. Het betreft hier de paardenbak (positie 2017) tussen de schuur en loods in. Bij het bestuderen van de locatie wordt snel duidelijk dat de genoemde bebouwing en de oriëntatie van de paardenbak het geluid als het ware sturen in de richting van de Tuindersbuurt of Park Zomerlust. Het draaien van de geluidsbron en daarmee het evenement, zal om deze reden geen oplossing zijn maar enkel het probleem verplaatsen.


Bij de bron

Om toch tot een acceptabel geluidsniveau in de omgeving te komen is een drietal oplossingen bedacht. De eerste bevindt zich letterlijk bij de bron waar een investering in het type geluidsinstallatie gedaan wordt. Afgelopen editie is er gebruikgemaakt van conventionele speakers welke met name het doel hebben veel geluid te produceren. De richting waar de speakers op staan is dan ook de geluidsrichting. Door dit jaar met een speakersysteem te werken dat zijn geluid zowel in volume als richting nauwkeurig kan sturen, wordt er een groot deel van de overlast weggenomen maar blijft de ervaring voor de feestganger gelijk. Het gaat hier om speakers uit de [Y-Series](#) van d&b Audiotechniek waarbij in samenwerking met Verhage geluidstechniek (Robin Verhage) een geschikte opstelling is bedacht. Onderstaande geluidsanalyse geeft weer wat dit betekent voor het evenement. De dB(A) waarden bij de bron zijn met opzet hoog gehouden om zo goed te kunnen zien wat voor effect het systeem heeft in relatie tot de afstand.

ArrayCalc V9.4 R003 Project: Project X Date: 27.07.18 Author: Robin verhage

3D plot

Live(630 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation

Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	123.0 dB

Simulated signal

Level (dBu):	0.0
Signal:	630 Hz
Show interferences:	Off

Air absorption

On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%



Figuur 1. ArrayCalc V9.4 R003 - zie voor volledige berekening de bijlage

Hoewel een sterke reductie in geluidsniveaus in relatie tot de afstand zichtbaar is, blijft de dB(A) waarde aan de verschillende gevels te hoog (70 dB(A) +). De hoofdoorzaak is tweeledig en zit hem deels in de opzet van de geluidsanalyse welke in een fictief open veld berekend wordt. De begroeiing, schuren en overige obstakels worden hierin niet meegenomen. Daarnaast is de waarde bij de bron zoals eerder gezegd met opzet zeer hoog gekozen. In werkelijkheid zal deze voornamelijk lager liggen wat in de praktijk voor een lagere waarde zorgt. We zijn immers niet opzoek naar de grenswaarde maar naar een acceptabel geluidsniveau voor de omwonenden.

De volledige geluidsberekening/analyse is in de bijlage te vinden: Verhage geluidstechniek - geluidsanalyse Playtime

Barrière

Waar de voorgaande geluidsanalyse weergeeft wat de winst in het speakersysteem is, wordt ook duidelijk dat dit niet de totale oplossing is. Aan beide zijden van de evenementlocatie valt aannemelijk te maken dat de verspreiding van het geluid beperkt wordt door de bebouwing. De achterzijde van de locatie, tevens de richting van de geluidsbron, is momenteel open wat ervoor zorgt dat het geluid niet gehinderd wordt in zijn baan. Om hier het laatste stuk overlast te voorkomen is een geluidsbarrière nodig. Hoewel dit misschien ambitieus klinkt, is er door het gebruik van zeecontainers veel mogelijk.

Het idee is dan ook de achterzijde van het evenement dicht te zetten om zo een tijdelijke geluidswand te creëren. Door deze twee lagen hoog en van de loods tot aan de schuur te plaatsen wordt het geluid geweerd uit de Tuindersbuurt. Zaak hierbij is te voorkomen dat dit resulteert in een weerkaatsing van het geluid - wat voor zowel de bezoeker als het achterliggende Park Zomerlust geen fijne uitkomst is. Dit wordt gedaan door de zeecontainers te voorzien van zogenoemde Backdrop doeken (zie foto) die voorkomen dat het geluid weerkaatst wordt.

Zie voor de posities van de containers in de bijlage tekening: 01-001 Plattegrond begane grond evenement



Figuur 2. Backdrop doeken

Monitoren

Met de voorgaande oplossingen is aannemelijk geworden dat de geluidsoverlast weggenomen kan worden voor de omwonenden. Doordat dit om een theoretische benadering gaat is het belangrijk ook tijdens het evenement te monitoren of aan de richtlijnen voldaan wordt. Allereerst is een vastgesteld meetpunt nodig die zowel door de gemeente als de organisatie als ijkpunt beschouwd wordt.

Vanuit de gemeentelijke regelgeving blijkt dat hiervoor de eerste geluidsgevoelige gevel aangehouden dient te worden. Duidelijk is dat het hier gaat om gezinswoningen en niet om bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen die in het weekend geen last ondervinden van een evenement. Verder kan gesteld worden dat de bewoner van het perceel Ingenieur J. Nysinghweg 2 initiator is van het evenement en daarmee geen hinder ondervindt aan de geluidsproductie. Wanneer gekeken wordt naar de omliggende woningen komen Ingenieur J. Nysinghweg 21 en Ingenieur J. Nysinghweg 4 in aanmerking als eerste geluidsgevoelige gevels. Het geval wil dat bewoners van beide woningen aangeven deel te willen nemen aan het evenement bij eventuele doorgang. Feitelijk zijn de gestelde gevels daarmee niet geluidsgevoelig meer, er is immers niemand aanwezig die hinder aan het geluid kan ondervinden. De eerstvolgende gevel welke vervolgens in aanmerking komt ligt aan de Ingenieur J. Nysinghweg 17. Ons voorstel is dat dit een meetpunt zal zijn. Daarbij stellen we voor om op de dam van het perceel te meten om zo overlast bij de bewoners te voorkomen.

Met het meetpunt in beeld kan een wijze van monitoring bepaald worden. Vanuit de gemeente is er de wens continu te monitoren wat het geluidsniveau is op dit punt. Om aan deze wens te voldoen wordt er een draadloze microfoon geplaatst op de hiervoor genoemde locatie welke het dB(A) niveau meet. Vervolgens kunnen de VJ's welke het licht en geluid verzorgen op het evenement het geluidsniveau op een scherm aflezen. Zo nodig kan hier ingegrepen worden bij een te hoog aantal dB(A)'s. De genoemde VJ's hebben altijd de controle over het uiteindelijke volume. Het gaat hier in zijn geheel om geijkte apparatuur welke verzorgt zullen worden door Verhage geluidstechniek.

Zie voor de posities van de verschillende woningen in de bijlage tekening: 01-002 Situatietekening geluidsgevoelige gevels.

Informereren

Afgelopen editie is er in het gebied rond het evenement onderzoek gedaan naar eventuele bezwaren voor een evenement. Vervolgens is onder dezelfde bewoners van de Tuindersbuurt een brief bezorgd over het doorgaan van het evenement. Hoewel deze woningen dicht rond het evenement stonden, zijn de klachten niet van deze bewoners gekomen. De klachten kwamen met name van woningen verder weg gelegen. Dit geeft aan dat geïnformeerde mensen minder hinder ondervinden van een dergelijk evenement.

Het voornemen is dan ook een groter gebied voorafgaand aan het evenement te informeren over de tijden, muzieksoort en de genomen maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. Daarbij worden de buurtbewoners uitgenodigd en op de hoogte gesteld van onze gegevens.

Voor het te informeren gebied, zie in de bijlage tekening: 01-004 Situatietekening te informeren gebied

Tijden

Hoewel dit tijdens de afgelopen editie ook het geval is geweest, willen we er ook komend jaar weer op toezien dat het evenement niet langer geluid produceert dan tijdens de voorgenomen tijden. Hierbij willen we dezelfde eindtijd aanhouden als voorgaand jaar; die valt op 24:00 uur.

Conclusie

Zoals eerder geschreven, is geluid onlosmakelijk verbonden met dergelijke evenementen. Waar dit zorgt voor de gewenste sfeer op de dansvloer mag dit niet voor overlast in de omgeving zorgen. Om deze reden zijn wij voornemens voorzieningen te treffen welke onvrede als afgelopen jaar moeten voorkomen. In de hoofdzaak gaat het hier om een demping van het geluid door een andere speakeropstelling en een geluidswand van zeecontainers. Verder is een zorgvuldige monitoring van het geluid en het juist informeren van de omwonenden van groot belang. Op deze manier kan zowel feestganger als buurtbewoner genieten van het weekend.

Bijlagen

Verhage geluidstechniek - geluidsanalyse Playtime 27-03-2018

01-001 Plattegrond begane grond evenement

01-002 Situatietekening geluidsgevoelige gevel

01-003 Posities onderzochte locaties

01-004 Situatietekening te informeren gebied

Selected source: Main Y-Series stacked
Array settings

Position x:	6.7 m	Position y:	2.8 m
Stage/riser height:	1.0 m	No. of Y-SUB:	1
Horizontal aiming:	0.0 °	No. of Y8:	1
Splay to frame/SUB	-3.5 °	No. of Y12:	2
Delay (abs.):	0.3 ms		


TOPs

CUT: On	CPL: 0	SUBs	100Hz: On
---------	--------	------	-----------

Cab.	Type	Setup	Level/dB	HFC	Abs.	Splay	Link
1	Y8	Line	0.0	—	-1.5 °	1.0 °	—
2	Y12	Line	0.0	—	-2.5 °	1.0 °	—
3	Y12	Line	0.0	—	-3.5 °	1.0 °	—
4	Y-SUB	—	0.0		0.0 °	0.0 °	—

WARNING! Secure against tipping over.

Total weight:	132 kg
Height of lowest edge:	—


Array view

Pickpoints

	Rear	Front	Distance	Single
x:	n/a	n/a	n/a	n/a
y:	n/a	n/a	n/a	n/a
Load:	—	—		132 kg
Pickpt. hole:	—	—		—
Position:				—



3D plot


Live(4000 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation	
Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	119.6 dB


Simulated signal	
Level (dBu):	0.0
Signal:	4000 Hz
Show interferences:	Off

Air absorption	
On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%



3D plot

Live(630 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation


Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	117.0 dB

Simulated signal

Level (dBu):	0.0
Signal:	630 Hz
Show interferences:	Off


Air absorption

On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%



3D plot


Live(400 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation	
Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	119.8 dB

Simulated signal	
Level (dBu):	0.0
Signal:	400 Hz
Show interferences:	Off


Air absorption	
On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%





3D plot


Live(50 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation	
Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	123.4 dB

Simulated signal	
Level (dBu):	0.0
Signal:	50 Hz
Show interferences:	Off


Air absorption	
On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%





3D plot


Live(4000 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation	
Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	122.8 dB

Simulated signal	
Level (dBu):	0.0
Signal:	4000 Hz
Show interferences:	Off


Air absorption	
On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%





3D plot

Live(630 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation


Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	123.0 dB

Simulated signal

Level (dBu):	0.0
Signal:	630 Hz
Show interferences:	Off

Air absorption


On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%





3D plot


Live(400 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation	
Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	123.8 dB


Simulated signal	
Level (dBu):	0.0
Signal:	400 Hz
Show interferences:	Off

Air absorption	
On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%



3D plot

Live(50 Hz, 0.0 dBu)



SPL calculation


Resolution:	Mid (2m)
Highest SPL:	123.9 dB


Simulated signal


Level (dBu):	0.0
Signal:	50 Hz
Show interferences:	Off

Air absorption


On/Off:	On
Temperature:	20 °C
Humidity:	60%








Project : Playtime 2018		
Onderdeel: Situatietekening geluidsgevoelige gevel		
Schaal : 1:1000	Getekend : A. Pieterse	Projectnr. : 2018-01
Maateenheid: mm	Wijz. 1 :	Blad : 01-002
Datum: 26-03-2018	Wijz. 2 : -	Formaat : A3



Project : Playtime 2018		
Onderdeel: Posities onderzochte locaties		
Schaal : 1:1000	Getekend : A. Pieterse	Projectnr. : 2018-01
Maateenheid: mm	Wijz. 1 :	Blad : 01-003
Datum: 26-03-2018	Wijz. 2 : -	Formaat : A3



Project : Playtime 2018			Projectnr. : 2018-01
Onderdeel: Situatietekening te informeren gebied			Blad : 01-004
Schaal : 1:1000	Getekend : A. Pieterse		Formaat : A3
Maateenheid: mm	Wijz. 1 :		
Datum: 26-03-2018	Wijz. 2 : -		