

Orteliuslaan 879  
3528 BE Utrecht

T 030 - 767 00 14  
E info@sciopeng.nl

www.sciopeng.nl



## **‘De limitatieve lijst’**

Prijslijst standaard woonvoorzieningen  
in het kader van de Wmo

SCIOPENG  
April 2017

Prijsbepaling van 'De limitatieve lijst'

SCIOPENG

April 2017

Geachte relatie,

De limitatieve lijst is opgesteld aan de hand van landelijk gemiddelde prijzen zoals genoemd in op de bouw gerichte maandelijkse en/of halfjaarlijkse periodieken. Daarnaast maken wij gebruik van de prijzen zoals deze door ArchiCalc en Bouwkosten.nl worden samengesteld. Voor de genormeerde uren maken wij onder andere gebruik van het 'Manurenboek Kleinbouw – 2009/2010'. Tevens vindt de toetsing plaats aan gemiddelde elementprijzen voor woningaanpassingen zoals door erkende aannemers en installateurs wekelijks bij SCIOPENG worden ingediend.

Voor sanitaire elementen worden de bruto catalogusprijzen van de Technische Unie gehanteerd, aangevuld met het bijbehorende hulpmateriaal en de gebruikelijke standaard montagetijd per element. Overige producten met naam omschreven worden vergeleken met de jaarlijkse prijzenlijst van de genoemde firma's.

De eventuele korting die installateurs en aannemers bedingen op producten is niet verrekend in de limitatieve lijst. De kortingen variëren en zijn afhankelijk van het inkoopbeleid van de aannemer c.q. installateur.

SCIOPENG

Bouwkundige Ergonomische Advisering



### Lijst van standaard woonvoorzieningen (verkorte procedure):

- ❑ De opdracht wordt verstrekt door middel van toezending van een e-mail die het schriftelijke verzoek van de gemeente bevat en waarin de noodzakelijk voorzieningen met een beschrijving en codenummer worden aangegeven. Tevens geeft de Wmo-consulent de plaatsingshoogte van de desbetreffende voorziening aan.
- ❑ De benoemde artikelen worden geleverd en geplaatst volgens de standaard werkomschrijving, de standaard materialenlijst en voor de afgesproken standaardprijs.
- ❑ Indien de installateur/aannemer het *technisch* noodzakelijk acht af te wijken van de omschrijving van de gemeente, de standaard werkomschrijving of de standaard materialenlijst dient dit altijd in overleg met de betreffende Wmo-consulent van de gemeente te gebeuren.
- ❑ Subgroep 1.1 (verhoogde)toiletbrillen worden geleverd en gemonteerd door de leverancier van hulpmiddelen.
- ❑ De gereedmelding verloopt per cliënt middels een door de gemeente ontwikkeld 'gereedmeldingsformulier' binnen een termijn van 6 weken, na verzending van de beschikking en het programma van eisen.
- ❑ De benodigde bevestigingsmiddelen en reparaties van stuc- en tegelwerk ten gevolge van het aanbrengen van de gewenste artikelen zijn inclusief, tenzij anders is vermeld.
- ❑ Het gehanteerde uurtarief voor de in lijst opgenomen werkzaamheden voor 2017 is € 44,00 per uur.
- ❑ De genoemde prijzen zijn exclusief de Btw en tevens factuurprijzen en zijn **geldig tot 1 april 2018**.



### Lijst van standaard woonvoorzieningen (groepen):

1. Toiletvoorzieningen
2. Douchevoorzieningen
3. Beugels
4. Vaste en opklapbare toiletbeugels
5. Anti-slipvloeren
6. Drempelhulpen/drempels
7. Straatwerk/vlonders
8. Aftimmering/trapleuning
9. Elektra
10. Raambediening
11. Scootmobielstalling
12. Deurverbreding
13. Tuinpoorten
14. Keukenaanpassing (alleen voor offertevergelijking)
15. Voorrijkosten



| Code   | Omschrijving   | excl. 21% Btw.  | incl. 21% Btw.  |
|--|--|---|---|
| <b>Groep 1: Toiletvoorzieningen</b>            |  |   |   |
| <b>Subgroep 1.1: (Verhoogde) toiletbrillen</b> |  |   |   |
| 1.101  | Leveren en monteren van een toiletzitting (Sphinx-300):<br>- zonder deksel<br>- met deksel<br>- manuren (0,25 uur)   | € 36,00<br>€ 42,00<br>€ 11,00                                 | € 43,56<br>€ 50,82<br>€ 13,31                                 |
| 1.102  | Leveren en monteren van een toiletzitting (Pressalit-Objecta):<br>- zonder deksel<br>- met deksel<br>- manuren (0,25 uur)  | € 48,25<br>€ 58,50<br>€ 11,00                                 | € 58,38<br>€ 70,79<br>€ 13,31                                 |
| 1.103  | Leveren en monteren van een toiletzitting (Sanmedi-Soft):<br>- zonder deksel<br>- manuren (0,25 uur)   | € 104,40<br>€ 11,00   | € 126,32<br>€ 13,31   |
| 1.104  | Leveren en monteren van een toiletzitting (Nobi):<br>- met deksel<br>- manuren (0,25 uur)  | € 218,14<br>€ 11,00   | € 263,95<br>€ 13,31   |
| 1.105  | Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Nobi) met deksel<br>bestaande toiletzitting:<br>+7cm<br>- manuren (0,25 uur)<br>- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting  | € 309,10<br>€ 11,00<br>€ 8,56                                 | € 374,01<br>€ 13,31<br>€ 10,36                                |
| 1.106  | Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting (Etac):<br>+ 6cm zonder deksel Type Hi-Loo<br>+ 6cm met deksel Type Hi-Loo<br>+ 10cm zonder deksel Type Hi-Loo<br>+10 cm met deksel Type Hi-Loo<br>- manuren (0,5 uur)<br>- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting  | € 45,00<br>€ 55,00<br>€ 45,00<br>€ 55,00<br>€ 22,00<br>€ 8,56 | € 54,45<br>€ 66,55<br>€ 54,45<br>€ 66,55<br>€ 26,62<br>€ 9,07 |
| 1.107  | Leveren en monteren van een verhoogde toiletzitting met armleggers (Etac) Type Hi-Loo met deksel<br>bestaande toiletzitting:<br>+ 6cm<br>+10cm<br>- manuren (0,25 uur)<br>- verwijderen en afvoeren bestaande toiletzitting  | € 255,00<br>€ 255,00<br>€ 11,00<br>€ 8,56                     | € 308,55<br>€ 308,55<br>€ 13,31<br>€ 10,36                    |
| 1.108  | Leveren en monteren van een toiletzitting met armleggers:<br>- opklapbaar Etac Supporter met deksel<br>- manuren (0,5 uur)   | € 325,00<br>€ 22,00   | € 393,25<br>€ 26,62   |
| <b>Subgroep 1.2: Toiletpotten</b>              |  |   |   |
| 1.200  | Leveren en plaatsen van een standaard (staand) toilet (merk Laufen Pro o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:<br>- AO<br>- PK<br>- bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting) | € 155,00<br>€ 161,00<br>€ 60,50                               | € 187,55<br>€ 194,81<br>€ 73,21                               |



|       |   |          |          |
|-------|---|----------|----------|
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.201 | Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk Laufen Pro o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:            |          |          |
|       | - AO  | € 199,00 | € 240,79 |
|       | - PK  | € 194,00 | € 234,74 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)   | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.202 | Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk Laufen Alban o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:         |          |          |
|       | - AO  | € 265,00 | € 320,65 |
|       | - PK  | € 236,00 | € 285,56 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)   | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.203 | Leveren en plaatsen van een standaard (staand) toilet (merk Sphinx 300C 96 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren: |          |          |
|       | - AO  | € 156,00 | € 188,76 |
|       | - PK  | € 156,00 | € 188,76 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)   | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.204 | Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +6 (merk Sphinx 300C 93 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:        |          |          |
|       | - AO  | € 290,00 | € 350,90 |
|       | - PK  | € 251,00 | € 303,71 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)   | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.205 | Leveren en plaatsen van een verhoogd toilet +10 (merk Sphinx 300C .84 o.g., kleur wit), incl. aansluitmateriaal en bestaande toiletzitting overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, aanwezig reservoir handhaven en bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren:      |          |          |
|       | - AO  | € 308,00 | € 372,68 |
|       | - PK  | € 274,00 | € 331,54 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)   | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)   | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.206 | Leveren en plaatsen van een laaghangend reservoir (Wisa 790, kleur wit), verwijderen en afvoeren bestaand reservoir:  | € 89,67  | € 108,50 |
|       | - bevestigingsmateriaal   | € 7,75   | € 9,38   |
|       | - manuren (1 uur)   | € 44,00  | € 53,24  |
| 1.207 | Meerprijs verhoogd t.o.v. 'standaard' toilet bij nieuwbouw of renovatie (merk Sphinx Eurobase o.g., kleur wit):<br>+ 6 cm   | € 106,00 | € 128,26 |



|       |  |          |          |
|-------|--|----------|----------|
|       | + 10 cm  | € 126,00 | € 152,46 |
| 1.208 | Leveren en plaatsen duo-block +6 (merk Sphinx, type SPH 300 o.g. Kleur wit) inclusief aansluitmateriaal en bestaande toiletbril overplaatsen c.q. nieuwe toiletzitting plaatsen, bestaande toiletpot verwijderen en afvoeren.<br><b>Plaatsen indien standaard 6+ toiletpot met reservoir niet geplaatst kan worden i.v.m. plaatsing c.q. aanpassen leidingwerk/afvoer.</b> |          |          |
|       | - AO   | € 596,00 | € 721,16 |
|       | - PK   | € 555,00 | € 671,55 |
|       | - bevestigingsmateriaal (incl. toiletzitting)  | € 60,50  | € 73,21  |
|       | - manuren (3 uur)  | € 132,00 | € 159,72 |
| 1.209 | Verwijderen duo-block:   |          |          |
|       | - afvoerkosten   | € 52,33  | € 63,32  |
|       | - manuren ( 2 uur )  | € 88,00  | € 106,48 |

### Subgroep 1.3: Stomawastafel / Sanibroyeur / Douche föhn inst.

|       |   |            |            |
|-------|---|------------|------------|
| 1.301 | Leveren en plaatsen van stomawastafel opbouwmodel compleet met kraan en aansluitmateriaal.<br>De afvoerleiding dient minimaal 40mm te zijn: |            |            |
|       | - Sanmedi Stomawastafel sa-175  | € 2.201,50 | € 2.663,82 |
|       | - waterleiding en afvoermateriaal   | € 46,75    | € 56,57    |
|       | - arbeid  | € 132,00   | € 159,72   |
|       | <i>totale kosten plaatsen stomawastafel</i>   | € 2.380,25 | € 2.880,10 |
| 1.302 | Leveren en plaatsen van een closetcombinatie met Sanibroyeur waterafvoer van 40 mm moet reeds aanwezig zijn                                 |            |            |
|       | - closetpot Lauf Pro Closet D172 6+ wit PK  | € 199,00   | € 240,79   |
|       | - closetzitting Pressalit Tivoli 2  | € 89,35    | € 108,11   |
|       | - laaghangend reservoir Wisa 790  | € 88,67    | € 107,29   |
|       | - Sanibroyeur projectmodel  | € 565,00   | € 683,65   |
|       | - bevestigingsmaterialen  | € 63,22    | € 76,50    |
|       | - aansluiten op waterleiding reservoir (materiaal)  | € 23,85    | € 28,86    |
|       | -aansluiten op elektra (materiaal)  | € 66,35    | € 80,28    |
|       | - arbeidsloon   | € 299,64   | € 362,56   |
|       | <i>totale kosten plaatsen toilet met Sanibroyeur</i>  | € 1.395,08 | € 1.688,05 |
| 1.303 | Leveren en plaatsen van een douche / föhn-installatie:<br>Sanmedi Circumani SA-7100+ met onderdouche  | € 1.095,00 | € 1.324,95 |
|       | - aansluitmateriaal   | € 46,50    | € 56,27    |
|       | - elektrakosten   | € 92,33    | € 111,72   |
|       | - arbeidsloon   | € 155,53   | € 188,19   |
|       | <i>totale kosten plaatsen douche föhn-installatie.</i>  | € 1.389,36 | € 1.681,13 |

### Groep 2: Douchevoorzieningen

|       |   |          |          |
|-------|---|----------|----------|
| 2.001 | Leveren en monteren douchezit met rugleuning, plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent, haaks t.o.v. de kranen, opklapbaar, muurbevestiging (merk Linido o.g., kleur wit): |          |          |
|       | - zonder rugleuning en armleggers   | € 149,00 | € 180,29 |
|       | - met rugleuning zonder armleggers  | € 249,00 | € 301,29 |
|       | - met rugleuning en armleggers  | € 289,00 | € 349,69 |
|       | - bevestiging materiaal   | € 17,00  | € 20,57  |
|       | - manuren (2 uur)   | € 88,00  | € 106,48 |
| 2.002 | Leveren en monteren van een hulpfoot:   |          |          |
|       | - dubbele hulpset   | € 99,00  | € 119,79 |



|       |  |         |         |
|-------|--|---------|---------|
|       | - manuren (0,5 uur)  | € 22,00 | € 26,62 |
| 2.003 | Leveren en monteren van een contraplaat:                             | € 79,00 | € 95,59 |
|       | - manuren (0,25 uur)   | € 11,00 | € 13,31 |
| 2.004 | Verplaatsen douchezit, inclusief reparatie wand:                     |         |         |
|       | - reparatiemateriaal wand, gaatjes dichten                           | € 11,33 | € 13,71 |
|       | - manuren (1,5 uur)  | € 66,00 | € 79,86 |
| 2.005 | Leveren en monteren extra ophangpunt t.b.v. douchekop (Grohe, o.g.): | € 8,75  | € 10,59 |
|       | - manuren (0,25 uur)   | € 11,00 | € 13,31 |
| 2.006 | Bestaande glijstang verplaatsen (0,5 manuren).                       | € 22,00 | € 26,62 |
| 2.007 | Spiegelhouder draaibaar (Haceka o.g.) leveren en plaatsen:           | € 45,30 | € 54,81 |
|       | - manuren (0,5 manuur)   | € 22,00 | € 26,62 |
| 2.008 | Grote spiegel 80 x 60 cm (incl. klemmen):                            | € 48,00 | € 58,08 |
|       | - manuren (0,5 manuur)   | € 22,00 | € 26,62 |

### Groep 3: Beugels

|       |   |          |          |
|-------|---|----------|----------|
| 3.001 | Leveren en monteren van een vaste wandbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:                                  |          |          |
|       | - bevestigingsmateriaal   | € 7,00   | € 8,47   |
|       | - manuren (0,5 uur)   | € 22,00  | € 26,62  |
|       | - beugel:   |          |          |
|       | - 200 mm  | € 37,00  | € 44,77  |
|       | - 300 mm  | € 35,00  | € 42,35  |
|       | - 400 mm  | € 37,00  | € 44,77  |
|       | - 500 mm  | € 38,00  | € 45,98  |
|       | - 600 mm  | € 39,00  | € 47,19  |
|       | - 700 mm  | € 43,00  | € 52,03  |
|       | - 800 mm  | € 49,00  | € 59,29  |
|       | - 900 mm  | € 56,00  | € 67,76  |
|       | - 1000 mm   | € 58,00  | € 70,18  |
|       | - 1200 mm   | € 81,00  | € 98,01  |
|       | - 1400 mm   | € 94,00  | € 113,74 |
| 3.003 | Vaste wandbeugel verplaatsen. Prijs hanteren indien er meerdere aanpassingen uitgevoerd moeten worden! Anders voorrijdkosten á 0,5 uur extra berekenen! |          |          |
|       | - bevestigingsmateriaal   | € 7,00   | € 8,47   |
|       | - manuren (0,5 uur)   | € 22,00  | € 26,62  |
| 3.004 | Leveren en monteren van een hoekwandbeugel t.b.v. trapspil (Linido, o.g. kleur wit), afm. 510x510mm plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:      |          |          |
|       | - links   | € 111,00 | € 134,31 |
|       | - rechts  | € 111,00 | € 134,31 |
|       | - bevestigingsmateriaal   | € 7,00   | € 8,47   |
|       | - manuren (0,5 uur)   | € 22,00  | € 26,62  |
| 3.005 | Leveren en monteren van een kozijnbeugel (Linido, o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:                                      |          |          |
|       | - bevestigingsmateriaal   | € 7,00   | € 8,47   |
|       | - manuren (0,5 uur)   | € 22,00  | € 26,62  |





|       |  |          |          |
|-------|--|----------|----------|
|       | - 300 mm   | € 56,00  | € 67,76  |
|       | - 450 mm   | € 61,00  | € 73,81  |
|       | - 600 mm   | € 66,00  | € 79,86  |
| 3.006 | Leveren en monteren van een wastafelbeugel, breedte 700 mm, lengte/diepte 500 mm (Linido, o.g., kleur wit) | € 213,00 | € 257,73 |
|       | - bevestigingsmateriaal  | € 15,00  | € 18,15  |
|       | - manuren (1 uur)  | € 44,00  | € 53,24  |
| 3.007 | Leveren van één pakpaal telescopisch excl. verzendkosten:  | € 451,00 | € 545,71 |
|       | - horizontale beugel 30 cm   | € 144,00 | € 174,24 |
|       | - horizontale beugel 60 cm   | € 177,00 | € 214,17 |
|       | - horizontale beugel 80 cm   | € 195,00 | € 235,95 |
|       | verzendkosten  | € 18,15  | € 21,96  |
|       | - manuren (1,0 uur)  | € 44,00  | € 53,24  |

#### Groep 4: Vaste en opklapbare toiletbeugels

|       |  |          |          |
|-------|--|----------|----------|
| 4.001 | Leveren en monteren van een vaste toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent:      |          |          |
|       | - bevestigingsmateriaal  | € 10,00  | € 12,10  |
|       | - manuren (0,5 uur)  | € 22,00  | € 26,62  |
|       | - beugel:  |          |          |
|       | - 500 mm   | € 87,00  | € 105,27 |
|       | - 600 mm   | € 88,00  | € 106,48 |
|       | - 700 mm   | € 90,00  | € 108,90 |
|       | - 800 mm   | € 92,00  | € 111,32 |
|       | - 900 mm   | € 96,00  | € 116,16 |
| 4.002 | Leveren en monteren van een opklapbare toiletbeugel (Linido o.g., kleur wit), plaatsingshoogte volgens opgave Wmo-consulent: |          |          |
|       | - bevestigingsmateriaal  | € 10,00  | € 12,10  |
|       | - manuren (0,5 uur)  | € 22,00  | € 26,62  |
|       | - beugel:  |          |          |
|       | - 530 mm   | € 97,00  | € 117,37 |
|       | - 600 mm   | € 98,00  | € 118,58 |
|       | - 700 mm   | € 99,00  | € 119,79 |
|       | - 800 mm   | € 102,00 | € 123,42 |
|       | - 900 mm   | € 105,00 | € 127,05 |
| 4.003 | Vloerstatief voor opklapbare beugel:   |          |          |
|       | - statief  | € 119,00 | € 143,99 |
|       | - bevestigingsmateriaal  | € 10,00  | € 12,10  |
|       | - manuren (0,5 uur)  | € 22,00  | € 26,62  |
| 4.004 | Hulppoot aan opklapbare beugel leveren en plaatsen:  |          |          |
|       | - hulppoot   | € 53,00  | € 64,13  |
|       | - manuren ( 0,25 uur)  | € 11,00  | € 13,31  |
| 4.005 | Bevestiging m.b.v. contraplaat:  |          |          |
|       | - contraplaat  | € 49,00  | € 59,29  |
| 4.006 | closetrolhouder aan toiletbeugel   | € 19,00  | € 22,99  |
|       | - manuren (0,5 uur)  | € 22,00  | € 26,62  |



### Groep 5: Anti-slipvloeren

|       |  |                           |            |
|-------|--|---------------------------|------------|
| 5.001 | Anti-slipvloer met etsing aanbrengen (Slidex o.g.):                            |                           |            |
|       | - etsing vloer minimum afname 5 m <sup>2</sup>                                 | € 250,00 p/m <sup>2</sup> | € 302,50   |
|       | - etsing vloer minimum afname 10 m <sup>2</sup>                                | € 300,00 p/m <sup>2</sup> | € 363,00   |
|       | - voorrijdkosten inbegrepen!   |                           |            |
| 5.002 | Vervangen huidige vloer door anti-slipvloertegel:                              |                           |            |
|       | - verwijderen bestaande tegelvloer (1,25 uur p/m <sup>2</sup> )                | € 54,62 p/m <sup>2</sup>  | € 66,09    |
|       | - afvoeren oude vloer  | € 20,12 post              | € 24,35    |
|       | - vloer uitvlakken en op afschot brengen                                       | € 37,24 p/m <sup>2</sup>  | € 45,06    |
|       | - aarding aanbrengen   | € 19,96 p/m <sup>2</sup>  | € 24,15    |
|       | - doucheplug aanbrengen en aansluiten  | € 106,95 post             | € 129,41   |
|       | - Bette douchebak 3,5 cm hoog incl. montage                                    | 601,06 post               | € 727,28   |
|       | - tegelwerk vloer (all in)   | € 109,40 p/m <sup>2</sup> | € 132,37   |
|       | - kitwerk  | € 10,76 p/m <sup>1</sup>  | € 13,02    |
| 5.003 | Bad wordt douchehoek:  |                           |            |
|       | 1 deur en 5 m <sup>2</sup> vloer afplakken                                     | € 111,84 post             | € 135,33   |
|       | bad verwijderen all-in met muren en afdoppen                                   | € 176,24 post             | € 213,25   |
|       | 2 m <sup>2</sup> verwijderen tegelvloer met cementdeklaag                      | € 86,73                   | € 104,94   |
|       | 2 m <sup>2</sup> verwijderen wandtegels  | € 43,15                   | € 52,21    |
|       | 8 m <sup>1</sup> tegels rechthakken wandtegels                                 | € 75,93                   | € 91,88    |
|       | 2 m <sup>2</sup> uitvlakken vloer  | € 74,48                   | € 90,12    |
|       | 2 m <sup>2</sup> uitvlakken wand   | € 50,11                   | € 60,63    |
|       | 2 m <sup>2</sup> tegelvloer leggen (kosten tegel € 39 / p m <sup>2</sup> )     | € 227,39                  | € 275,14   |
|       | 2 m <sup>2</sup> wandtegels plaatsen (kosten tegel € 19 / p m <sup>2</sup> )   | € 146,22                  | € 176,93   |
|       | 4 m <sup>1</sup> kimband plaatsen  | € 48,23 post              | € 58,36    |
|       | riolering aanpassen  | € 147,60 post             | € 178,60   |
|       | leveren en plaatsen doucheplug   | € 106,30 post             | € 128,62   |
|       | leidingwerk water verplaatsen naar douchehoek (opbouw)                         | € 106,95 post             | € 129,41   |
|       | 6 m <sup>1</sup> kitwerk   | € 64,57                   | € 78,13    |
|       | bouwplaatskosten   | € 135,42 post             | € 163,86   |
|       | 10% toeslag  | € 160,12                  | € 193,74   |
|       | <i>totale kosten</i>   | € 1.761,28                | € 2.131,14 |
| 5.004 | Douchebak wordt douchehoek:  |                           |            |
|       | 1 deur en 5 m <sup>2</sup> vloer afplakken                                     | € 111,84 post             | € 135,33   |
|       | douchebak verwijderen  | € 48,02 post              | € 58,10    |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> verwijderen tegelvloer met cementdeklaag                    | € 64,78                   | € 78,38    |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> verwijderen wandtegels                                      | € 32,35                   | € 39,14    |
|       | 6 m <sup>1</sup> tegels rechthakken wandtegels                                 | € 56,94                   | € 68,90    |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> uitvlakken vloer  | € 55,92                   | € 67,66    |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> uitvlakken wand   | € 37,50                   | € 45,38    |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> tegelvloer leggen (kosten tegel € 39 / p m <sup>2</sup> )   | € 170,53                  | € 206,34   |
|       | 1,5 m <sup>2</sup> wandtegels plaatsen (kosten tegel € 19 / p m <sup>2</sup> ) | € 109,62                  | € 132,64   |
|       | 4 m <sup>1</sup> kimband plaatsen  | € 48,33                   | € 58,48    |
|       | riolering aanpassen  | € 147,60 post             | € 178,60   |
|       | leveren en plaatsen doucheplug   | € 106,95 post             | € 129,41   |
|       | 4 m <sup>1</sup> kitwerk   | € 43,04                   | € 52,08    |
|       | bouwplaatskosten   | € 110,08 post             | € 133,20   |
|       | 10% toeslag  | € 114,35                  | € 138,36   |
|       | <i>totale kosten</i>   | € 1.257,85                | € 1.522,00 |

### Groep 6: Drempelhulpen/drempels



|       |  |          |          |
|-------|--|----------|----------|
| 6.001 | Aanbrengen binnendrempelhulp, plaatsen houten scheg incl. schilderwerk aan binnenzijde bij dorpels.                        | € 82,85  | € 100,25 |
| 6.002 | Verwijderen bestaande houten binnendorpel en aanbrengen van een verlaagde houten binnendorpel.                             | € 93,82  | € 113,52 |
| 6.003 | Verwijderen bestaande houten buitendorpel en aanbrengen van een verlaagde hardstenen buitendorpel.                         | € 205,77 | € 248,98 |
| 6.004 | Dorpeloploop standaard, oprijlengte 335 mm (Stabag of Q-Netics o.g.), incl. levering en montage (tot hoogte van 2 – 6 cm): |          |          |
|       | - dorpeloploop   |          |          |
|       | - 900 mm   | € 156,00 | € 188,76 |
|       | - 1000 mm  | € 158,00 | € 191,18 |
|       | - meerprijs scheluwvlak per zijde  | € 45,00  | € 54,45  |
|       | - verzendkosten  | € 18,50  | € 22,39  |
|       | - verzendkosten bij meer dan 1 drempelhulp   | € 25,00  | € 30,25  |

### Groep 7: Straatwerk/vlonders

|       |  |                          |          |
|-------|--|--------------------------|----------|
| 7.001 | Toegangspad naar hoofdingang belanghebbende max. 20 m <sup>2</sup> , terras max. 6m <sup>2</sup> :                               |                          |          |
|       | - ontgraven p/m <sup>2</sup>   |                          |          |
|       | - aanbrengen zandbed en aftrillen  |                          |          |
|       | - leveren en leggen betegels p/m <sup>2</sup> (bv 30x30cm / 40x60cm)   | € 64,77 p/m <sup>2</sup> | € 78,37  |
|       | - stellen kantplank p/m <sup>2</sup>   | € 12,78 p/m <sup>2</sup> | € 15,46  |
|       | <b>* tot 6cm hoogteverschil!</b>   |                          |          |
|       | Totaal p/m <sup>2</sup>  | € 80,36                  | € 97,24  |
|       | * bij 4m <sup>2</sup> of minder straatwerk.  | € 312,42                 | € 378,03 |
| 7.002 | Verwijderen groenvoorzieningen   | € 142,24                 | € 172,11 |
| 7.003 | Bankirai-vlonders per m <sup>2</sup> (incl. arbeid).<br><i>* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!</i>                           | € 180,08                 | € 217,90 |
| 7.004 | Balustrade verhoging in combinatie met vlonder p/m <sup>1</sup> (incl. arbeid)<br><i>* n.v.t. bij woningen bouwjaar na 1998!</i> | € 102,96                 | € 124,58 |
| 7.005 | Verwijderen groenvoorzieningen   | € 142,05                 | € 171,88 |

### Groep 8: Aftimmering/trapleuning

|       |  |         |         |
|-------|--|---------|---------|
| 8.001 | 2 <sup>e</sup> trapleuning aanbrengen op wand/muur (prijs p/m <sup>1</sup> ) (excl. schilderwerk). | € 59,24 | € 71,68 |
| 8.002 | Sokkel leveren en plaatsen t.b.v. verhogen wasmachine/ koelkast, (bv Fixapart)                     | € 36,21 | € 43,81 |

### Groep 9: Elektra

|       |   |          |          |
|-------|---|----------|----------|
| 9.001 | Oplaadpunt scootmobiel (afsluitbaar): indien er binnen Een straal van 2 meter (voeding) elektra aanwezig is (excl. graaf-, breek- en hakwerk). (zie groep 11) | € 242,00 | € 292,82 |
| 9.002 | Aanbrengen keiloog (buiten)wand (samen met 9.001)   | € 39,45  | € 47,73  |
| 9.003 | Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)   | € 151,00 | € 182,71 |



|       |  |            |            |
|-------|--|------------|------------|
| 9.004 | Automatische draaideuropener <i>buitendeur</i><br>- drukschakelaar<br>- elektrische sluitplaat<br>- aansluiting intercom<br>- volledige montage<br>- <i>totaal:</i>                            | € 1.907,21 | € 2.307,72 |
| 9.005 | Meerprijs afstandsbediening; zender 2/4 kanaals + ontvanger  | € 139,00   | € 168,19   |
| 9.006 | Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener  | € 282,00   | € 341,22   |
| 9.007 | Automatische draaideuropener <i>binnendeur</i><br>- drukschakelaar<br>- volledige montage<br>- <i>totaal:</i>  | € 1.716,92 | € 2.077,47 |
| 9.008 | Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische binnendeuropener.   | € 243,10   | € 276,83   |
| 9.009 | Automatische draaideuropener <i>centrale voordeur wooncomplex</i><br>- drukschakelaar<br>- sleutelschakelaar<br>- ontvanger<br>- zender 2/4 kanaals<br>- volledige montage<br>- <i>totaal:</i> | € 2.079,33 | € 2.515,99 |
| 9.010 | Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener centrale toegang.  | € 282,00   | € 341,22   |
| 9.011 | Automatische draaideuropener <i>galerijdeur</i><br>- 2x drukschakelaar<br>- ontvanger<br>- zender 2/4 kanaals<br>- volledige montage<br>- <i>totaal:</i>                                       | € 1.979,26 | € 2.394,90 |
| 9.012 | Elektra voorziening/aanpassing t.b.v. automatische buitendeuropener galerijdeur.   | € 282,00   | € 341,22   |

*Aanvullende elektrotechnische en / of bouwkundige aanpassingen t.b.v. automatische deuropener op basis van offerte eventueel subsidiabel te stellen.*

#### **Groep 10: Raambediening**

|        |   |                      |                      |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 10.001 | Per verblijfsruimte één bovenraambediening bereikbaar maken:<br>- standaard; vaste overbrenging, incl. montage<br>- flexibele overbrenging (> 2 scharnierpunten), incl. montage | € 134,66<br>€ 200,11 | € 162,94<br>€ 242,13 |
|--------|---|----------------------|----------------------|

#### **Groep 11: Scootmobielstalling**

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 11.001 | leveren + plaatsen houten tuinhuisje, afm. 2.00x2.50m, brede deuropening en geen onderdorpel (metalen strip) | € 2.185,77 | € 2.644,78 |
| 11.002 | Oplaadpunt + houder (incl. aanleg elektra/verlichting)   | € 294,13   | € 355,90   |
| 11.003 | Fundering/betontegels bv 30x30 t.p.v. stalling 5m2   | € 377,81   | € 457,15   |



11.004 Scootsafe incl. leveren zonder elektra en straatwerk € 2.500,00 € 3.025,00

### Groep 12: Deurverbreding

10.001 Binnendeur:  
- afdekken vloer  
- zaagwerk  
- aankoop kozijn  
- stelwerk  
- aankoop honingraad boarddeur  
- post hang en sluitwerk montage  
- aanhelen randen muur  
- aftimmeren  
- plaatsen latei  
- *totaal:* € 1.109,92 € 1.343,00

12.002 Buitendeur enkelsteense muur:  
- afdekken vloer (post)  
- zaagwerk ( ongeveer 5 m1 )  
- afvoeren puin  
- aankoop kozijn met onderdorpel  
- stelwerk 1,5 manuur  
- opdikken buitendeur incl. 2 manuren afhangen  
- hang en sluitwerk incl. montage 1,5 uur hergebruik  
- aanhelen randen binnen muur  
- aanhelen randen buiten muur  
- aftimmeren  
- plaatsen lateien  
- schilderwerk van buitendeur met kozijn  
- *totaal:* € 1.514,08 € 1.832,04

10.002 Buitendeur met spouwmuur:  
- afdekken vloer  
- zaagwerk  
- afvoeren puin  
- aankoop kozijn met onderdorpel  
- stelwerk 1,5 manuur  
- leveren en plaatsen buitendeur incl. hang en sluitwerk  
- aanhelen randen muur  
- aftimmeren  
- plaatsen lateien  
- schilderwerk van buitendeur met kozijn  
- *totaal:* € 1.863,31 € 2.254,61

### Groep 13: Tuinpoorten

13.001 Nieuwe bredere poortdeur:  
- Opgeklampte poortdeur  
- kozijnbalk links / rechts 5 meter  
- sponninglat 4 meter  
- hang en sluitwerk eenvoudig  
- kramerijen  
- werkloon  
- *totaal:* € 653,55 € 790,80

13.002 Poortdeur verplaatsen:  
- kramerijen  
- werkloon



- totaal: € 479,33 € 579,99

#### Groep 14:keukenaanpassingen

Keuken :

|                                   |   |            |            |
|-----------------------------------|---|------------|------------|
| 14.001                            | - onderkast 60 x70 cm 1 lade,1 uitrekblad ,2 korfladen                  | € 452,48   | € 547,50   |
| 14.002                            | - onderkast 30 x70 cm 1 lade ,2 korfladen                               | € 380,77   | € 460,73   |
| 14.003                            | - inbouwelement 60x9cm t.b.v. voorstuk afwerking. LET OP meerdere nodig | € 71,71    | € 86,77    |
| 14.004                            | - lade element (1 stuks)  | € 113,12   | € 136,88   |
| 14.005                            | - wandkast 45x55 cm,1 legplank,1 deur met 165 graden scharnier          | € 90,90    | € 109,99   |
| 14.006                            | - cliptopscharnier t.b.v. wandkasten                                    | € 16,61    | € 20,10    |
| 14.007                            | - kunststof werkblad 290x60 cm met waterkering                          | € 468,64   | € 567,05   |
| 14.008                            | - spoelbak rvs verzonken incl. rolstoel sifon                           | € 225,23   | € 272,53   |
| 14.009                            | - kitvoeg   | € 10,61    | € 12,84    |
| 14.010                            | - verhoogde eenhendelmengkraan incl. lange hendel chroom                | € 186,33   | € 225,46   |
| 14.011                            | - keuken mechanisch verstelbaar voor onder en bovenkasten               | € 2.058,38 | € 2.490,64 |
| 14.012                            | - keuken elektrisch verstelbaar voor onder en bovenkasten               | € 4.036,36 | € 4.884,00 |
| 14.013                            | - enkel wandcontactdoos voor in de achterwand 1 stuks                   | € 37,37    | € 45,22    |
| 14.014                            | - trekstang incl. bevestigingsmaterialen met een lengte van 2 meter     | € 204,02   | € 246,86   |
| 14.015                            | - bestekindeling voor lade  | € 16,16    | € 19,55    |
| 14.016                            | - montagekosten monteren keuken   | € 805,17   | € 974,26   |
| Vorbereidingen aansluiten keuken: |   |            |            |
| 14.017                            | - post demonteren keuken incl. sloop tegels                             | € 277,47   | € 335,74   |
| 14.018                            | - post hak en breekwerk t.b.v. leidingen en elektra                     | € 319,16   | € 386,18   |
| 14.019                            | - post water en gootsteen aanpassen                                     | € 424,62   | € 513,79   |
| 14.020                            | - post elektra  | € 309,36   | € 374,33   |
| 14.021                            | - post afvoer afzuigkap   | € 145,58   | € 176,15   |

#### Groep 15: Voorrijkosten

|        |   |         |         |
|--------|---|---------|---------|
| 15.001 | Het verrekenen van de voorrijkosten dient alleen te worden gehanteerd als er één product wordt geleverd en gemonteerd.<br>- voorrijkosten (0,5 uur) | € 22,00 | € 26,62 |
|--------|---|---------|---------|