aan te leggen watergang

te dempen watergang

grens peilgebieden Noorderzijlvest

Leeksterhout		Lettelbert		Leeksterveld Compensatie voor Lettelbert	
+	-	+	-	+	-
1660 m2	-642 m2	55 m2	-446 m2	85 m2	
350 m2	-135 m2	65 m2	-243 m2	400 m2	
400 m2	-82 m2	235 m2	-74 m2		
50 m2	-116 m2	500 m2			
	-704 m2				
+	+	+	+	+	+
2460 m2	-1679 m2	855 m2	-763 m2	485 m2	
Compensatie i.v.m. extra verhardingsoppervlak		Compensatie i.v.m. extra verhardingsoppervlak			
10%=	-780 m2	10%=	-560 m2		
Totaal	1 m2	**Totaal**	17 m2		

project: HOV Groningen - Leek lijn 3	getekend: R. Kugel
onderdeel: P&R aansluiting A7 nabij Leek/Midwolde	gecontroleerd: M. Bus
tekeningomschrijving: Watercompensatieplan	formaat: A0 — schaal: 1:1000
situering: N372 Leek-A7, aansluiting A7	projectnummer: 2015-12 — bestektekeningnummer
	objectnummer — documentType: tekening
	documentstatus: CONCEPT
opdrachtgever: Provincie Groningen, St. Jansstraat 4, 9711 JN Groningen, 050 - 316 4911	uitgaveDatum: 12-02-2018 — blad in bladen: 1 in 4
provincie groningen	tekeningnummer: DO-1512-11a Waterc — wijziging