



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66702

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
t.a.v. de heer A. Vonk
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te
Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 juni 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting in de periode van 18 juni 2018 tot en met 7 september 2018 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 7 m³ per uur en een totaal debiet van 4.600 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met uit te voeren bodemsaneringen;
- het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater;
- het dempen van 1.870 m² primair oppervlaktewater vanwege het uitvoeren van een bodemsanering en het aanbrengen van een voorbelasting ter plaatse van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertocht en het ter compensatie van de demping afboeken van 1.870 m² oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder;
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in verband met bodemsaneringen in kwetsbaar gebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het uitvoeren van ontgravingen en de aanleg van drainage op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in verband met bodemsaneringen in kwetsbaar gebied in de Haarlemmermeerpolder;

in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.090032.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- omschrijving werkzaamheden;
- werkplan ontgravingen opbarstrisico saneringsplan 2 d.d. 30 mei 2018 van Heijmans Wegen B.V.;
- bemalingsadvies betreffende 'Conditionering rijbaan Sierra – saneringsplan 2' met nr. S 18.093-B1_v4/JVS versie 4.0 d.d. 25 mei 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
- situatie- en constructietekeningen bladen 1 t/m 7;
- tekeningen stappenplan saneringsplan fase 2 bladen 1 t/m 9.



1.1 Zorgplicht

- Het naar verwachting in de periode van 18 juni 2018 tot en met 7 september 2018 onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 7 m³ per uur en een totaal debiet van 4.600 m³ door middel van open bemaling en/of horizontaal bemalen drainage in verband met de uit te voeren bodemsaneringen in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

Op de grondwateronttrekking zijn de voorschriften uit de algemene regels van toepassing. De voor u geldende voorschriften treft u aan in de bijlage.

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater valt onder het Activiteitenbesluit en wordt separaat gemeld.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

1.2 Algemene regel

- Het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in verband met bodemsaneringen in kwetsbaar gebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het uitvoeren van ontgravingen en de aanleg van drainage op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in verband met bodemsaneringen in kwetsbaar gebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het dempen van 1.870 m² primair oppervlaktewater vanwege het uitvoeren van een bodemsanering en het aanbrengen van een voorbelasting ter plaatse van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertoht en het ter compensatie van de demping afboeken van 1.870 m² oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het uitvoeren van ontgravingen en de aanleg van drainage op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in verband met bodemsaneringen in kwetsbaar gebied in de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het dempen van 1.870 m² primair oppervlaktewater vanwege het uitvoeren van een bodemsanering en het aanbrengen van een voorbelasting ter plaatse van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertoht en het ter compensatie van de demping afboeken van 1.870 m² oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:
 - omschrijving werkzaamheden;
 - werkplan ontgravingen opbarstrisico saneringsplan 2 d.d. 30 mei 2018 van Heijmans Wegen B.V.;
 - bemalingsadvies betreffende 'Conditionering rijbaan Sierra – saneringsplan 2' met nr. S 18.093-B1_v4/JVS versie 4.0 d.d. 25 mei 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.;
 - situatie- en constructietekeningen bladen 1 t/m 7;
 - tekeningen stappenplan saneringsplan fase 2 bladen 1 t/m 9;

die bij dit besluit behoren.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 11 juni 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 11 juni 2018

Aantal bijlagen: 18

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
3. Nijmeijer & Mocking Adviesbureau B.V., Fluweelmos 29, 3994 KN Houten;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. Het dempen van het gedeelte van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertocht mag pas worden uitgevoerd wanneer de werken zoals vermeld in Watervergunning V66408 zijn uitgevoerd.
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform:
 - het werkplan ontgravingen opbarstrisico saneringsplan 2 d.d. 30 mei 2018 van Heijmans Wegen B.V.;
 - het bemalingsadvies betreffende 'Conditionering rijbaan Sierra – saneringsplan 2' met nr. S 18.093-B1_v4/JVS versie 4.0 d.d. 25 mei 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.

Graven en dempen

3. Het ter compensatie van de demping van 1.870 m² te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder.
4. Na realisatie moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

5. Tijdens de ontgravingen moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is 1,1 of dan 1,00 bij de toepassing van de partiële materiaalfactor van 0,9, met uitzondering van de ontgravingen bij deellocatie 24 a en deellocatie 20, wanneer deze worden uitgevoerd conform het werkplan ontgravingen opbarstrisico saneringsplan 2 d.d. 30 mei 2018 van Heijmans Wegen B.V..
6. Te verwijderen beschoeiingspalen mogen niet worden getrokken maar moeten worden afgezaagd of weggedrukt.
7. Na afloop van de werkzaamheden moeten bouwputten en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
9. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat grondverzet in kwetsbaar kwelgebied is toegestaan in geval het graven plaats heeft tot maximaal 1,50 m onder het maaiveld als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overweging:

Bij het uitvoeren van de ontgravingen bestaat geen risico op het opbarsten van de bodem, wanneer de ontgravingen worden uitgevoerd zoals opgenomen in:

- het werkplan ontgravingen opbarstrisico saneringsplan 2 d.d. 30 mei 2018 van Heijmans Wegen B.V.;
- het bemalingsadvies betreffende 'Conditionering rijbaan Sierra – saneringsplan 2' met nr. S 18.093-B1_v4/JVS versie 4.0 d.d. 25 mei 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.

De drainage komt op een diepte van respectievelijk N.A.P. min 7.25 m en N.A.P. min 8,30 m en wordt op voorhand aangelegd als onderdeel van een toekomstige grondwatersanering van grondwaterverontreiniging in de bodem met PFOS, waarvoor separaat een Watervergunning zal worden aangevraagd.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van 1.870 m² primair oppervlaktewater vanwege het uitvoeren van een bodemsanering en het aanbrengen van een voorbelasting ter plaatse van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertoct en het ter compensatie van de demping afboeken van 1.870 m² oppervlaktewater van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder in het kader van de voorgenomen uitbreiding van het Sierra Platform inclusief rijbaan nabij de Aalsmeerderweg, de Oude Meerweg en de Onderweg te Schiphol is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempden.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 6 van Beleidsregel 3.4 Dempden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het te dempen oppervlaktewater van 1.870 m² wordt afgeboekt van het positieve saldo van de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.04.2A (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder.

Het dempen van het gedeelte van de primaire watergang de Verlegde Oude Meertocht mag pas worden uitgevoerd wanneer de werken zoals vermeld in V66408 zijn uitgevoerd en de alternatieve route is opgewaardeerd doordat:

- een dam nabij de Kagertocht in de watergang langs de Beechavenue is verwijderd;
- ter plaatse van de Aalsmeerweg is in de watergang langs de Beechavenue de duiker Spirosol MA-07 aangebracht.

Aan de hand van een uitgevoerde Sobek-berekening is getoetst dat de alternatieve route via de watergang langs de Beechavenue ruim voldoende gedimensioneerd is om de afvoer naar het gemaal Bolstra te garanderen, wanneer de aanpassingen aan de watergang zijn verricht zoals hierboven zijn omschreven.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in Peilvak GH-140.04 (voormalig Peilvak GH-52.140.25) van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net



Bijlage 1. Grondwaterlozing

A. Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het bemalingsadvies betreffende 'Conditionering rijbaan Sierra – saneringsplan 2' met nr. S 18.093-B1_v4/JVS versie 4.0 d.d. 25 mei 2018 van Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.
2. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgravingen mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,30 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
3. Wanneer wordt afgeweken van de acceptatie van de melding met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. De acceptatie van de melding of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.
5. Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkingsputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.

Meet- en Registratieverplichting

6. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
7. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
8. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
9. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
10. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
11. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

12. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
13. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
14. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken en geloosde hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

B1. Heffingsplicht

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.



B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht. In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamefrequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.