



Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten

Datum
13 juni 2018

Kenmerk
DMS2018-0025021

Zaaknummer
WN2018-003197

Watervergunning

voor de aanleg van een tijdelijk werkterrein, bouwweg en
afwateringssysteem inclusief inspectieputten, waarbij primair
oppervlaktewater wordt gedempt en verharding wordt aangelegd,
tussen Cort van der Lindenlaan en Naardermeer in Naarden

Uw kenmerk/projectcode:
- NaBu VG-Wt-001

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 25 april 2018 ontvingen wij via OLO 3628707 een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Postbus 470, 2130 LS Hoofddorp.

Wij behandelen deze aanvraag namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-003197.

De aanvraag betreft de aanleg van een tijdelijk werkterrein, bouwweg en afwateringssysteem inclusief inspectieputten, waarbij primair oppervlaktewater wordt gedempt en verharding wordt aangelegd ten behoeve van een spoorverbreding en aanleg van de Voormeerpassage in primair boezemwater en de beschermingszone, tussen Cort van der Lindenlaan en Naardermeer in Naarden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Postbus 470, 2130 LS Hoofddorp, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het tijdelijk dempen van een primaire watergang, waarbij 560 m² oppervlaktewater wordt gedempt;
 - het plaatsen van een tijdelijk afwateringssysteem van leidingen en inspectieputten in de te dempen primaire watergang;
 - het aanleggen van een tijdelijk werkterrein, waarbij 8.500 m² verhard oppervlak wordt aangelegd;in verband met het aanleggen van een tijdelijk werkterrein en bouwweg voor een spoorverbreding en aanleg van de Voormeerpassage in primair boezemwater en de beschermingszone, tussen Cort van der Lindenlaan en Naardermeer in Naarden.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Werkomschrijving Dura Vermeer van 24 april 2018 met kenmerk DMS2018-0018402;
 - Werkterrein Dura Vermeer met kenmerk DMS2018-0018403.
- III. De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode vanaf het moment dat deze vergunning in werking treedt tot en met 31 december 2019.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit. Een afschrift hebben wij gestuurd naar:

- ProRail B.V., de heer H. Mastbroek, De Inktpot B2.21, Moreelsepark 3, 3511 EP Utrecht;
- Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, Postbus 9995, 1243 ZS 's-Graveland.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer WN2017-003197.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 1 Oppervlaktewater algemeen

- 1.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 1.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het werkterrein, bouwweg en afwateringssysteem) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 1.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 1.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 2 Tijdelijk dempen oppervlaktewater en aanleg verhard oppervlak

- 2.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 2.2 Op de plaats van de tijdelijke demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 2.3 Er mag niet meer dan 560 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de werkomschrijving Dura Vermeer van 24 april 2018 met kenmerk DMS2018-0018402 en werkterrein Dura Vermeer met kenmerk DMS2018-0018403 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 2.4 Er mag niet meer dan 8.500 m² verhard oppervlak als tijdelijk werkterrein worden aangelegd. De locaties van het tijdelijke verhard oppervlak staan op de werkomschrijving Dura Vermeer van 24 april 2018 met kenmerk DMS2018-0018402 en werkterrein Dura Vermeer met kenmerk DMS2018-0018403 die deel uitmaken van deze vergunning.
- 2.5 Bij het terugbrengen van de oorspronkelijke primaire watergang moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

voorschrift 3 Tijdelijke afwatering met inspectieputten

- 3.1 De tijdelijke afwatering met inspectieputten moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1: afmetingen afvoerleidingen en inspectieputten

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale lengte afvoerduiker op de waterlijn tussen twee inspectieputten in	30 meter
type duiker	rond
inwendige doorsnede duiker	minimaal 500 mm (0,5 meter)
binnenbovenkant van de duiker	0,20 m boven het gemiddelde boezempeil van NAP – 0,30 m
binnenonderkant van de duiker	0,30 m onder het gemiddelde boezempeil van NAP – 0,30 m
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 1,0 meter

- 3.2 De afvoerleidingen mogen niet langer zijn dan 30 meter tussen de inspectieputten in.
- 3.3 De afwatering inclusief inspectieputten moet altijd bereikbaar zijn voor inspectie, beheer en onderhoud.
- 3.4 Ter plaatse van het uitstroompunt van de afwatering mag geen erosie, uitspoeling of ophoping voorkomen.
- 3.5 De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de primaire watergang moet ter plaatse van het uitmondingspunt op deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft de aanleg van een tijdelijk werkterrein, bouwweg en afwateringssysteem inclusief inspectieputten, waarbij primair oppervlaktewater wordt gedempt en verharding wordt aangelegd ten behoeve van een spoorverbreding en aanleg van de Voormeerpassage in primair boezemwater en de beschermingszone, tussen Cort van der Lindenlaan en Naardermeer in Naarden.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het tijdelijke dempen van een primaire watergang, waarbij 560 m² oppervlaktewater wordt gedempt;
2. het plaatsen van een tijdelijk afwateringssysteem van leidingen en inspectieputten in de te dempen primaire watergang;
3. het aanbrengen van een tijdelijk werkterrein, waarbij 8.500 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.

in verband met het aanleggen van een tijdelijk werkterrein en bouwweg voor een spoorverbreding en aanleg van de Voormeerpassage in primair boezemwater en de beschermingszone, tussen Cort van der Lindenlaan en Naardermeer in Naarden.

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder k, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11, lid 1 onder b en c, van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.20 onder a, van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Het tijdelijke werkterrein en de demping grenzen aan primair boezemwater met verschillende hydrovakcodes te weten 4000_2933 (Karnemelkersloot), 4000_2950 (zuidzijde werkterrein) en 4000_2951 (tijdelijke demping zuidzijde spoor). Deze activiteiten vinden plaats binnen stedelijk gebied van Naarden. Deze locatie ligt in de 's-Gravelandsevaartboezem met een waterpeil van NAP – 0,30 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregels 10.1, 10.3 en 10.7	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 11.1 en 11.3	Voldoet	n.v.t.
Aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het aanleggen van een tijdelijke afwatering van leidingen en inspectieputten tussen een spoor-sloot en een primair boezemwater als deze werken geen belemmering zijn voor de doorstroming en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft.

Door de aanleg van een tijdelijke afwatering van leidingen en inspectieputten tussen een spoor-sloot en primair boezemwater, blijft de afwatering van de oostelijk gelegen spoor-sloot gegarandeerd en kan bij verstoppingen gebruik worden gemaakt van de inspectieputten om de leidingen door te spuiten onder hogedruk. Deze afwatering komt te liggen in een tijdelijk te dempen gedeelte (met grond) van het primaire boezemwater, waardoor de stabiliteit van de oevers en bodem in stand blijft.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 11, kan vergunning worden verleend voor het tijdelijk dempen van primair boezemwater, met een wateroppervlak van 560 m², als de demping niet leidt niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren en de afwatering van in de nabijheid gelegen percelen wordt gewaarborgd.

Dit gedeelte van primair boezemwater wordt tijdelijk gedempt (met grond), waarbij ook een tijdelijke afwatering tussen de oostelijke spoorsloot en het primaire boezemwater wordt aangelegd om de afwatering van deze spoorsloot en in de nabijheid gelegen percelen te waarborgen. Deze demping inclusief afwatering leidt hierdoor niet tot geïsoleerde wateren of doodlopende wateren. De demping is nodig om een tijdelijke bouwweg te kunnen aanleggen, zodat de spoorbrug over de Karnemelkersloot kan worden benaderd met zwaar werkverkeer en bouw- en afvalmaterialen. Deze tijdelijke demping moet voor eind 2019 ongedaan zijn gemaakt, waarbij het primaire boezemwater in de oorspronkelijk staat moet zijn teruggebracht en geprofileerd. Hierdoor is het niet nodig om tijdelijk watercompensatie te realiseren binnen de 's-Gravelandsevaartboezem.

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 13, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het tijdelijk aanleggen van 8.500 m² verhard oppervlak als werkterrein, als de tijdelijke verharding zodanig wordt aangelegd dat hemelwater gecontroleerd kan afstromen naar het open water of bergingsvoorzieningen.

Het tijdelijke werkterrein voor keten, parkeerplaatsen en opslagplaats voor containers en materialen wordt aangelegd in een bestaand park, welke grenst aan primair boezemwater. De afwatering van dit terrein komt afstromend vanaf dit verhard oppervlak in het primaire boezemwater terecht en dit heeft geen significant effect (piekstijging) op de 's-Gravelandsevaartboezem. Deze tijdelijke verharding van circa 8.500 m² van het werkterrein moet voor eind 2019 zijn verwijderd, waarbij het park in de oorspronkelijk staat moet zijn teruggebracht en geprofileerd. Hierdoor is het niet nodig om ook tijdelijk watercompensatie te realiseren binnen de 's-Gravelandsevaartboezem.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 25 april 2018 via OLO 3628707 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 3628707 van 25-04-2018 met kenmerk DMS2018-0018404;
- Publiceerbaar formulier OLO 3628707 van 25-04-2018 met kenmerk DMS2018-0018405;
- Werkomschrijving Dura Vermeer van 24 april 2018 met kenmerk DMS2018-0018402;
- Werkterrein Dura Vermeer met kenmerk DMS2018-0018403.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Deze tijdelijke waterdemping, tijdelijk verhard werkterrein en tijdelijke afwateringssysteem inclusief inspectieputten gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.