

Gemeente Bronckhorst
t.a.v. E. Krabbenborg
Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (GLD)

Deventer, 17-05-2018

onze ref.: FORC16001/ KKV

uw ref.: SXO52829622

Betreft: Verzoek aanvullende gegevens en planaanpassing

Geachte heer/mevrouw Krabbenborg,

Op 30-05-2018 heeft u ons per brief verzocht om onderstaande aanvullende gegevens aan te leveren. Onder de gevraagde gegevens een korte toelichting:

1. De brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen:

Met betrekking tot de brandveiligheid en rookproductie geldt dat voor de materialen aan de binnenzijde van het gebouw moet worden voldaan aan brandklasse D en rookklasse s2. Omdat in het gebouw geen vloer gelegen is hoger dan 5 meter kan ook voor de buitenzijde van het gebouw worden volstaan met brandklasse D en rookklasse s2.

Op het renvoi van de tekening S.001 verwerkt dat alle toegepaste materialen moeten voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2.

2. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, de gemeenschappelijke verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie en geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties.

Het gebouw is aangevraagd met de gebruiksfuncties: logiesfunctie en overige gebruiksfunctie. Uitgangspunt is dat het gehele gebouw op hetzelfde perceel gelegen is. Ten aanzien van geluid worden alleen eisen gesteld tussen deze functies en een op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie. Hiervan is geen sprake. Deze eisen zijn dus niet op het project van toepassing.

3. Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren; infiltratie op eigen bodem. *Zie bijlage S.003 – Plattegrond VWA en HWA d.d. 17-05-2018*

4. De voorzieningen en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen.

Zie betreft de opstelplaats tekening S.003 – Plattegrond VWA en HWA d.d. 17-05-2018.

Het gebouw wordt gerealiseerd op de plaats van een bestaand gebouw. Uitgangspunt is dat voor de huidige situatie de opstelplaatsen en bluswatervoorzieningen al aanwezig zijn en aan de gestelde eisen voldoen. Zie ook ingediende schets met huidige situatie brandput.

Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,



Koen Klijn Velderman
Temmink Bouwprojecten BV
Deventer / Den Hoorn (ZH) / Obdam (NH)