




Aantal	Symbool	Omschrijving
1		Aansluitpunt brandmeldpaneel
1		Brandweerpaneel
1		Flitslicht
3		Handbrandmelder
2	 MS	Melder, multi-sensor
40	 R	Melder, rook, optisch
28		Nevenindicator
2		Stuurmodule
1		Stuurmodule 3 voudig

Montage hoogte indien niet nader aangegeven
- Handmelder +1200vl



Realisatie functiebehoud en transmissiewegen. Conform NPR 2576				
Bijlage	Toepassing	Omschrijving:	Toepassing	Omschrijving:
B		<u>FB-Kabelstelsysteemoplossingen:</u>		
		Kabel		Kabelkanaal
		Kabeladder		Enkelvoudige beugels
		Kabelgoot		Verzamelaerbeugels
		Draadgoot		Buismontage
		Stalen kabelbeugels met profielrail		Staalconstructiekleim
		Lasdoos met FB		Junctiebox met FB
		Kabelmof		
C		<u>Bouwkundige oplossingen:</u>		
		Kabel in grond		Kabel in brandwerend afgescheiden ruimte
		Kabel in horizontale constructie		Kabel in brandveilig tracé
		Kabel in verticale constructie		Overgangen tussen beschermingswijken
D		<u>Technische oplossingen:</u>		<u>Toepast op de transmissiewegen:</u>
		Ringleiding/redundante technieken		Sirenes, flitslicht, stuurmodules in meldertuis
		"fail-safe"		Deurvastzetinrichtingen
		Functiebehoud door sprinklerinstallatie		

Projecteringsdeskundige	Datum	Paraf
J. van Zomeren	24-10-17	

Installatiedeskundige	Datum	Paraaf

ONTWERP

Wijziging	Omschrijving		Datum	Gelek	Gezien	Paraaf
B	Diverse wijzigingen		28-9-17	MJ		
Project :		Orderwerp :	Tekenaar	M Jonkers		
Sichting Markenheem		Brandmeldinstallatie	Datum	20-3-17		
Zonnepark		Begane grond	Schaal	1:100		
Hengelostraat		Gebouw A-B	Formaat	A1L		
7021ZS Zelhem						
			Werkvoorbereider	O Abn		
			Projectleider	D Stalman		
			Tekeningnummer	E800-BA-B		
			Objectnummer			
			Projectnummer	20150290		