



Project: FTTO / Tele2 731233-319617.001

Gemeente IJsselstein

Klant: Tele2 30291 IJSS0063
Adres: Jan Van Der Heydenweg 246, IJsselstein
Zie SiSu voor exacte locatie invoer

Nieuw te plaatsen FDB
IJSS0062_FDB01

In Nieuw te plaatsen FDB IJSS0062_FDB01
1-Aanbrengen overlengthe Gvk. 12vz. (5m)
2-Aanbrengen overlengthe Gvk. 12vz. (5m)

Te leggen DB2 Ø29 RD/BL (± 30m)
Tevens Inblazen Gvk 12vz (K131007) in Subd. Ø14 RD (DB2)
*vanuit Bestaande Handhole HH31.811588 naar Nieuw te plaatsen FDB IJSS0062_FDB01

Te leggen mantelbuis Ø110 PVC
Half om half aanleggen

Nieuw te plaatsen Buiskoppeling BK92936
Koppelen Subd. Ø14 RD (DB2) aan GBT BL (DB7)

Ingevoerd in handhole:
GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL
GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

In Bestaande Handhole HH31.811588
1-Aanbrengen overlengthe Gvk. 12vz. (15m)
Bestaande Handhole
HH31.811588

GVK (X) DB7 Ø44 RD/BL

Bestaande tracé DB7 Ø44 RD/BL (± 84m)
Inblazen Gvk 12vz. (K131007) in GBT BL in DB7 Ø44 RD/BL
*vanuit Bestaande Handhole HH31.811588 naar Nieuw te plaatsen FDB IJSS0062_FDB01

Te leggen DB7 Ø44 Lengte :	N.V.T
Te leggen DB2 Ø29 Lengte :	30mtr.
Te leggen DB1 Ø14 Lengte :	20mtr.
In te blazen GVK LT (incl overlengthe):	184mtr.
In te blazen SD LT (incl overlengthe):	N.V.T
Te plaatsen Handhole(s) (incl type):	N.V.T
Te plaatsen GCO's:	N.V.T

LEGENDA

- Bestaande netwerk
- In te blazen bestaand tracé
- Nieuw aan te leggen netwerk

Tele2 / Eurofiber
Jan van der Heydenweg 246,
3401RJ, IJsselstein
IJSS0063

Get.:	Naam	Datum	Versie	Formaat
Gec.:	Cyient	25-05-2018	1	A2
Tot. aantal bladen:	1 van 1	Uitgave	Schaal	
Tek.nr. derden:		A	1:500	



VolkerWessels Telecom | Infratechniek
Ter Steeghe Ring 9, 3331 LX Zwijndrecht
Postbus 302, 3330 AH Zwijndrecht

WT-731233-30291-IJSS0063
Werktekening