

WATERVERGUNNING

Verlening watervergunning voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in stand houden van gemeentelijke riolering ter plaatse van de Kerkstraat en Dorpstraat te Grubbenvorst en de Veerweg te Lottum onder gelijktijdige intrekking van de eerder voor dezelfde activiteiten bij besluit van 15 maart 2018 onder zaaknummer 2017-Z7049 verleende watervergunning

Documentnummer: 2018-D159228

Zaaknummer: 2018-Z16752

Datum besluit: 31 juli 2018



INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	4
3	Besluit	4
4	Ondertekening.....	5
5	Voorschriften.....	6
5.1	Voorschriften algemene aard.....	6
5.2	Specifieke voorschriften	9
6	Aanvraag.....	11
6.1	Samenvatting aanvraag.....	11
6.2	Locatie	12
6.3	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	12
6.4	Vergunningplichtige handelingen	14
6.5	Andere wet- en regelgeving	14
7	Toetsing aanvraag	14
7.1	Algemeen.....	14
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	15
8	Procedure en rechtsbescherming	18
8.1	Procedure	18
8.2	Rechtsbescherming	19
9	Bijlagen	21

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-D159228

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 juli 2017 een aanvraag ontvangen van Ploegam B.V. namens Combinatie Ploegam - Dura Vermeer, Griekenweg 25, 5342 PX te Oss om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in stand houden van een gemeentelijke riolering ter plaatse van de Kerkstraat en Dorpstraat te Grubbenvorst en de Veerweg te Lottum. Bij besluit van 15 maart 2018, nr. 2017-Z7049 is de gevraagde vergunning aan Combinatie Ploegam – Dura Vermeer verleend.

Aangezien is gebleken dat deze vergunning op diverse onderdelen aanpassing behoeft is in overleg met vergunninghouder ervoor gekozen om voornoemde vergunning in te trekken en te vervangen door een integrale nieuwe vergunning. Via onderhavige besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan de intrekking van watervergunning 2017-Z7049 en de verlening van een nieuwe vergunning. Op 11 juli 2018 is daartoe door Combinatie Ploegam - Dura Vermeer, Griekenweg 25, 5342 PX te Oss een nieuwe aanvraag ingediend.

Concreet gaat de aanvraag over het aanpassen van een drietal rioolleidingen waarbij de ligging van de persleidingen worden gewijzigd. De werkzaamheden die verricht worden, betreffen een viertal leidingen die de keurzonering nabij de Dorpstraat, Kerkstraat en de Veerweg kruisen te Grubbenvorst en Lottum. Navolgende locaties worden gewijzigd:

- kruising 1 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø1000 mm PE-leiding;
- kruising 2 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø700 mm PE-leiding;
- kruising 3 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø600 mm PE-leiding;
- kruising 4 betreft het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe 50mm persleiding.

Kruising 4 wordt gelijktijdig aangelegd met de volgende naastgelegen kabels en leidingen:

- datacommunicatie kabel van KPN B.V. bekend onder zaaknummer 2017-Z6332;
- LS-kabel en LD- gasleiding van Enexis B.V. bekend onder zaaknummer 2017-Z7142;
- en NGU-waterleiding van N.V. Watermaatschappij Limburg, bekend onder zaaknummer 2017-Z7525.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Het belang bij het verkrijgen van een watervergunning is afgewogen tegen de algemene doelstellingen van het waterbeheer en de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bij de Keur behorende beleidsregels worden beschermd.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. tot intrekking van de bij besluit van 15 maart 2018 onder zaaknummer 2017-Z7049 aan Combinatie Ploegam – Dura Vermeer, Griekenweg 25, 5342 PX te Oss verleende watervergunning;
- b. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Combinatie Ploegam – Dura Vermeer, Griekenweg 25, 5342 PX te Oss te verlenen voor het verwijderen, aanleggen, hebben en in standhouden van een tweetal gemeentelijke rioolleidingen in de kern- en beschermingszones van de waterkering van Grubbenvorst (dijkring 67), kadastraal bekend als Gemeente Grubbenvorst, sectie L en perceelnummers 193, 197, 199, 201, 203, 760, 961 en 964 en de waterkering van Lottum (dijkring 66), kadastraal bekend als Gemeente Grubbenvorst, sectie H en perceelnummers 590 en 623;
- c. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- d. de navolgende genoemde tekeningen en berekeningen deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU02", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-001, versie 1.0 (bijlage 2);

- tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU09", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-003, versie 3.0 (bijlage 3);
 - tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT03", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 19-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-LOT-003, versie 1.0 (bijlage 4);
 - tekening "Overzicht WBL en Riool Lottum, Nieuw en Oud", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, d.d. 01-02-2018, projectnummer PL271, tekeningnummer PL21, versie A (bijlage 5);
 - sterkteberekening "Grubbenvorst, GUR002, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:04 (bijlage 6);
 - sterkteberekening "Grubbenvorst, GUR009, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:35 (bijlage 7);
 - sterkteberekening "Lottum, LOT03-SDR 13,6" d.d. 22-11-2017 13:24:43 (bijlage 8);
 - sterkteberekening "Prio 2 Sterkteberekening Persriool 50mm Lottum, d.d. 24-10-2017, projectnummer C03011.000505 (bijlage 9);
- e. het objectenboek (bijlage 10) en het meetbestek (bijlage 11) deel uit te laten maken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan de waterkering mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenboek (bijlage 10) en het meetbestek (bijlage 11) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, Meldpunt Water is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen

aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 9

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 10

Plaatsbepaling en uitvoering

De datacommunicatie kabel mag worden aangelegd ter plaatse en zoals aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekening:

- tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU02", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-001, versie 1.0 (bijlage 2);
- tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU09", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017,

- projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-003, versie 3.0 (bijlage 3);
- tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT03", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 19-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-LOT-003, versie 1.0 (bijlage 4);
 - tekening "Overzicht WBL en Riool Lottum, Nieuw en Oud", combinatie Ploegam BV / Dura Vermeer, d.d. 01-02-2018, projectnummer PL271, tekeningnummer PL21, versie A (bijlage 5);
 - sterkteberekening "Prio 2 Sterkteberekening Persriool 50mm Lottum, d.d. 24-10-2017, projectnummer C03011.000505 (bijlage 9).

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 11

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
4. De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden, goed aansluitend op de bestaande bekleding/verharding.
5. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel (D1-mengsel, inzaaidichtheid ca. 40 kg per hectare), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
Indien de grasmat zich op een of meerdere locaties binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, dienen deze locaties op aanwijzing van het waterschap te worden doorgezaaid.
6. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
7. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
8. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij waterkeringen zonder een veiligheidsplan conform beleidsregel werken aan waterkeringen in hoogwaterseizoen behorende bij de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.
Zonder een door het waterschap akkoord bevonden veiligheidsplan kan niet met de uitvoering van de werkzaamheden gestart worden. De vergunninghouder verstrekt een concept veiligheidsplan ten minste 14 dagen voor aanvang werkzaamheden aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl.
9. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.

10. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
11. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 12

Verwijderen bestaande kabels en leidingen

1. De eigenaar van de te verwijderen kabels en leidingen moet er zorg voor dragen dat door de toegepaste methode geen andere kabels en/of leidingen worden beschadigd.
2. Bij eventuele beschadiging moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat verdergaande beschadiging wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf ten behoeve van de te verwijderen kabels en leidingen dient:
 - a. niet dieper en breder te worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het verwijderen van de kabels en leidingen te worden aangevuld en in lagen van 30cm te worden verdicht, waarbij de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde wordt aangebracht.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.

Voorschrift 13

Aanleggen kabels en leidingen middels open ontgraving

1. De houder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven sleuf moet:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. De vergunninghouder brengt ter plaatse van de kabels en leidingen een kleikist in combinatie met een kwelscherm aan.
4. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen zoals voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 en zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen, dient het werk zodanig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden.
5. In de kruin aan de hoogwaterzijde van de kade moet een kwelscherm van 1,00 x 1,00 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles gevat in een kleikist van minimaal 1,00 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de leiding.

Voorschrift 14

Kabels en leidingen waterkering

1. In geval van een leidingbreuk moeten direct herstelmaatregelen worden getroffen.
2. Sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten in segmenten worden uitgevoerd waarbij de werkbare lengte bij eventuele calamiteit / hoog water kan worden gedicht.
3. Sleufontgravingen haaks op de waterkeringen moeten gefaseerd uitgevoerd worden, zodat nooit de gehele kruin is doorgraven.
4. Kabels en leidingen moeten verwijderd worden als ze niet langer in gebruik zijn.
5. De afsluiter moet buiten de berekende NEN-veiligheidszone van de waterkering worden geplaatst, op een dusdanige manier dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
6. De afsluiter in de spindelput moet ook bij hoog water bereikbaar blijven, waarbij de bovenzijde van de put minimaal 1 meter boven maaiveld moet reiken.
7. De afsluiters moeten minimaal 1 keer per jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Een rapport van deze controle moet aan de afdeling handhaving@waterschaplimburg.nl worden gezonden.
8. De kruising van de kabel of leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden. N.B. Het is niet toegestaan om de waterkering met een mantelbuis te kruisen.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Combinatie Ploegam - Dura Vermeer, Griekenweg 5342 PX te Oss is voornemens om de volgende werkzaamheden te verrichten:

- kruising 1 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø1000 mm PE-leiding;
- kruising 2 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø700 mm PE-leiding;
- kruising 3 betreft het verwijderen van de bestaande betonnen leiding en het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe ø600 mm PE-leiding;
- kruising 4 betreft het nieuw aanleggen, hebben en in stand houden van een nieuwe 50mm persleiding.

De uit te voeren werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met prioritaire dijkversterking / reconstructie van de waterkering ter hoogte van het dijkvak Lottum en Grubbenvorst. De nieuw te leggen leidingen betreffen een nieuwe gemeentelijk riool en zullen op alle locaties de waterkering haaks kruisen.

Het verwijderen en aanleggen van de leidingen zal geschieden middels een open ontgraving en aangelegd worden conform bijlage 2 en 9.

6.2 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op een viertal locaties. De werkzaamheden van kruising 1 worden verricht nabij de Dorpstraat te Grubbenvorst ter plaatse van dijkpaal 67.035+60m. In het RD coördinatenstelsel kruist het nieuwe gemeentelijke riool ter hoogte van X: 208145 en Y: 381586. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: gemeente Grubbenvorst, sectie L en perceelnummers 199, 201 en 203.

De werkzaamheden van kruising 2 worden verricht nabij de Kerkstraat te Grubbenvorst ter plaatse van dijkpaal 67.031+90m. In het RD coördinatenstelsel kruist het nieuwe gemeentelijke riool ter hoogte van X: 208141 en Y: 381221. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: gemeente Grubbenvorst, sectie L en perceelnummers 193, 197, 760, 961 en 964.

De werkzaamheden van kruising 3 worden verricht nabij gemaal Lottum aan de Veerweg te Lottum ter plaatse van dijkpaal 66.033Nw. In het RD coördinatenstelsel kruist het nieuwe gemeentelijke riool ter hoogte van X: 209055 en Y: 385967. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: gemeente Grubbenvorst, sectie H en perceelnummers 590 en 623.

De werkzaamheden van kruising 4 worden verricht nabij Veerweg 7 te Lottum ter hoogte van dijkpaal 66.035. In het RD coördinatenstelsel is de project locatie gelegen op de volgende coördinaten: X = 209213,2 en Y = 385996,3. Kadastraal gezien worden de navolgende perceelnummers aangedaan waarin werkzaamheden worden verricht: gemeente Grubbenvorst, sectie H en perceelnummers 392, 393, 1230, 1232, 1233, 1234.

6.3 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en

Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde Beleidsregels.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Op grond van artikel 3.2, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning aangevraagd voor het verwijderen van de bestaande betonnen leidingen en hiervoor in de plaats een viertal PE-leidingen aan te leggen met een diameter $\varnothing 50$, $\varnothing 600$, $\varnothing 700$, en $\varnothing 1000$ op een viertal locaties. In de keurzonering van de primaire waterkering van het dijkvak Lottum nabij de Veerweg ter hoogte van dijkpaal 66.033 Nw en dijkpaal 66.035, dijkvak Grubbenvorst nabij de Kerkstraat ter hoogte van dijkpaal 67.031+90m en dijkvak Grubbenvorst nabij de Dorpstraat ter hoogte van dijkpaal 67.035+60m.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Voor het verplaatsen en verwijderen van de kabels en leidingen is vanuit Rijkswaterstaat geen vergunning op grond van artikel 6.5 sub c van de Waterwet nodig. Voor de activiteit geldt bij Rijkswaterstaat mogelijk een meldingsplicht op grond van de Waterwet.

Voor het aanleggen van kabels en leidingen conform het aangegeven tracé, gelet op het bepaalde in het bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b Wabo van de gemeente noodzakelijk.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en

d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkerende functie van de waterkering, op het voorkomen van belemmeringen met het oog op het versterken van bestaande waterkeringen en op het kunnen voeren van beheer en onderhoud aan de waterkering.

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (2013);
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Peel en Maasvallei, behorende bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op de in de beleidsregels opgenomen algemene toetsingscriteria (deze toetsingscriteria gelden in beginsel voor alle vergunningaanvragen) en bijzondere toetsingscriteria (deze gelden in beginsel alleen voor een of meer specifieke werken en/of werkzaamheden).

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Kabels en leidingen in en nabij waterkeringen
- Ophogingen en ontgravingen in en nabij waterkeringen
- Profiel van vrije ruimte
- Beheer en onderhoud
- Werken aan de waterkering in hoogwaterseizoen

In het bijzonder is getoetst aan:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
de te leggen leidingen worden ingegraven in de waterkering op een maximale diepte van 4,00 meter in de toekomstige situatie. Het verwijderen van de leidingen gebeurt in een open ontgraving. Het profiel van de waterkering verandert niet door de verlegging van de leidingen en heeft dus geen effect op de kerende hoogte.
- nadelige effecten op stabiliteit:
het profiel van de huidige waterkering verandert niet door de verplaatsing van de leidingen. Er zijn hierdoor geen nadelige effecten op de stabiliteit te verwachten.
De verlegging is noodzakelijk voor het prioritaire dijkverbeteringsproject. De invloed van de leidingen op de stabiliteit van de nieuwe waterkering wordt beschouwd in het prioritaire dijkverbeteringsproject en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe waterkering.
De benodigde ontgravingen voor het aanleggen en verwijderen van de leidingen hebben wel invloed op de stabiliteit van de waterkering. De ontgravingen zijn echter van tijdelijke aard en conform voorschrift 10 dient het werk zodanig te worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast. Conform voorschrift 11 dienen de leidingen te voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. In berekeningen "Grubbenvorst, GUR002, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:04, "Grubbenvorst, GUR009, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:35 en "Lottum, LOT03-SDR 13,6" d.d. 22-11-2017 13:24:43 is bovenstaande aangegeven. Op basis hiervan is de kans op leidingbreuk zeer klein en zijn geen nadelige effecten op stabiliteit van de waterkering te verwachten.
- Stabiliteit en piping:
op basis van de uitgevoerde sterkteberekening dient op beide locaties Lottum en Grubbenvorst een kwelscherm te worden toegepast conform NEN3651. De stabiliteit wordt door deze maatregel gegarandeerd en kans op piping wordt hierdoor voorkomen.

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
conform voorschrift 11 dient de bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering volledig hersteld te worden. Indien inzaaien met een soortenrijk graszaadmengsel van toepassing is, is het toegestaan om dit af te stemmen met het prioritaire dijkverbeteringsproject.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
de nieuwe leidingen liggen ingegraven. Hierdoor liggen deze niet in de weg bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.
Leidingen die niet langer gebruikt worden moeten conform voorschrift 12 verwijderd worden en hebben na verwijderen geen invloed op de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
de verlegging van de leidingen is benodigd om het prioritaire dijkverbeteringsproject plaats te kunnen laten vinden. Leidingen zijn in het kader van deze dijkverbetering waar mogelijk uit het dijktracé verwijderd maar liggen op diverse locaties wel binnen het profiel van vrije ruimte.
Indien in de toekomst een dijkverbetering uitgevoerd wordt, dienen conform voorschrift 8 op aanwijzen van het waterschap de kabels en leidingen verwijderd te worden.
In het prioritaire dijkverbeteringsproject is conform de toentertijd geldende wetten en regels uitgegaan van een beschermingsniveau 1:250 per jaar. Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe normering voor de waterveiligheid welke is vastgelegd in de waterwet. Voor normtraject 66-1 en 67-1 is hierin de signaleringswaarde gesteld op een frequentie van 1:300 per jaar met een ondergrens frequentie 1:100 per jaar. Bovenstaande in acht nemend zal naar alle waarschijnlijkheid voor 2050 een dijkversterking plaats vinden.
Aangezien de kabels en leidingen onder de waterkering door gelegd worden, zullen naar alle waarschijnlijkheid de kabels en leidingen in een volgende dijkversterking kunnen blijven liggen.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
de periode van uitvoering zal plaatsvinden buiten het gesloten seizoen van 15 oktober t/m 15 maart. Naar verwachting in het tweede en derde kwartaal van 2018.
- staat van onderhoud van vergund object:
er worden nieuwe leidingen aangelegd die voldoen aan de vereiste standaarden.
- verwijderbaarheid van vergund object:
conform voorschrift 12 dienen de kabels en leidingen verwijderd te worden als ze niet langer gebruikt worden.
- buiten gebruik stelling van object:
de leidingen zijn door Waterschapsbedrijf Limburg buiten gebruik te stellen middels de prefab spindelput. De hoogte van de put wordt op aanwijzing van het waterschap minimaal 1 meter

boven maaiveld aangebracht. Deze spindelput is ook tijdens een situatie met verhoogd Maaswater te bereiken.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 20 juli 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2017-Z7049, na aanvulling bekend als 2018-Z16752. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas. Deze e-mail is geregistreerd onder documentnummer 2018-D161666.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 5 september 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 10 november 2017. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder documentnummer 2018-D161668. Vervolgens is eveneens op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb aan de aanvrager medegedeeld dat het ook niet haalbaar is om voor 10 november 2017 op de aanvraag te beslissen omdat wij nog in afwachting waren van een extern advies. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 20 december 2017. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder documentnummer 2018-D161669. In verband met drukte ten aanzien van de PRIO projecten en om capaciteitsredenen is eveneens op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb aan de aanvrager medegedeeld dat het ook niet haalbaar is om voor 20 december 2017 vergunning te verlenen. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 14 februari 2018. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder documentnummer 2018-D161670. Vervolgens is in onderling overleg overeengekomen dat de beslistermijn tot nadere orde wordt opgeschort.

In afstemming met de aanvrager zijn diverse aanvullende gegevens rechtstreeks aangevraagd om het proces te bespoedigen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Samenloop

De vergunningaanvraag heeft betrekking op een handeling of een samenstel van handelingen waarvoor meer dan één bestuursorgaan bevoegd is (artikel 6.17 Waterwet). Voor een deel van de vergunning is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag. Op grond van artikel 6.17, eerste lid, van de Waterwet heeft het waterschap als hoogst bevoegde gezag de aanvraag in behandeling genomen en voor het deel van de vergunning waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd is advies ingewonnen.

Dit advies is op 19 januari 2018 door Rijkswaterstaat uitgebracht. Uit dit advies blijkt dat van de zijde van Rijkswaterstaat geen vergunning op grond van artikel 6.5, sub c van de Waterwet nodig is en dat de activiteiten meldingsplichtig zijn.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;

- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018- D159228:

1. Begripsbepalingen
2. Tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU02", combinatie Ploegam BV/Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-001, versie 1.0.
3. Tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 67, Grubbenvorst Kunstwerk GRU09", combinatie Ploegam BV/Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 28-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-GRU-003, versie 3.0.
4. Tekening "Uitvoeringsontwerp Dijkkring 66, Lottum Kunstwerk LOT03", combinatie Ploegam BV/Dura Vermeer, gecontroleerd door Arcadis, d.d. 19-06-2017, projectnummer C03011.000505.0400, tekeningnummer RM193104-DKN-UO-LOT-003, versie 1.0.
5. Tekening "Overzicht WBL en Riool Lottum, Nieuw en Oud", combinatie Ploegam BV/Dura Vermeer, d.d. 01-02-2018, projectnummer PL271, tekeningnummer PL21, versie A.
6. Sterkteberekening "Grubbenvorst, GUR002, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:04
7. Sterkteberekening "Grubbenvorst, GUR009, SDR 13,6" d.d. 30-10-2017 11:42:35
8. Sterkteberekening "Lottum, LOT03-SDR 13,6" d.d. 22-11-2017 13:24:43
9. Sterkteberekening "Prio 2 Sterkteberekening Persriool 50mm Lottum, d.d. 24-10-2017, projectnummer C03011.000505;
10. Objectenboek
11. Meetbestek

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z16752.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 20 juli 2017;
- 'beschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijde van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken tot 20 meter uit de grens van de waterkering, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bouwwerk': elke constructie van hout, steen of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
- 'buitenbeschermingszone': de als zodanig in de legger aangeduide gronden aan weerszijden van primaire, regionale en overige waterkeringen en dienende ter bescherming daarvan, die zich uitstrekken vanaf de grens van de beschermingszone tot 20 meter daarbuiten, tenzij uit de legger een andere afstand blijkt;
- 'kernzone': de zone tussen de grens van de waterkering aan de riviervoorzijde en de grens van de waterkering aan de landzijde van de waterkering, zoals is aangegeven in de legger;
- 'keurzone': de zone inhoudende de kernzone en de aan weerszijden van de kernzone gelegen beschermingszone en buitenbeschermingszone;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor de waterkering zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'profiel van vrije ruimte': de ruimte als vastgelegd in de legger ter weerszijde van, boven en onder een waterstaatswerk of een toekomstige waterstaatswerk die naar het oordeel van de beheerder nodig is om toekomstige verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterkering': kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.