



Vergunninghouder
Stichting Waternet

Datum
7 augustus 2018

Kenmerk
DMS2018-0031121

Zaaknummer
WN2018-005492

Watervergunning

voor het onttrekken van grondwater tbv project N200, betreffende aanleg van twee drinkwatertransportleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)	5
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde handelingen	9
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	11
5 Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14

Samenvatting

Op 19 juli 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-005492.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater t.b.v. het project N200, betreffende aanleg van twee drinkwatertransportleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan van Stichting Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam te verlenen voor :
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 100 m³/uur, 2400 m³/dag, 50.000 m³/maand en 200.000 m³ in totaal zoals bedoeld in de *Keur AGV 2017* (artikel 4.15);
 - het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 7 m³/uur, 160 m³/dag en een totaal van 3.500 m³ zoals bedoeld in het *Besluit lozen buiten inrichtingen* (artikel 2.2 lid 5);in verband met het project N200 tbv aanleg van twee drinkwatertransportleidingen langs de Haarlemmerweg, tussen de Joris van den Berghweg en de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - bemalingsadvies Haarlemmerweg (N200) van Waternet met kenmerk DMS2018-0030961;
 - bijlage bemalingsdebieten met kenmerk DMS2018-0030963.
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan één jaar.
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking begonnen zijn.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-005492.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen)

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 De damwanden, indien noodzakelijk (dit volgt uit de resultaten uit het bouwkundig onderzoek) ter hoogte van onttrekkingslocaties Molen de 1200 Roe, Van plantsoen bij Admiraal de Ruijterweg naar vaart, zuid en noord moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond en (grond)water kan plaatsvinden.
- 5.2 Voor het goed sluitend maken moeten de damwandsloten worden voorzien van een geschikte slotvulling zoals, bitumen, polystyreen, cement-bentoniet of chemische injecties.
- 5.3 In aanvulling op het nog in te dienen monitoringsplan moeten rond de onttrekkingslocatie de volgende meetpunten worden ingericht:
 - ter hoogte van onttrekkingslocatie Aansluiting Joris van den Berghweg op N200 moet een peilbuis worden aangebracht tussen de onttrekking en het witte huis, Haarlemmerweg 709.

- ter hoogte van onttrekkingslocatie Molen de 1200 Roe moet een peilbuis worden aangebracht tussen de retourbemaling en de molen, Haarlemmerweg 701.
 - ter hoogte van onttrekkingslocatie Fietspad tussen de A10 en de Admiraal de Ruijterweg en Van plantsoen bij Admiraal de Ruijterweg naar vaart, zuid en noord moeten een peilbuizen worden aangebracht op de volgende locaties:
 - tussen de onttrekking en de ten zuiden gelegen bebouwing thv Admiraal De Ruijterweg 537-545 en;
 - tussen de onttrekking en de ten oosten gelegen bebouwing thv Admiraal De Ruijterweg 470-484;
 - ter hoogte van onttrekkingslocatie Ten oosten van de Admiraal de Ruijterweg moet een peilbuis worden aangebracht tussen de retourbemaling en Haarlemmerweg 575-609.
- 5.4 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het *Protocol 2101, Mechanisch boren* (versie 1.0, vastgesteld op 17 juni 2010).
- 5.5 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 5.6 De peilbuizen ter hoogte van (spanningsbemalingslocaties, namelijk: kruising ruwwaterleiding Joris van den Berghweg kruising Tom Schreursweg en de aansluiting Joris van den Berghweg op N200) moet worden voorzien van 2 filters welke staat/staan afgesteld in de freatische bodemlaag en in de wadzandlaag.
- 5.7 De overige peilbuizen moet worden voorzien van 1 filter welke staat afgesteld in de freatische bodemlaag.
- 5.8 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijkdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.9 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 5.10 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking- en retourbemaling

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 2 van het bemalingsadvies Haarlemmerweg (N200) van Waternet met kenmerk DMS2018-0030961.
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravniveau.
- 6.3 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Retourbemaling

- 6.4 Het freatische grondwater ter hoogte van Molen de 1200 Roe moet voor minimaal voor 5 % worden teruggebracht in die watervoerende laag waaruit het is onttrokken.
- 6.5 Het freatische grondwater ten oosten van de Admiraal de Ruijterweg moet voor minimaal voor 60 % worden teruggebracht in die watervoerende laag waaruit het is onttrokken.
- 6.6 De kwaliteit van het grondwater op de retourlocatie mag niet worden verslechterd door de kwaliteit van het te infiltreren grondwater of door het toepassen van chemische middelen om bijvoorbeeld putverstoppingen te voorkomen of op te heffen.
- 6.7 Als blijkt dat de retourbemaling het grondwater niet voldoende in de bodem terugbrengt of als er wateroverlast ontstaat als gevolg van de retourbemaling, dan moet de vergunninghouder dit direct melden aan Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).

Beëindiging onttrekking

- 6.8 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
 - a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 6.9 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.

voorschrift 7 Monitoring

Monitoringsplan

- 7.1 Uiterlijk zes weken voor het geplande begin van de bemaling moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) beschikken over een monitoringsplan met gedetailleerde beschrijving van de metingen van peilbuizen en de opname van de gevoelige bebouwing, inclusief:
 - Bouwkundig onderzoek funderingen, waaruit de bovenkant van de (mogelijk) houten funderingen volgt, thv de volgende onttrekkingslocaties:
 - Witte huis ten oosten van de opgang Joris van den Berghweg m.b.t. het witte huis, Haarlemmerweg 709.
 - Molen de 1200 Roe m.b.t. de molen, Haarlemmerweg 701.
 - De grens- en actiewaarden. De actie waarde voor het grondwaterstand t.h.v. bebouwing met houtenfunderingen dient tenminste 0,2 m boven de bovenkant van de houtenfunderingen te liggen.
 - Het aantal de meetpunten en de locaties.
 - De meetwijze en –frequentie.
 - Een actie- en communicatieplan.
- 7.2 De werkzaamheden mogen pas starten nadat Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) het monitoringsplan (vorig voorschrift) heeft goedgekeurd.

Peilbuizen

- 7.3 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.
- 7.4 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.5 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 7.6 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met de Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) van Waternet over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie worden opgevoerd.

Onttrekking

- 7.7 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken en geretourneerde hoeveelheden grondwater.
- 7.8 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.9 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.10 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken en in de bodem geloosde hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Eerder verleende vergunning

Voor het graven en het vervangen van transport-leidingen voor drinkwater en enkele riolen binnen de zoneringen van een secundaire waterkering is reeds een vergunning aanvraag in behandeling onder kenmerk WN2018-002031. In deze vergunning wordt apart het onttrekken van grondwater verleend.

Omschrijving

In het kader van project De Nieuwe N200 zal de sector Drinkwater van Stichting Waternet, twee nieuwe ø800 Drinkwatertransportleidingen aanleggen. Deze komen te liggen onder het fietspad naast de Haarlemmerweg (N200), tussen de Joris van den Berghweg en de Gibraltarstraat te Amsterdam. Dit betreft een tracé van meer dan 4,5 kilometer. De leidingen worden aangelegd om de huidige transport-leidingen onder de rijbaan van de Haarlemmerweg – daterend uit 1853 – te vervangen. Hiermee wordt tevens de capaciteit van de toevoer van drinkwater naar Amsterdam vanuit de Waterleidingduinen vergroot.

De bemaling zal grotendeels freatisch zijn, enkel ter hoogte van onttrekkingslocaties de kruising ruw-waterleiding Joris van den Berghweg kruising Tom Schreursweg en de aansluiting Joris van den Berghweg op N200 worden spanningsbemalingen in de Wadzandlaag toegepast. Verder wordt de bemaling grotendeels in open ontgraving of met kistbekleding uitgevoerd. Damwanden worden toegepast ter hoogte van onttrekkingslocaties Molen de 1200 Roe en Van plantsoen bij Admiraal de Ruijterweg naar vaart, zuid en noord.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater en het lozen in de bodem van grondwater (retourbemalen). Tijdens de werkzaamheden vindt de volgende bemaling plaats:

- het onttrekken van grondwater met een maximum van 100 m³/uur, 2400 m³/dag, 50.000 m³/maand en 200.000 m³ in totaal zoals bedoeld in de Keur AGV 2017 (artikel 4.15);
- het lozen in de bodem (retourbemalen) van onttrokken grondwater met een maximum van 7 m³/uur, 160 m³/dag en een totaal van 3.500 m³ zoals bedoeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 2.2 lid 5).

De debieten en de duur vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond van de *Keur AGV 2017 (artikel 4.15)*.

De beoordeling van de lozing in de bodem is een bevoegdheid van de gemeente of de provincie. Omdat het hier gaat om een bodemlozing in relatie met een vergunningplichtige onttrekking is het waterschap ook voor deze handeling bevoegd.

Dit volgt uit artikel 2.2 lid 5 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 14.1, 14.2, 14.3 en 14.8	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De bemaling is van het type 'laagwaardig gebruik grondwater'. Deze type bemalingen worden doorgaans vergund als er waterbesparende maatregelen of een doelmatige en duurzame retourbemaling worden toegepast. Daarnaast moeten compenserende maatregelen worden genomen om de effecten te reduceren of voorkomen. Tijdens de bemaling wordt plaatselijk retour bemaald en worden er plaatselijk aanvullende maatregelen genomen om het waterbezwaar te beperken.

- De onttrekking is t.b.v. het project De Nieuwe N200, sector Drinkwater van Stichting Waternet zal twee nieuwe ø800 Drinkwatertransportleidingen aanleggen. Tijdens de werkzaamheden zal hoofdzakelijk een freatische bemaling worden uitgevoerd met op twee locaties een spanningsbemaling in de Wadzand laag.
- De bemaling verplaatst zich over een tracé van 4,5 kilometer. De onttrekkingsduur per onderdeel bedraagt maximaal 70 dagen maar ligt veelal lager. Uit het bemalingsadvies volgt dat het effect van de onttrekking op de omgeving beperkt blijft, doordat de werkzaamheden zich steeds verplaatsten en omdat de onttrekking plaatsvindt langs de Haarlemmerweg welke voor een groot deel is ingeklemd tussen twee slootjes waarmee het effect van de freatische bemaling beperkt blijft.
- De bemaling vindt plaats in de binnen-beschermingszone van een waterkering. Onderdeel van het project N200 is het ophogen van de dijk met circa 50 cm. Hierdoor zijn mogelijke zettingen als gevolg van de bemaling niet relevant.
- Ter hoogte van Haarlemmerweg 701 en 709 bevindt zich oude bebouwing waarvan de funderingsgegevens onbekend zijn. Deze gebouwen worden mogelijk negatief beïnvloed door de bemaling. Voor deze bebouwing zal bouwkundig onderzoek worden uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de funderingen en gevoeligheid voor de onttrekking, dit is ook voorgeschreven.
- Compenserende maatregelen worden toegepast in de vorm van damwanden en retourbemalen. Ter hoogte van Haarlemmerweg 701 zal een damwand geplaatst worden en retourbemaling worden toegepast (wanneer dit noodzakelijk blijkt a.d.h.v. het bouwkundig onderzoek). Ook voor onttrekkingslocaties Van plantsoen bij Admiraal de Ruijterweg naar vaart, zuid en noord worden damwanden toegepast. Voor onttrekkingslocatie ten oosten van de Admiraal de Ruijterweg ter hoogte van Haarlemmerweg 575-609 zal een retourbemaling worden toegepast. Met deze maatregelen worden mogelijk negatieve effecten zoals die naar vorenkomen in het bemalingsplan beperkt.
- Er zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning om de grondwaterstandverlagingen d.m.v. peilbuizen te monitoren. Daarnaast dient er voorafgaand aan de werkzaamheden een monitoringsplan te worden ingediend.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17 juli 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk DMS2018-0030964;
- aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling met kenmerk DMS2018-0030967;
- bemaalingsadvies Haarlemmerweg (N200) van Waternet met kenmerk DMS2018-0030961
- bijlage bemaalingsdebieten met kenmerk DMS2018-0030963.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 24 juli geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 24 juli tot 8 augustus 2018 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.