

Project HOV Aalsmeer Schiphol Zuid

Analyse Watercompensatie d.d. 25-09-2017

Hoeveelheden verhardingen bestaand - nieuw, versie concept 01

Berekeningen o.b.v. ontwerp Baseline 2.2

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)


<i>Peilgebied</i>	<i>zomer- / winterpeil</i>	<i>Bestaand</i>	<i>m2</i>	<i>Nieuw</i>	<i>m2</i>	<i>Verschil m2</i>	<i>Watercompensatie benodigd</i>
Praktijk	5.80-N.A.P. - 5.80-N.A.P.	Vaknr. 8	17244,0	Vaknr. 8	21244,0	4000,0	400

Uitgangspunten

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) - toename verhard oppervlak compenseren met 10%

Te dempen watergangen dienen gecompenseerd te worden met 100%

Bij toename verhard oppervlak kleiner dan 1000 m2 geen watercompensatie nodig



Extra wateroppervlak in
ontwerp opgenomen

506