

Bouw schuur wittebrinkweg 1 Zelhem

juli 2018

Afvoer hemelwater:

- Bij de bouw van de schuur zal het hemelwaterafvoer worden afgevoerd naar de vijver, deels opgevangen in regentonnen en er wordt een grindstrook met drain rondom de schuur aangelegd.

Afvoer drinkwater:

- niet van toepassing

Fundering:

De grond is tot 70 cm afgegraven, waarop een laag wit zand. Daarop beton 14 cm dik, met wapening 6mm. De houtskeletconstructie staat met 10 mm draadeind elke 75 cm verankert aan het beton.

Dak:

Het dak wordt bedekt met antieke grijs/blauwe dakpannen, zogenaamde oude holle. De dakrand wordt voorzien van windveer en dakgoot voor afvoer hwa.

De hoogte van de schuur wordt 4,80 m.

Constructie:

Op de betonnen fundering wordt de houtskelet constructie verankert dmv draadeind. De wanden worden gemaakt van 50x100 mm douglas staanders, afstand 40 cm. Aan de binnenzijde word osb3, 12 mm geschroeft, aan de buitenzijde wordt de schuur met douglas 22x90 mm afgewerkt.

De kap wordt gemaakt van spanten 70x165 en gordingen 50x100.