

E-mail	: athegeman@planet.nl	Jupiter 29
Internet	: www.athegeman.nl	7071 TN Ulfth
KvK-Arnhem nr	: 09 140 722	Tel : 0315 - 630 875
BTW-nr	: NL 116 756 962 B01	Mob : 06 - 228 809 01
IBAN	: NL91 INGB 0004 3822 97	
BIC	: INGBNL2A	
Onderdeel : Fundatie	Werknummer : 1695.61.18	Blad : B
	Datum : 08-06-2018	Rev : 0

Exacte maatvoeringen nader te bepalen door de aannemer aan de hand van de tekeningen van Bouwkundig Bureau J. Mentink.

Zie voor belangrijke informatie pagina - 2 t/m. - 4 van rapport - A.

Zie pagina - 8 van rapport - A tbv. door derden aan te leveren onderdelen.

Zie pagina - 4 en - 5 uit rapport - A tbv. informatie over de fundatie en grondwerk.

Indien op enig punt twijfel over de constructie ontstaat, dient nader met ATH te worden overlegd.

Slechts na overleg met en goedkeuring door ATH mag van de hier getekende constructie worden afgeweken.

Verticale geveildilatatie op de rand van de kelder.

Alle gevels uitvoeren in 100-80-100.

Fundatiestroken : b x h = 500 x 200.

Beton : C20/25-XC2.

Betonstaal : B500.

Aanlegniveau op vaste grond, minimaal op het niveau van de bestaande fundaties.

De ontgraven bouwput afrijllen met de grondwaterstand niet hoger dan op 0,50 meter beneden het afrijlniveau.

Minimaal vereiste consueerstand 4 N/mm2; dit controleren met handsonderingen.

De beton te storten op folie volgens nader overleg tussen de aannemer en de gemeentelijk opzichter.

De spouwen om de meter dichtzetten met een steen tot aan het maaiveld om indrukken van de spouwen te voorkomen.

Eventueel langs de kelder vanaf het aanlegniveau van de keldervloer gestabiliseerd zand aanbrengen.

Tussen de stroken en de kelderwand en de bestaande fundatie 20 mm tempex aanbrengen.

Ø 6-150 Onderkruisnet met 40 mm dekking.

120 mm Beganegrondvloer.

Beton : C20/25-XC1.

Betonstaal : B500.

De ontgraven bouwput afrijllen met de grondwaterstand niet hoger dan op 0,50 meter beneden het afrijlniveau.

Minimaal vereiste consueerstand bedraagt 4 N/mm2, dit met handsonderingen te controleren.

Eventueel langs de kelder vanaf het aanlegniveau van de keldervloer gestabiliseerd zand aanbrengen.

Onder de vloer een 400 mm pakket verdicht zand aanbrengen met daar drukvaste isolatie op en daar een laag folie overheen uitgelegd.

20 mm Tempex tussen de vloer en het opgaande metselwerk.

Ø 8-150 : Onderkruisnet met 40 mm dekking.

Netoverlap 300 mm.

Op de rand van de kelderwand een elastische dilatatie in de vloer aanbrengen, ook in een eventuele tegelvloer.

