

ONTWERP

WATERVERGUNNING

Voor het herinrichten van de Gulp, het vernieuwen van een brug, het verwijderen van een deel van de overkluizing en het aanpassen van lozingswerken in de kademuren van de Gulp in het centrum van Gulpen

Zaaknummer: 2018-Z13626
Nummer besluit: 2018-D131312
Datum besluit: - 2018



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	7
6.	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	10
6.3	Locatie	10
6.4	Vergunningplichtige handelingen	11
6.5	Andere wet- en regelgeving	11
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	11
7.1	Algemeen	11
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	13
7.3	Conclusie toetsing	14
8.	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	14
9.	Mededelingen	14
10.	Bijlagen	15

ONTWERPBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 20 maart 2018 van Plangroep Heggen, Postbus 44, 6120 AA Born namens de gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen, een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Op 13 april 2018 zijn nieuwe tekeningen (gedateerd 30 maart 2018) aan de vergunningaanvraag toegevoegd.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatselijk aanpassen van het profiel van de Gulp, maken van nieuwe kademuren, renoveren van bestaande kademuur (metselsteen vervangen door natuursteen), het vernieuwen van de brug over de Gulp ter plaatse van de Looierstraat, het verwijderen van een deel van de overkluisde Gulp (ca. 6,5 meter) en het aanpassen/vernieuwen van lozingspunten in de Gulp. Voor deze werken is krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen, voor:
 - het verrichten van werkzaamheden in een primair water, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken, wijzigen en/of behouden van (bouw)werken, onder andere kademuren, brug en lozingswerken in een primair water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het planten en behouden van bomen in een zone die is aangegeven als een primair water waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- het maken en behouden van bouwwerken in het profiel van vrije ruimte van de Gulp waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- het verwijderen van een deel (6,50 meter) van de overkluizing van de Gulp waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet, juncto artikel 4, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;
- d. de aanvraag deel te laten uitmaken van de vergunning;
- e. de tekst van artikel 2, lid 2 van de op 14 augustus 1989 onder nummer 89.96 aan de gemeente Gulpen verleende vergunning als volgt te wijzigen:
 - “ 2. De afmetingen bedragen:
 - lengte = 96,5 m (gemeten in de as van de watergang)
 - wijdte = 2 x 3.00 m
 - hoogte = 1.15 m”
- f. de volgende in het verleden aan de gemeente Gulpen, Postbus 56, 6270 AB Gulpen verleende vergunningen te trekken:
 - 89.095 d.d. 14 augustus 1989 (kademuren met trap);
 - 89.097 d.d. 14 augustus 1989; (kademuren met trap)
 - 99.620 d.d. 9 november 1999; (lozingswerk)
 - 2005.0074 d.d. 8 juli 2005; (lozingswerk)
 - 2005.0075 d.d. 8 juli 2005; (lozingswerk)
 - 2005.0076 d.d. 8 juli 2005; (lozingswerk)
 - 2005.0077 d.d. 8 juli 2005; (lozingswerk)
 - 2005 0078 d.d. 8 juli 2005; (lozingswerk)
 - 2010.0145 d.d. 1 februari 2011; (lozingswerk).
- g. de intrekking van de in sub f. genoemde vergunningen is niet eerder van kracht dan nadat deze werken zijn gewijzigd c.q. verwijderd.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

dr. ir. J.H. Roorda
directeur

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen behorende bij dit besluit (zie bijlagen).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handelingen. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. De revisietekening moet overeenkomstig het meetprotocol van het waterschap worden opgemaakt. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. De vergunninghouder stelt een calamiteitenplan/werkplan op waarin is opgenomen hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoe wordt omgegaan in calamiteuze situaties. Dit plan

dient minimaal 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het waterschap worden aangeboden.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Voorschrift 9

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 10

Kademuren

1. De herinrichting van de Gulp dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de maten, constructie en materialen zoals aangegeven op bij deze vergunning behorende tekeningen van Plangroep Heggen B.V. / Bureau Verbeek (project 17.077; blad B.01 t/m blad B.12) en van Castermans Engineers (project 17.309; blad B01 t/m blad B07).
2. De kademuren dienen zodanig te worden gemaakt dat deze bij hoge waterstanden in de Gulp niet kunnen lekken.
3. Ter plaats van de trappartij bij de kruising Dorpsstraat – Marktstraat - Looierstraat (Brasserie De Kroon) dient bij hoge waterstanden/afvoeren in de Gulp door de vergunninghouder een kering te worden geplaatst.
4. In het Calamiteitenplan dient aangegeven te worden op welke manier de vergunninghouder zorgdraagt voor tijdige sluiting van de kademuren.
5. Voor deze kering dient door de gemeente een hoogwaterplan te worden opgesteld die binnen 2 maanden na de start van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het waterschap dient te worden toegezonden.
6. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de het tijdig bedienen van de kering.
7. De hoogten van de kademuren dienen overeen te komen met de hoogten zoals aangegeven op de in lid 1 van dit artikel genoemde tekeningen.
8. Er mag geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen.

Voorschrift 11

Brug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
hoogte onderkant brug	N.A.P. + 90,10 meter (midden van watergang)
waterbodemdiepte	N.A.P. + 88,75 meter
breedte tussen kademuren	(minimaal) 8,80 meter

2. De brug dient de doorstroomcapaciteit van de watergang te vergroten.
3. Voorafgaand aan het aanbrengen van het brugdek moet de watergang ter plaatse op de waterbodemdiepte worden gebracht zoals aangegeven in de bovenstaande tabel en zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening 17.077, blad B.09 van Plangroep Heggen B.V./ Bureau Verbeek.
4. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel van de watergang worden geplaatst.
5. Er mag geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen.

Voorschrift 12

Lozingen

1. De lozingsvoorzieningen (spuwers) worden geplaatst op de locaties zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening van Plangroep Heggen B.V./Bureau Verbeek (project 17.077, blad B.12; d.d. 30 maart 2018).
2. De lozingsvoorzieningen bestaan uit een put/kolk aan de landzijde van de kademuren en een spuwder door de kademuur.
3. In afwijking van tekening 17.077, blad B.06 van Plangroep Heggen B.V. mogen de spuwers van de lozingen niet meer 0,10 meter in de Gulp uitsteken (op tekening staat 0,15 meter aangegeven).
4. De lozingsvoorzieningen worden voorzien van terugslagkleppen zodat bij hoge afvoeren geen water vanuit de Gulp op het maaiveld kan stromen.
5. De oevers en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
6. Er mag geen gebruik worden gemaakt van uitlogende materialen.

Voorschrift 13

Boom

1. De boom/bomen op de oever van de Gulp dient/dienen te worden geplant op de locaties zoals aangegeven op bij deze vergunning behorende tekeningen van Plangroep Heggen B.V. / Bureau Verbeek.
2. Voor zover de boom/bomen binnen het doorstroomprofiel van de Gulp staan dient vergunninghouder de beplanting op eigen kosten te snoeien. Indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheer-, of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de waterstaat kan het waterschap hiervoor nadere aanwijzingen geven.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De gemeente Gulpen-Wittem, Postbus 56, 6270 AB Gulpen heeft het voornemen om in de kern Gulpen een herinrichting uit te voeren. Behalve bestratingen maakt ook het aanpassen van de kademuren van de Gulp onderdeel uit van dit project. Voor de bestaande kademuren zijn op 14 augustus 1989 onder 89.095 en 89.096 vergunningen op grond van het toenmalige Reglement op de waterlossingen verleend. Door het verlenen van deze vergunning dienen deze vergunningen te worden ingetrokken of gewijzigd. Dit geldt ook voor een aantal vergunningen voor lozingswerken. De nieuwe lozingswerken zijn in deze vergunning opgenomen waardoor ook deze oude vergunningen kunnen worden ingetrokken.

De aan de Gulp gerelateerde werkzaamheden hebben betrekking op het vernieuwen van het aanzicht van de kademuur aan de zuidzijde van de Gulp (vervangen voormetseling door natuursteen), het over een lengte van ca. 6,5 meter inkorten van de overkluizing van de Gulp bij de Markt-Looierstraat, het vernieuwen van de brug bij de Looierstraat en het opschuiven van de kademuur aan de noordzijde van de Gulp waardoor de afvoer capaciteit van de Gulp wordt vergroot.

Door het op enkele plaatsen realiseren van trapelementen in de oever van de Gulp wordt de belevingswaarde van de Gulp vergroot.

Ter plaatse van de kruising Marktstraat-Looierstraat ontbreekt een gedeelte van de kademuur. Om bij hoge afvoeren van de Gulp wateroverlast te voorkomen, worden door vergunninghouder in dergelijke gevallen tijdelijk maatregelen getroffen.

In het verleden zijn voor de kademuren (besluit nummers 89.095 en 89.097) en voor diverse lozingen (besluit nummers 99.620, 2005.0074 t/m 2005.0078 en 2010.0145) vergunningen verleend. Deze vergunningen worden met ingang van het moment waarop de werken daadwerkelijk zijn verwijderd c.q. vernieuwd, ingetrokken. Omdat de overkluizing van de Gulp met 6,5 meter wordt ingekort wordt artikel 2, lid 2 van de 14 augustus 1989 onder nummer 89.96 aan de gemeente Gulpen verleende vergunning gewijzigd.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werken worden gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als Marktstraat en Looierstraat in de kern Gulpen.

De Gulp is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is onder nummer 13.001 (thans nummer 424) opgenomen in de Legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Gulp is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De watergang heeft een natuurfunctie. Naast deze functie heeft de Gulp ook een landbouwkundige functie en een functie voor energieopwekking.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- in het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewaterlichaam hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels of leidingen te plaatsen, te wijzigen of te behouden (artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).
- meer dan 20 m³ water per uur te lozen in een primair of secundair water (artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

Er is ook een melding gedaan voor het verwijderen van baggerslib in de Gulp. De kwantitatieve aspecten van deze handeling is meegenomen in deze vergunning. Voor de kwalitatieve aspecten is een melding op grond van het Besluit Bodemkwaliteit gedaan.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Voor de werkzaamheden is een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi), noodzakelijk. Er dient een melding gedaan te worden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan vaste objecten en voor de kwaliteitsaspecten van het lozen van het water in de Gulp.

Voor het lozen van het wegwater op de Gulp moet worden voldaan aan de artikel 3.4 en 3.5 van de het Blbi.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Gulp heeft een natuurfunctie, agrarische functie en een functie voor energieopwekking. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van de werken. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Kademuren

De muren langs de Gulp worden beschouwd als kademuren die op deze manier zijn gerealiseerd door ruimtegebrek. In 1989 is een deel van de overkluizing verwijderd en zijn kademuren aangebracht. Een bestaand werk waarvan de gemeente Gulpen-Wittem vergunninghouder is, wordt aangepast in het kader van onderhoud. Het voormetselwerk wordt vernieuwd.

In dit project wordt enkele waterstaatskundige aspecten meegenomen. Zo wordt de Gulp op sommige plekken verbreed en wordt de doorstroomcapaciteit van de brug vergroot. Het initiatief voor de uitvoering van deze werkzaamheden ligt bij de gemeente Gulpen-Wittem. Zij neemt het voortouw in verband met de uitvoering van het Centrumplan Gulpen.

Intrekken diverse lozingsvergunningen

In de kademuren zijn een aantal vergunde lozingsvoorzieningen aanwezig. Een aantal lozingsvoorzieningen wordt vervangen door andere materialen en afmetingen. Hierdoor zijn de lozingsvoorzieningen niet meer in overeenstemming met de opgenomen voorschriften in de vergunningen. Deze vergunningen worden daarom ingetrokken en de lozingswerken worden als geheel meegenomen in deze vergunning. Hierdoor wordt voorkomen dat alle vergunningen apart moeten worden aangepast en komt de samenhang tussen de lozingswerken tot uiting.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
het profiel van de Gulp wordt groter waardoor de bergingscapaciteit toeneemt;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
de aanwezige brug wordt verruimd en de kade muren aan de noordzijde worden naar buiten verplaatst zodat de doorstroomcapaciteit groter wordt;
- stabiliteit taluds;
de keurmuren blijven voor een deel gehandhaafd (alleen voormetseling wordt vernieuwd) en voor een deel wordt de kademuur vervangen door een gelijkwaardige kademuur; de stabiliteit van de taluds is hiermee gegarandeerd;
- negatief effect op waterkwaliteit;
de werken hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
de bodem van de Gulp wordt overeenkomstig de huidige bodem afgewerkt en de voormetseling zal uit natuursteen bestaan waardoor een gering positief effect op de ecologie te verwachten is;
- negatief effect op grondwaterregime;
de werken hebben geen effect op het grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
de wijze van onderhoud van de Gulp zal door de uit te voeren werken niet wijzigen.

7.3 Afwijking van de aanvraag

Op tekening 17.077, blad B.06 van Plangroep Heggen B.V. is aangegeven dat de spuwers van de lozingen 0,15 meter in de Gulp mogen uitsteken. In het derde lid van voorschrift 12 is aangegeven dat de spuwer 0,10 meter in de Gulp mogen uitsteken. Dit is overeenkomstig de algemene regel 'Lozen van water (inclusief het aan- en afvoeren van water) en het plaatsen, behouden, wijzigen en verwijderen van lozingsvoorzieningen' behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014. Hierdoor vormt het lozingswerk minder een obstakel in het kader van de onderhoud en waterveiligheid.

7.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 20 maart 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2018-Z13626. Op 13 april 2018 zijn nieuwe tekeningen (wijzigingsdatum 30 maart 2018) aan de vergunningaanvraag toegevoegd.

De aangevraagde activiteiten hebben gevolgen voor de zoneringen zoals aangegeven op de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De procedure tot wijziging van de legger loopt parallel aan de procedure tot het verlenen van de watervergunning. Hiervoor is onder nummer 2018-D162950 (zaaknummer 2018-Z13828) een apart besluit opgesteld tot aanpassing van de legger.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ligt na voorafgaande bekendmaking in het digitale Waterschapsblad gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van Waterschap Limburg.

8.2 Rechtsbescherming

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
Plangroep Heggen, Postbus 44, 6120 AA te Born

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018 – Z 13626:

1. Tekeningen Project 17.077, Blad B.01 t/m blad B.12 van Plangroep Heggen B.V./Bureau Verbeek
2. Tekeningen Project 17.309, Blad B01 t/m B07 van Casterman Engineers