Project	: Landgoed De Klokkenberg	Bouwdeel :	Economie gebouw							
Kenmerk	: VA2017-108-T001									
Betreft	: Ventilatieberekeningen									
Datum	: 21-05-2018									
Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
Type G.01										
	Kelder (onbenoemde ruimte)	94,7	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Entreehal	11,4	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	2,6	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	60,8	0,9	197,0	Mechanische toevoer		182,4	364,8	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	10,7	0,9	34,7	Mechanische toevoer		32,1	64,2	Draairaam	Voldoet
	Keuken			181,7		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	9,4	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,8	14,0	115,6	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	16,6	0,9	53,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,8	99,6	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	15,4	0,9	49,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	46,2	92,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	10,3	0,9	33,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	30,9	61,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	8,8	0,9	28,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	26,4	52,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	34,8	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,4	-	-						
Totaal m3/h					397,2	397,2				
Type G.02										
	Kelder (onbenoemde ruimte)	77,4	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Entreehal	5,5	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,5	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	54,1	0,9	175,3	Mechanische toevoer		162,3	324,6	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	10,5	0,9	34,0	Mechanische toevoer		31,5	63	Draairaam	Voldoet
	Keuken			159,3		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	6,5	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	7,8	14,0	103,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	18,9	0,9	61,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	56,7	113,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	18,8	0,9	60,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	56,4	112,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,8	0,9	31,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	29,4	58,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	35,0	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,4	-	-						
Totaal m3/h					363,2	363,2				

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
Type G.03										
	Kelder (onbenoemde ruimte)	79,5	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Entreehal	8,6	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,5	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	50,6	0,9	163,9	Mechanische toevoer		151,8	303,6	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	11,5	0,9	37,3	Mechanische toevoer		34,5	69	Draairaam	Voldoet
	Keuken			151,2		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	3,9	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,1	14,0	90,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	24,3	0,9	78,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	72,9	145,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	11,5	0,9	37,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	34,5	69	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	7,4	0,9	24,0	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	22,2	44,4	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	35,5	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,4	-	-						
Totaal m3/h					341,2	341,2				
Type G.04										
	Entreehal	5,1	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,5	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	36,7	0,9	118,9	Mechanische toevoer		110,1	220,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	9,8	0,9	31,8	Mechanische toevoer		29,4	58,8	Draairaam	Voldoet
	Keuken			100,6		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	4,1	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,0	14,0	79,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	20,7	0,9	67,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	62,1	124,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	11,3	0,9	36,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	33,9	67,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	7,8	0,9	25,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	23,4	46,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	34,7	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	3,5	-	-						
Totaal m3/h					279,6	279,6				
Type G.05										
	Entreehal	6,6	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	50,3	0,9	163,0	Mechanische toevoer		150,9	301,8	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	10,6	0,9	34,3	Mechanische toevoer		31,8	63,6	Draairaam	Voldoet
	Keuken			121,1		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	8,0	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	10,2	14,0	109,7	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	17,3	0,9	56,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	51,9	103,8	Draairaam	Voldoet

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
	Slaapkamer 2	15,0	0,9	48,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	45	90	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	8,9	0,9	28,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	26,7	53,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	8,1	0,9	26,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	24,3	48,6	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	44,7	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,4	-	-						
Totaal m3/h					330,8	330,8				
Type G.06										
	Entreehal	5,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	52,8	0,9	171,1	Mechanische toevoer		158,4	316,8	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,4	0,9	43,4	Mechanische toevoer		40,2	80,4	Draairaam	Voldoet
	Keuken			137,6		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,5	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,8	14,0	129,5	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	21,2	0,9	68,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	63,6	127,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	17,4	0,9	56,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	52,2	104,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	8,5	0,9	27,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	25,5	51	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	8,3	0,9	26,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	24,9	49,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	48,0	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,4	-	-						
Totaal m3/h					367,1	367,1				
Type G.07										
	Entreehal	12,1	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	2,0	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	73,6	0,9	238,5	Mechanische toevoer		220,8	441,6	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,7	0,9	44,4	Mechanische toevoer		41,1	82,2	Draairaam	Voldoet
	Keuken			232,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	18,4	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	11,4	14,0	103,6	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	29,3	0,9	94,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	87,9	175,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	18,1	0,9	58,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	54,3	108,6	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	58,7	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,7	-	-						
Totaal m3/h					436,4	436,4				

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
Type G.08										
	Entreehal	7,4	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,6	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	48,8	0,9	158,1	Mechanische toevoer		146,4	292,8	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	11,4	0,9	36,9	Mechanische toevoer		34,2	68,4	Draairaam	Voldoet
	Keuken			145,1		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	12,9	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	7,4	14,0	88,3	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	18,1	0,9	58,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	54,3	108,6	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	16,6	0,9	53,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,8	99,6	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	8,0	0,9	25,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	24	48	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	43,8	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,3	-	-						
Totaal m3/h					333,4	333,4				
Type G.09										
	Entreehal	5,2	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,5	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	34,7	0,9	112,4	Mechanische toevoer		104,1	208,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	11,1	0,9	36,0	Mechanische toevoer		33,3	66,6	Draairaam	Voldoet
	Keuken			125,3		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,3	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,3	14,0	114,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	22,0	0,9	71,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	66	132	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	19,7	0,9	63,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	59,1	118,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,2	0,9	29,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	27,6	55,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	8,3	0,9	26,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	24,9	49,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	50,0	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,2	-	-						
Totaal m3/h					340,2	340,2				
Type G.10										
	Entreehal	5,2	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,5	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	45,2	0,9	146,4	Mechanische toevoer		135,6	271,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,5	0,9	43,7	Mechanische toevoer		40,5	81	Draairaam	Voldoet
	Keuken			164,8		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,3	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,5	14,0	79,3	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
	Slaapkamer 1	16,4	0,9	53,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	49,2	98,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	15,2	0,9	49,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	45,6	91,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	8,3	0,9	26,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	24,9	49,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	7,6	0,9	24,6	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	22,8	45,6	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	50,0	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	4,2	-	-						
Totaal m3/h					344,1	344,1				
Type G.11										
	Kelder (onbenoemde ruimte)	29,1	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Entreehal	12,1	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	2,0	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	78,6	0,9	254,7	Mechanische toevoer		235,8	471,6	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	11,1	0,9	36,0	Mechanische toevoer		33,3	66,6	Draairaam	Voldoet
	Keuken			240,6		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	15,4	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,2	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	8,4	14,0	139,2	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	31,0	0,9	100,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	93	186	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	17,4	0,9	56,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	52,2	104,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	10,0	0,9	32,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	30	60	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	60,6	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	7,1	-	-						
Totaal m3/h					479,8	479,8				
Type G.12										
	Entreehal	4,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	50,2	0,9	162,6	Mechanische toevoer		150,6	301,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,1	0,9	42,4	Mechanische toevoer		39,3	78,6	Draairaam	Voldoet
	Keuken			177,4		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,5	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	9,5	14,0	92,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	20,3	0,9	65,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	60,9	121,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,3	0,9	46,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,9	85,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,5	0,9	30,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	28,5	57	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	6,9	0,9	22,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	20,7	41,4	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	47,6	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,1	-	-						
Totaal m3/h					370,3	370,3				

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
Type G.13										
	Entreehal	4,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	50,2	0,9	162,6	Mechanische toevoer		150,6	301,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,1	0,9	42,4	Mechanische toevoer		39,3	78,6	Draairaam	Voldoet
	Keuken			177,4		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,5	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	9,5	14,0	92,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	20,3	0,9	65,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	60,9	121,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	14,3	0,9	46,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	42,9	85,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,5	0,9	30,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	28,5	57	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	6,9	0,9	22,4	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	20,7	41,4	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	47,6	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,1	-	-						
Totaal m3/h					370,3	370,3				
Type G.14										
	Entreehal	5,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	50,8	0,9	164,6	Mechanische toevoer		152,4	304,8	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	12,3	0,9	39,9	Mechanische toevoer		36,9	73,8	Draairaam	Voldoet
	Keuken			177,5		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,9	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	9,6	14,0	91,9	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	19,3	0,9	62,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	57,9	115,8	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	15,1	0,9	48,9	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	45,3	90,6	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,4	0,9	30,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	28,2	56,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	7,1	0,9	23,0	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	21,3	42,6	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	49,5	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,4	-	-						
Totaal m3/h					369,4	369,4				
Type G.15										
	Entreehal	5,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	1,3	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	53,7	0,9	174,0	Mechanische toevoer		161,1	322,2	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	13,3	0,9	43,1	Mechanische toevoer		39,9	79,8	Draairaam	Voldoet
	Keuken			190,1		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	7,9	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	1,4	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				

Type :	*Omschrijving :*	*Ventilatie-berekening en stroming :*					*Spui-capaciteiten :*			
		Gebruiks	*Minimum*		Toevoer :	Afvoer :	Verblijfsruimte	Verblijfsgebied	Deuren	Resultaat
		Oppervlakte	Bouwbesl.	Ontwerpdebiet :			dm3/s	dm3/s	en ramen	
	Badkamer	10,5	14,0	99,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	21,4	0,9	69,3	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	64,2	128,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 2	15,2	0,9	49,2	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	45,6	91,2	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	9,4	0,9	30,5	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	28,2	56,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 4	7,1	0,9	23,0	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	21,3	42,6	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	57,2	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	7,0	-	-						
Totaal m3/h					389,1	389,1				
Type G.16										
	Entreehal	5,8	-	-	Overstort vanuit woonkamer	Afzuiging toilet				
	Toilet	5,0	7,0	50,0	Vanuit entreehal	Mechanische afzuiging				
	Woonkamer	91,1	0,9	295,2	Mechanische toevoer		273,3	546,6	Tuindeuren	Voldoet
	Keuken	10,3	0,9	33,4	Mechanische toevoer		30,9	61,8	Draairaam	Voldoet
	Woonkamer			200,0		Mechanische afzuiging				
	Keuken			131,7		Mechanische afzuiging bij keukenopstelling				
	Overloop 1e Verdieping	17,1	-	-	Overstort vanuit slaapkamers	Afzuigventiel				
	Toilet	3,9	7,0	50,0	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Badkamer	5,9	14,0	81,5	Vanaf overloop 1e Verdieping	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 1	16,4	0,9	53,1	Mechanische toevoer	Afzuiging badkamer bij slaapkamer 1	49,2	98,4	Draairaam	Voldoet
	Badkamer	4,0	14,0	53,1	Vanaf slaapkamer 1	Mechanische afzuiging				
	Slaapkamer 2	14,4	0,9	46,7	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	43,2	86,4	Draairaam	Voldoet
	Slaapkamer 3	12,9	0,9	41,8	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	38,7	77,4	Draairaam	Voldoet
	Werkkamer	13,3	0,9	43,1	Mechanische toevoer	Overstort naar overloop 1e Verdieping	39,9	79,8	Draairaam	Voldoet
	Zolder (onbenoemde ruimte)	49,5	-	-	O.b.v. indeling koperskeuze	O.b.v. indeling koperskeuze				
	Techniek	5,4	-	-						
Totaal m3/h					513,2	513,2				