



- LEGENDA:**
- rijbaan: opbreken asfalt met fundering, verlagen zandbed, aanbrengen verhardingsconstructie conform omschrijving onderaan de legenda
 - rijbaan: ontgraven bermgrond, aanbrengen grondverbetering; d= 300mm, aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan conform omschrijving onderaan de legenda
 - fietspad: ontgraven bermgrond, aanbrengen grondverbetering; d= 300mm, aanbrengen verhardingsconstructie fietspad conform omschrijving onderaan de legenda
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, kepeverband, kleur rood
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur antraciet
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
 - aanbrengen waterpasserende betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
 - aanbrengen betonstraatstenen, aanbrengen in stroomlagen, keifmaat, kleur rood
 - aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen betontegels, 300x300x 65 mm halfsteensverband haaks op rijrichting, kleur grijs
 - herstraten bestaande bestrating in bestaand verband
 - aanbrengen sandwichconstructie t.b.v. groeiplaats bomen in Spiegelstraat
 - aanbrengen plantvak
 - verwijderen begroeiing
 - aanbrengen wateroverende molgoot, 5 strek betonstraatstenen, dikmaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen schijngoot, 5 strek betonstraatstenen, dikmaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen symbooltegel, container opstelplaats
 - aanbrengen trottoirband 130/150x200 mm op nieuwe fundering; stellen in specie en voorzien van steuning
 - aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm op (bestaand) zandbed
 - aanbrengen verlaagde trottoirband 130/150x250, incl. maalveld verloopband
 - aanbrengen opsluitband 60x200 mm
 - aanbrengen invaliden-inritblokken 750x500x200 mm
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. aan te leggen IT-riool
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. bestaand GWA-riool
 - aanbrengen nieuwe geknevelde putafdekking t.b.v. bestaand GWA-riool
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. overstortput IT-riool
 - aanbrengen straatkolk
 - aanbrengen troitkolk
 - aanbrengen uitstroombegroeiing
 - aanbrengen diamantkoppaal
 - aanbrengen verkeersbordpaal
 - aanbrengen verkeersbord, nieuw te leveren
 - aanbrengen verkeersbord, hergebruik
 - te verwijderen bomen, locatie indicatief
 - bestaande bomen, handhaven, locatie indicatief
 - AC Ø500 waterleiding, Vitens, locatie ligging indicatief o.b.v. klik en proefsluven
 - werkgrens
 - materiaalgrens
 - zagen asfaltconstructie
 - bestaande hoogtes (inmeting)
 - toekomstige hoogtes

- Verhardingsopbouw rijbaan Melis Stokelaan:**
- aanbrengen vrijgekomen fundering van grindhoudend zand; d= 200mm
 - aanbrengen asfalt onderlaag; AC 22 base DL-C; d= 60 mm
 - aanbrengen asfalt tussenlaag AC 16 base DL-A; d= 50 mm
 - aanbrengen asfalt deklaag; SMA-NL 11B; d= 35 mm
- Verhardingsopbouw fietspad:**
- aanbrengen grondverbetering van zand voor zandbed d= 300mm
 - aanbrengen fundering van menggranulaat Ø16; d= 200mm
 - aanbrengen asfalt onderlaag; AC 16 base DL-A; d= 50 mm
 - aanbrengen asfalt deklaag; AC 11 surf DL-A; d= 35 mm
 - aanbrengen slijtlaag 4/8, tirloud

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Definitief

05-10-2018 Definitief

DRSCHRUIVING WIJZIGING

Ondraggever: Gemeente Harderwijk

Project: Herinrichting Melis Stokelaan

Onderdeel: Situatie inrichting

Schaal: 1:200 | Projectnummer: 31020183 | Formaat: A0 | Tekeningnr: S101 | Bladnr: 02 van 04

Roelofs
 Correspontiebedrijf Hooftkantoor
 Postbus 12 7683 CG Den Ham
 Bezoekadres Hooftkantoor
 Dorpsstraat 20 7683 EG Den Ham
 T: (0546) 67 69 88
 E: info@roelofs.nl
 Tussenvestigingen bij
 Sneek Steenwijk
 Spijkersmaat Veendam

Meer waarde aan ruimte