



- LEGENDA:**
- rijbaan: opbreken asfalt met fundering, verlagen zandbed, aanbrengen verhardingsconstructie conform omschrijving onderaan de legenda
 - rijbaan: ontgraven bermgrond, aanbrengen grondverbetering; d= 300mm, aanbrengen verhardingsconstructie rijbaan conform omschrijving onderaan de legenda
 - fietspad: ontgraven bermgrond, aanbrengen grondverbetering; d= 300mm, aanbrengen verhardingsconstructie fietspad conform omschrijving onderaan de legenda
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, kepeverband, kleur rood
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur antraciet
 - aanbrengen betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
 - aanbrengen waterpasserende betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
 - aanbrengen waterpasserende betonstraatstenen, keifmaat, elleboogverband, kleur grijs
 - aanbrengen betonstraatstenen, aanbrengen in stroomlagen, keifmaat, kleur rood
 - aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen betontegels, 300x300x 65 mm halfsteensverband haaks op rijrichting, kleur grijs
 - herstraten bestaande bestrating in bestaand verband
 - aanbrengen sandwichconstructie t.b.v. groeiplaats bomen in Spiegelstraat
 - aanbrengen plantvak
 - verwijderen begroeiing
 - aanbrengen watervoerende molgoot, 5 strek betonstraatstenen, dikmaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen schijngoot, 5 strek betonstraatstenen, dikmaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - aanbrengen symbooltegel, container opstelplaats
 - aanbrengen trottoirband 130/150x200 mm op nieuwe fundering; stellen in specie en voorzien van steuring
 - aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm op (bestaand) zandbed
 - aanbrengen verlaagde trottoirband 130/150x250, incl. maalveld verloopband
 - aanbrengen opsluitband 60x200 mm
 - aanbrengen invaliden-inritblokken 750x500x200 mm
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. aan te leggen IT-riool
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. bestaand GWA-riool
 - aanbrengen nieuwe geknevelde putafdekking t.b.v. bestaand GWA-riool
 - aanbrengen nieuwe putafdekking t.b.v. overstortput IT-riool
 - aanbrengen straatkolk
 - aanbrengen trottoirkolk
 - aanbrengen uitstroombuisvoorziening
 - aanbrengen diamantkoppaal
 - aanbrengen verkeersbordpaal
 - aanbrengen verkeersbord, nieuw te leveren
 - aanbrengen verkeersbord, hergebruik
 - te verwijderen bomen, locatie indicatief
 - bestaande bomen, handhaven, locatie indicatief
 - AC Ø500 waterleiding, Vitens, locatie ligging indicatief o.b.v. klik en proefsluven
 - werkgrens
 - materiaalgrens
 - zagen asfaltconstructie
 - bestaande hoogtes (inmeting)
 - toekomstige hoogtes

Verhardingsopbouw rijbaan Melis Stolakaan:

- aanbrengen vrijgekomen fundering van grindhoudend zand; d= 200mm
- aanbrengen asfalt onderlaag; AC 22 base DL-C; d= 60 mm
- aanbrengen asfalt tussenlaag AC 16 bind TL-C; d= 45 mm
- aanbrengen asfalt deklaag; SMA-NL 11B; d= 35 mm

Verhardingsopbouw fietspad:

- aanbrengen grondverbetering van zand voor zandbed d= 300mm
- aanbrengen fundering van menggranulaat Ø16; d= 200mm
- aanbrengen asfalt onderlaag; AC 16 base DL-A; d= 50 mm
- aanbrengen asfalt deklaag; AC 11 surf DL-A; d= 35 mm
- aanbrengen slijtlaag 4/8, tirloud

NO	AVS	DATE	STATUS	OMSCHRIJVING WIJZIGING
1	05-10-2018	Definitief		

Combinatie:
 * Meetverspreiding in meters
 * Meetnietmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
 * Meetnietmaten in meters t.o.v. N.A.P.

Definitief

Gemeente Harderwijk

Project:
Herinrichting Melis Stolakaan

Onderdeel:
Situatie inrichting

Schaal: 1:200 | Projectnummer: 31020183 | Formaat: A0 | Tekening: S10 | Bladnr: 03 van 04

Roelofs
 Conceptor/Bestuurder: Wouter van der Meer
 Projectleider: Wouter van der Meer
 T: (0546) 67 88 88
 E: info@roelofs.nl
 Totaal vestigingen: 64
 Smaak: Smaak
 Spijkers: Spijkers
 Stokkamaai: Stokkamaai

Meer waarde aan ruimte