Besluit
Goedkeuren saneringsplan

Datum
1 november 2018

Zaaknummer
2018-011467

Onderwerp
Wet bodembescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 6

Gemeente Apeldoorn
T.a.v. de heer T. Alkas
Postbus 9033
7300 ES APELDOORN

Locatie verontreiniging
Anklaarseweg ongenummerd

Plaats
Apeldoorn

Gemeente
7323 AA Apeldoorn

Nummer verontreiniging
GE020009131

Melder
Gemeente Apeldoorn

Beste meneer Alkas,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.


Start saneren
De start van de sanering moet plaatsvinden in 2018. De sanering duurt naar verwachting 0,5 jaar.

De bijlage is onderdeel van dit besluit
De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

Besluit
U ontvangt nu het besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Hans Boerdam
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:
02911786

BIJLAGE

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit definitief besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:
2.1 vaststellen definitief besluit
2.2 de sanering

2.1 Vaststellen definitief besluit

Wij volgen een zogenaamde “verkorte procedure” om een definitief besluit te nemen. Dit betekent dat het ontwerp niet ter inzage ligt. Belanghebbenden hebben na de melding wel de gelegenheid om hun mening te geven.

De melding is gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

2.2 De sanering

Wij stemmen in met het saneringsplan.

2.2.1 Saneren grond

Het gaat om een functiegerichte sanering. Er is sprake van verwijdering van de aanwezige grondverontreiniging, het aanbrengen van een duurzame isolatielaag (klinkers) en het aanbrengen van een leeflaag van 1,0 meter.
Ter plaatse van de verwijdering van de grondverontreiniging vindt aanvulling plaats met grond die voldoet aan door de gemeente gestelde kwaliteitseisen (maximale waarde Wonen).
Op de verontreinigde grond wordt een leeflaag aangebracht van 1,0 meter met grond die voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Wonen.

Hiermee is de gesaneerde locatie geschikt voor normaal gebruik voor de functie(s):
- industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

2.2.2 Situatie na de sanering

Na sanering blijven de concentraties in de grond onder de leef- en isolatielaag boven de interventiewaarde.

3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
3.2 afwijking saneringsplan melden;
3.3 evaluatierapport aanleveren;

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het 'Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

3.2 Melding afwijking saneringsplan

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

3.3 Evaluatierapport aanleveren

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

4 Onderbouwing besluit

4.1 Ontvangen documenten

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen:

- Saneringsplan Anklaarseweg te Apeldoorn (parkeerterrein voetbalvereniging ZVV'56); Buro Antares b.v.; 19 september 2018, kenmerk: 2018092.

4.2 Voorgestelde sanering

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- De sanerende maatregelen zijn gericht op de voorgenomen civieltechnische werkzaamheden, waarbij op kosteneffectieve wijze functiegericht wordt gesaneerd: het aanbrengen van een duurzame isolatielaag ter plaatse van de parkeerplaats en het realiseren van een leeflaag of het geheel verwijderen van de verontreiniging in de grond ter plaatse van de groenstroken en de groenstrook rondom de parkeerplaats (ten behoeve van kabels en leidingen).
- Ter plaatse van **de parkeerplaats** wordt eerst de ontvangstput voor de onderdoorpersing gegraven. Vervolgens wordt de persing aangelegd en aangesloten op de noordelijk gelegen watergang. Aansluitend wordt de verontreinigde grond in dezelfde bodemlaag teruggeplaatst, waarna de verontreinigde grond wordt afgedekt met een signaleringsdoek.
  De verontreinigde grond ter plaatse van het westelijk deel van de parkeerplaats tot aan de ontvangstput wordt vervolgens uitgevlakt.
  De verontreinigde grond ter plaatse van het oostelijk deel van de parkeerplaats (ten oosten van de ontvangstput) zal maximaal 40 cm worden ontgraven, afhankelijk van de toekomstige hoogte van het westelijk deel van de parkeerplaats.
  Hierna wordt menggranulaat (25 cm) en straatzand (5 cm) op de gehele parkeerplaats aangebracht en zal de verhardingsconstructie (klinkers) van de duurzame isolatielaag worden gerealiseerd.
- Ter plaatse van **de groenstroken in de parkeerplaats** wordt de verontreinigde grond tot minimaal 1,0 m-mv. ontgraven. Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze worden afgedekt met een signaleringsdoek. De groenstroken worden aangevuld met een laag grond (leeflaag van 1,0 meter) van minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’.
- Ter plaatse van **de groenstrook ten zuiden van de parkeerplaats**, waarin ook kabels en leidingen worden aangelegd, wordt de verontreinigde grond tot minimaal 1,0 m-mv. ontgraven. Indien op deze diepte nog verontreiniging aanwezig is zal deze worden afgedekt met een signaleringsdoek. De ontgraving wordt aangevuld met een laag grond (leeflaag van 1,0 meter) van minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’.
- Ter plaatse van **de groenstrook ten noorden van de parkeerplaats**, waarin ook kabels en leidingen en het infiltratieriool worden aangelegd, wordt de verontreinigde grond geheel ontgraven tot bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’. De ontgraving wordt aangevuld met grond van minimaal bodemkwaliteitsklasse ‘Wonen’.
- De vrijkomende verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

6 Meer informatie

6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op https://www.gelderland.nl. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen.

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op https://www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen
- Circulaire bodemsanering
- Omgevingsverordening Gelderland
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2