



Gemeentelijk Rioleringsplan

GRP 2018 - 2021

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Verantwoording

Titel	: Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018 – 2021
Zaaknummer	: Z-16-38171
Documentnummer	: DOC-17022561
Vastgesteld	: College 9 mei 2017
Auteur(s)	: ir. Karst Jan van Esch (Sweco) dr. ir. Wouter van Riel (Sweco) Ferry Heuvelman (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
E-mailadres	: info@bodegraven-reeuwijk.nl
Ondersteuning	: Sweco
Vormgeving	: Tim Boerdam (Star Reklame)



Gemeentelijk Riolerings Plan Bodegraven-Reeuwijk 2018 - 2021

Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater



Inhoud

Samenvatting	7
1 Inleiding	11
1.1 Aanleiding	11
1.2 Procedures	11
2 Terugblik	13
3 Gewenste situatie	17
3.1 Waarom rioleringszorg	17
3.2 Ontwikkelingen en opgaven	17
3.3 Stedelijk afvalwater	20
3.4 Afvloeiend hemelwater	21
3.5 Grondwater	25
3.6 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethode	26
3.7 Onze verwachting van inwoners en bedrijven	27
4 Huidige situatie	29
4.1 Totaal overzicht aanwezige voorzieningen	29
4.2 Stedelijk afvalwater	30
4.3 Hemelwater	31
4.4 Zorgplicht grondwater	31
4.5 Effectief beheer	32
5 Opgaven	35
5.1 Stedelijk afvalwater en hemelwater	35
5.2 Grondwater	39
5.3 Effectief beheer	39
6 Benodigde middelen en kostendekking	41
6.1 Personeel	41
6.2 Kosten en kostendekking	41
7 Conclusie en besluit	45



Samenvatting

Waarom een GRP?

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Wij als gemeente hebben de taak om voor de riolering te zorgen: de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en voor grondwatermaatregelen. Dit GRP 2018-2021 geeft aan hoe wij met deze drie zorgplichten omgaan.

Even terugkijken

De afgelopen jaren is gestructureerd en planmatig gewerkt. De geplande onderzoeken en maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd, tenzij ze door voortschrijdend inzicht toch niet nodig bleken. Enkele werkzaamheden zijn in de tijd verschoven door gebrek aan personele capaciteit. Als gemeente hebben we de rioleringszorg onder controle, het areaal is bekend en de taken worden, rekening houdend met de beschikbare capaciteit, goed en doelmatig uitgevoerd.

Gewenste situatie en ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze rioleringszorg zijn de klimaatverandering, duurzaamheid, integraal werken en samenwerking in de afvalwaterketen. Deze ontwikkelingen volgen we nauwlettend en we passen er onze rioleringszorg, waar mogelijk en zinvol op aan. We werken samen binnen de subregio Groene Hart. De partijen die hierin deelnemen zijn Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Oasen en het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR). Doel is om kosten te besparen, kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen.

De doelen voor de rioleringszorg zijn:

1. zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater;
2. zorgen voor inzameling en verwerking van hemelwater (voor zover dit redelijkerwijs niet van een particulier mag worden verwacht);


3. zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert (voor zover mogelijk).


Daarvoor staan we als gemeente aan de lat. Maar niet alleen wij als gemeente, ook inwoners en bedrijven hebben een belangrijke invloed op het functioneren van de riolering. Als gemeente verwachten we:

1. dat inwoners en bedrijven de riolering verstandig gebruiken;
2. dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd;
3. dat inwoners en bedrijven hemelwater zelf opvangen en bergen als dat redelijkerwijs mogelijk is;
4. dat water-op-straat vaker binnen marges wordt geaccepteerd;
5. dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast ervoor zorgen dat hun woning of bedrijf voldoende waterdicht is.

Huidige situatie

In onze gemeente ligt 162 kilometer vrijvervalriolering en 124 kilometer pers-, en drukleiding. Er zijn 51 grote gemalen, 1.474 drukrioolgemalen en nog 68 Individuele behandelingssystemen voor Afvalwater (IBA's).





Hiernaast is er nog een groot aantal andere voorzieningen in het rioolstelsel aanwezig. Al deze voorzieningen worden onderhouden en vervangen als dat nodig is. De riolering functioneert naar behoren. Er zijn twee locaties gevoelig voor wateroverlast, omdat deze laag gelegen zijn. Dit betreft een deel van de Emmakade en enkele delen van het centrum van Bodegraven. Hier wordt met maatwerk getracht de overlast zo veel mogelijk te beperken. Door middel van een grondwatermeetnet worden grondwaterstanden geregistreerd. Bij meldingen van grondwateroverlast heeft de gemeente regie over de afhandeling ervan.

De opgave voor de komende planperiode

De komende planperiode is gericht op het in stand houden van de huidige riolering en aanbrengen van verbeteringen, met name gericht op klimaatadaptatie. Het gegevensbeheer krijgt aandacht en het functioneren van delen van het rioolstelsel wordt met berekeningen getoetst. Hierbij wordt de invloed van klimaatverandering meegenomen. We voeren onderzoek uit om investeringsbeslissingen goed te kunnen onderbouwen.

Rioleringsvoorzieningen worden regelmatig gereinigd en geïnspecteerd, als het nodig is worden reparaties uitgevoerd.

Bij nieuwbouwprojecten wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd dat voldoet aan de gangbare eisen. Als het rioolstelsel bij bestaande bebouwing in slechte staat is, dan wordt het vervangen. Wanneer het rioolstelsel in particuliere grond ligt heeft het daarbij de voorkeur deze te verplaatsen naar openbare grond. Voor de planperiode 2018-2021 gaan we uit van het uitvoeringsprogramma 2018-2021 (hierna genoemd: uitvoeringsprogramma), dat is gebaseerd op de daadwerkelijke toestand van de riolering en afstemming met andere werken in de openbare ruimte. Deze planperiode wordt circa € 1,6 miljoen per jaar geïnvesteerd in reparatie en vervanging.

We gaan onze inwoners en bedrijven actief informeren over de werking van de riolering, goed gebruik van de riolering, actuele rioleringszaken zoals afkoppelen en klimaatadaptatie en wat zij hier zelf in zouden kunnen betekenen.

Organisatie en financiën

Om de geplande werkzaamheden en het onderhoud uit te voeren zijn er vanuit de gemeente minimaal 2,9 fte nodig. Momenteel is onze personele capaciteit voor de rioleringszorg 2,4 fte. Dat past bij het beeld dat de personele capaciteit te gering is om alle taken, inclusief beleidsontwikkeling, goed uit te voeren.



Op langere termijn is dat ongewenst omdat dan niet goed kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Samenwerking met andere partners kan hiervoor slechts gedeeltelijk oplossing bieden. De komende jaren moet de vinger goed aan de pols worden gehouden.

In de jaarrekening 2016 zijn de extra geheven rioolrechten (€ 374.482) gestort in een tariefs-egalisatievoorziening riolering. Via de rioolheffing geïnd geld moet namelijk altijd voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft in een voorziening, artikel 44 lid 1c BBV. Deze voorziening kan worden aangewend voor de dekking van rioleringskosten maar kan ook worden aangewend om het tarief van de rioolheffing incidenteel naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om de extra onderzoekskosten, welke niet in de nieuwe heffingsberekening zijn opgenomen (2018 € 50.000 en 2021 € 20.000), uit de voorziening te dekken. Tevens wordt voorgesteld om een deel van de voorziening aan te wenden om de rioolheffing voor alle gebruikerscategorieën enkele euro's te verlagen. Aan het eind van 2021 blijft er dan nog € 78.000 in de voorziening aanwezig.

De jaarlijkse rioolheffing voor de periode 2018-2021 wordt voorgesteld op € 290,- voor een eigenaar-gebruiker die tussen de 50 en 100 m³ drinkwater gebruikt. Een overzicht van de voorgestelde rioolheffing voor de overige categorieën is opgenomen in Tabel 6C

Dit tarief is berekend exclusief inflatie. Dit betekent dat jaarlijks het tarief moet worden aangepast op basis van de in werkelijkheid opgetreden inflatie.



Figuur 0-1: Rioolconstructie met aansluitleidingen in de Melkdistel



Deelreparatie riolering Burg. Doormanstraat

1

Inleiding

1.1 Aanleiding

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. Dit wettelijk verplichte Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018 tot en met 2021 geeft aan hoe wij als gemeente met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwatermaatregelen omgaan, de brede rioleringszorg.


De opbouw van het GRP is hiernaast weergegeven.

1.2 Procedures

Riolering is samen met de rioolwaterzuiveringsinstallatie onderdeel van de afvalwaterketen en heeft via overstorten en regenwateruitlaten veel relaties met het watersysteem. Dit GRP is daarom ook tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen onze gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Vóór vaststelling door de gemeenteraad is het ontwerp-GRP officieel ter becommentariëring gezonden aan de bij wet genoemde instanties (Wm 4.23): de waterbeheerders HHR en HDSR en de provincie Zuid-Holland.



Figuur 1-1: Opbouw GRP



Figuur 1-2: Relaties riolering - waterketen – watersysteem (bron: Provinciaal Waterplan 2010-2015)



Bouw bergbezinkbassin Spoorlaan-Kapberg

2

Terugblik

Het vorige GRP had een looptijd van 2012-2016 en is verlengd tot en met 2017. De reden hiervoor is een uitloop van het actualiseren van de beheergegevens. Een nieuw GRP opstellen kan immers het beste door gebruik te maken van volledige en actuele gegevens.

Tevens konden, door de verlening, de processen rondom het GRP en het Onderhoudsplan Leefomgeving op elkaar worden afgestemd.

Tabel 2A geeft weer welke onderzoeksinspanningen uit het GRP 2012-2016 wel en niet zijn uitgevoerd. Tabel 2B geeft weer welke maatregelen uit het GRP 2012-2016 wel en niet zijn uitgevoerd.



Figuur 2-1: Aanleg Riool in de Eiber en Lijster

Tabel 2A Planning onderzoeksinspanningen GRP 2012-2016

Wanneer	Onderzoeksactiviteit	Kosten (Euro)	Uitgevoerd?
2012	Aanschaf rioleringsbeheerpakket	PM	Ja
2012	Opstellen van een incidentenplan	12000	Ja
2012	Opstellen reinigings- en inspectieplan	eigen beheer	Ja
2012	Aanvullen beheerpakket met drainagegegevens etc.	eigen beheer	Nee*
2014/ 2015	Opstellen basisrioleringsplan voor alle kernen	50000	Nee*
2016	Actualisatie vGRP	30000	Ja
2016	Optimalisatiestudie Broekvelden	20000	Nee
	Onderzoek rioolvreemd water	PM	Ja
planperiode	Optimalisatie meetnet	15000	Ja
jaarlijks	Actueel houden rioleringsbeheerpakket	eigen beheer	Ja
jaarlijks	Opstellen operationele programma's	eigen beheer	ja
jaarlijks	Kleine ad-hoc onderzoeken	20000	Ja
jaarlijks	Inspectie van vrijvervalriolering	20000	Ja
jaarlijks	Beoordelen van inspectiegegevens en advies over de te nemen maatregelen.	7500	Ja
jaarlijks	Samenwerken in de afvalwaterketen	eigen beheer	Ja

Tabel 2B Maatregelenplanning GRP 2012-2016

Wanneer	Wat	Wanneer	Kosten (Euro)	Uitgevoerd?
Elzenhof	Riolering vervanging 2de deel	2012	25000	Ja
Vijverlaan/ D. de Bruinstraat	Vervangen of relinen, afhankelijk wat wegen gaat doen. Als de weg vervangen gaat worden conform de centrumvisie dan riool vervangen (eventueel afkoppelen op de vijver zoals de Goebelstraat e.o).	2013	210000	Ja
Noord	Diverse deelreparaties	2012	33000	Deels
Centrum	Diverse deelreparaties	2012	4000	Nee
Nieuwerbrug	Diverse deelreparaties	2012	4000	Ja
Grote Wetering	Diverse deelreparaties	2012	6000	Deels
Broekvelden (woongebied)	Diverse deelreparaties	2012	26000	Nee
Broekvelden (industrie)	Diverse deelreparaties		19000	Nee
Irenelaan	Vervangen/ relinen thv huisnummers 18 t/m 34	2013	15000	Ja
Dronenwijk	Fase zuidwest 1	2012	1269000	Ja
Dronenwijk	Fase Zuidwest 2 (incl. Dronenpark)	2012	1252500	Ja
Dronenwijk	Fase Zuidoost	2013	1100000	Ja
Dronenwijk	Fase Dronenhoek	2014	1250000	Ja
Roelat en Spree	aanleg gescheiden stelsel	2012	159726	Ja
	Samenwerken in de afvalwaterketen	eigen beheer	Ja	
Dorpsweg	kleinere aanpassingen	2012	152469	Ja
Driebruggen Oost	enkele stukken lichten/vervangen	2012	269477	Nee*
Waarder Zuid	schadeherstel en vervangen enkele strengen	2012	678209	Ja
s Gravenbroekseweg deel 1	riolering verlegd naar openbaar gebied	2012	555723	Ja
Reeuwijk-Brug west fase 1	vooral schadeherstel	2012	421199	Nee*
Miereakker e.o.	riolering aangepast op nieuwbouw	2013	406650	Ja
s Gravenbroekseweg deel 2	riolering verlegd naar openbaar gebied	2013	555723	Ja
Reeuwijk-Brug west fase 2	vooral schadeherstel	2013	493514	Nee*
Waarder Zuid	schadeherstel en vervangen enkele strengen	2014	1168996	Ja
Reeuwijk-Brug west fase 3	vooral schadeherstel	2014	743556	Nee*
Reeuwijk-Brug oost fase 1	verleggen enkele leidingen naar openbaar gebied en afkoppelen	2015	578039	Nee*
Reeuwijk-Brug west fase 3	vooral schadeherstel	2015	215691	Nee*
Teebord fase 1	nog nader te bepalen	2016	661380	Nee*
Hof van Waarder	pompgemaal vervangen	2016	388120	Ja
Reeuwijk-Brug oost fase 2	verleggen enkele leidingen naar openbaar gebied en afkoppelen	2016	250580	Nee*
Reeuwijk-Brug west fase 4	vooral schadeherstel	2016	861607	Nee*

* verschoven naar de periode 2018-2021

Er zijn ook een aantal aandachtspunten en wijzigingen die moeten worden benoemd:

- Verschillende geplande maatregelen voor de periode 2013-2016 zijn niet uitgevoerd. Oorzaken hiervoor zijn dat na nadere beoordeling enkele van deze maatregelen konden worden uitgesteld in de tijd omdat de verwachte achteruitgang van kwaliteit zich minder snel voordeed. Tevens is een aantal van de maatregelen uitgesteld vanwege de beperkte beschikbaarheid van personele uren.
- Er is nog geen nieuw BRP opgesteld. Het huidige BRP voor Bodegraven is in 2006 vastgesteld. Het BRP van Reeuwijk-Brug is van 2002 en is geactualiseerd in 2006. Het BRP van Reeuwijk-Dorp is van 1997 en is geactualiseerd in 2007. Het BRP van Waarder en Driebruggen is in 2004 opgesteld.
- Wij werken binnen de afvalwaterketen samen met het HHR, vijf gemeenten in de directe omgeving en Oasen. Binnen dit samenwerkingsverband zijn zeven business cases opgesteld. Wij nemen deel aan vier van deze business cases, te weten: 'Gezamenlijk waterketenplan Groene Hart', 'Waterloket', 'Van meten naar sturen' en 'Portaal uitwisseling gegevens waterketen'.
- In een samenwerkingsverband met HDSR, Utrechtse Heuvelrug, Lopik en Schoonhoven is een incidentenplan riolering opgesteld. Ook is in een samenwerkingsverband met HDSR onderzoek gedaan naar rioolvreemd water.
- Met HDSR is in 2012 een afvalwaterakkoord gesloten en met HHR in 2016 een intentieverklaring samenwerking afvalwaterketen getekend.
- Met HDSR en HHR is in 2017 een afvalwaterprognose overeen gekomen.

In Tabel 2C is de prognose en realisatie van de woningbouw weergegeven.

Tabel 2C Prognose en realisatie woningbouw

Jaar	Netto Woningbouwprognose (aantal woningen)	Netto gerealiseerd (aantal woningen)
2013	288	16
2014	89	109
2015	49	184
2016	189	87
totaal	1136	654

Er is als gevolg van marktomstandigheden minder woningbouw gerealiseerd dan de prognose.

De rioolheffing heeft zich ontwikkeld zoals in onderstaande tabel aangegeven. In 2013 is de heffingsgrondslag veranderd van WOZ-waarde naar een vast eigenarendeel en een gebruikersdeel dat afhankelijk is gesteld van het drinkwaterverbruik. In onderstaande tabel is een gemiddelde situatie aangegeven.

Tabel 2D Ontwikkeling rioolheffing

Jaar	Grondslag	Tarief	Referentie	Referentie rioolheffing
2012	WOZ	0,1083%	302.000	€ 327,07
2103	Eigenaar	€ 130,00		
	Gebruiker	€ 167,00	50-100 m ³	€ 297,00
2014	Eigenaar	€ 131,16		
	Gebruiker	€ 171,12	50-100 m ³	€ 302,28
2015	Eigenaar	€ 135,60		
	Gebruiker	€ 174,24	50-100 m ³	€ 309,84
2016	Eigenaar	€ 135,60		
	Gebruiker	€ 174,24	50-100 m ³	€ 309,84

Concluderend

De afgelopen jaren is gestructureerd en planmatig gewerkt. De geplande onderzoeken en maatregelen zijn grotendeels uitgevoerd, tenzij ze bij nader inzien en door voortschrijdend inzicht toch niet nodig bleken. Enkele werkzaamheden zijn in de tijd verschoven door gebrek aan personele capaciteit. Als gemeente hebben we de rioleringszorg onder controle, het areaal is bekend en de taken worden, rekening houdend met de beschikbare capaciteit, goed en doelmatig uitgevoerd.



Limespark Bodegraven

3

Gewenste situatie

3.1 Waarom rioleringszorg

Van oudsher was de bescherming van de volksgezondheid de belangrijkste functie van de riolering. Door verschillende deskundigen in binnen- en buitenland wordt de aanleg van riolering zelfs gezien als de grootste bijdrage aan de volksgezondheid van de afgelopen eeuw. In de loop der jaren zijn ont- en afwatering van het stedelijk gebied om de leefbaarheid te verbeteren en de bescherming van het milieu als functies daarbij gekomen.

3.2 Ontwikkelingen en opgaven


Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen de brede rioleringszorg. Deze ontwikkelingen worden gevolgd en beoordeeld op hun invloed op de rioleringszorg. We participeren daar waar mogelijk.

3.2.1 Klimaatverandering

Het klimaat is duidelijk aan het veranderen. Van de tien warmste jaren sinds 1850 liggen er negen na het jaar 2000, ook is de waargenomen jaarlijkse neerslaghoeveelheid de laatste 100 jaar met ruim 20% toegenomen, van 700 mm rond 1910 tot 850 mm nu. Volgens het KNMI zet de opwarming door waardoor de winters natter worden, de buien in de zomer heviger, maar ook periodes van langdurige droogte kunnen voorkomen. Bij hogere temperaturen neemt de extreme buienintensiteit sterk toe, met ongeveer 14% per graad (de zogenaamde super CC-relatie, KNMI; 2014).



Figuur 3-1: Regenton in een groene tuin



Figuur 3-2: Aantal dagen in een jaar met zware neerslag (50 mm of meer) (Bron: KNMI)

De capaciteit van de ondergrondse leidingsystemen is niet onbeperkt. Tijdelijke opvang van extreme neerslag vraagt om oplossingen in de openbare ruimte en in het watersysteem. Dit proces wordt adaptatie aan klimaatverandering genoemd. Ook beide hoogheemraadschappen spelen hierin een belangrijke rol. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het oppervlaktewaterbeheer en zorgen samen met ons ervoor dat regenwater op verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Ook particulieren moeten hier steeds meer een rol in gaan spelen, bijvoorbeeld door tuinen minder te verhard en regenwater op te vangen.

3.2.2 Betrokkenheid bewoners

In de maanden september en oktober 2016 heeft de gemeente al haar inwoners uitgenodigd voor een 8-tal bijeenkomsten. Ruim 500 inwoners hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomsten is om input gevraagd naar het huidige en toekomstige beheer van de gehele openbare ruimte. Naast de presentaties is een aantal stellingen voorgelegd. Van deze stellingen hadden er 4 betrekking op het thema riolering. De uitkomst van deze stellingen was dat:

- 57% van de aanwezigen aan gaf bereid te zijn om samen met de gemeente maatregelen te treffen om de hemelwateroverlast te doen verminderen;

- 52% heeft aangegeven meer geïnformeerd te willen worden over de werking van het rioolstelsel, de verantwoordelijkheden en hoe zij zelf zouden kunnen bijdragen aan vermindering van de wateroverlast;
- 84% het niet acceptabel vindt wanneer er in de toekomst meer of vaker water op straat komt te staan;
- 85% een verhoging van de rioolheffing, om het rioolstelsel meer regenwater te kunnen laten verwerken, niet acceptabel vindt.

De uitkomsten van de eerste 2 stellingen zijn zeer positief te noemen, hier wordt op aangehaakt door actief te gaan informeren. Hiermee trachten wij de inwoners zo goed als mogelijk te betrekken bij een goed werkend riolsysteem. Bijvoorbeeld het voorkomen van doekjes in het riool die storingen veroorzaken in de pompinstallaties, het voorkomen van medicijnresten in het riool en uiteraard het afkoppelen van daken en tuinen (zie 3.4 afvloeiend hemelwater).

De uitkomsten van de laatste 2 stellingen spreken elkaar tegen. De klimaatverandering is een feit en ons rioolstelsel zal nooit alle neerslag kunnen verwerken. Zonder extra financiële injectie zal pas op de lange termijn echt verandering zichtbaar zijn. Hier is door ons ingezet op een compromis.

Zo zullen de locaties waar relatief gemakkelijk afgekoppeld kan worden gelijktijdig met grootschalig wegonderhoud worden afgekoppeld. Op de locaties waar een apart hemelwaterriool moet worden aangelegd zal pas worden afgekoppeld op het moment dat het huidige rioolstelsel moet worden vervangen. Zo wordt kapitaalvernietiging voorkomen, die anders tot een directe stijging van de rioolheffing zou leiden.

3.2.3 Duurzaamheid


De kijk op afvalwater is aan het veranderen. Afvalwater is meer dan alleen een afvalstof. Er zitten immers ook nuttige grondstoffen en energie in die kunnen worden gebruikt. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk volgt deze ontwikkelingen. Waar zinvol en mogelijk implementeren we de duurzaamheidsaspecten. Ook op andere onderdelen wordt gewerkt met duurzaamheid in het achterhoofd: de drukriolering wordt cyclisch preventief onderhouden, waardoor het energieverbruik verkleind wordt, storingen minder optreden en een langere levensduur wordt bereikt. Kapotte vrijvervalriolering wordt zo mogelijk duurzaam gerenoveerd in plaats van vervangen. Dat scheelt graafwerk, transport, grondstoffen, overlast en geld.

3.2.4 Samenwerking in de afvalwaterketen

We zijn actief in de subregio Groene Hart binnen het gebied van Rijnland. De partijen die hierin deelnemen zijn Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Oasen en HHR. We nemen deel aan vier van de zeven business cases die op bestuurlijk niveau zijn vastgesteld. Alle deelnemers van de samenwerking nemen deel aan de business case 'Gezamenlijk Waterketenplan Groene Hart'. De overige zes cases hebben verschillende samenstellingen. Wij nemen deel aan de volgende cases:

Gezamenlijk Waterketen plan Groene Hart. Het opstellen van gezamenlijk waterketenbeleid waarbij de technische maatregelen en financiering lokaal maatwerk blijft;
Waterloket. Het ontwikkelen van een werkwijze voor het inrichten van een lokaal waterloket dat is afgestemd op het nationaal waterloket 'onswater.nl'. In deze case werken we samen met de subregio Kennemerland;
Van meten naar sturen. Het vergroten van het inzicht in het werkelijk functioneren van de aanwezige voorzieningen. Dit heeft als doel om bij toekomstige vervan-

gings- en optimalisatiemaatregelen beslissingen beter te kunnen onderbouwen. De zuiveringskring van rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Randenburg is pilot voor deze case; Portaal uitwisseling gegevens waterketen. Het laagdrempelig en efficiënt kunnen uitwisselen van betrouwbare data tussen buurgemeenten onderling en HHR.



Figuur 3-3: Samenwerkingscluster subregio Groene Hart

3.2.5 Integrale kijk op de afvalwaterketen

De afvalwaterketen is de laatste jaren complexer geworden: grondwater en hemelwater zijn nadrukkelijker een rol gaan spelen en het aantal afvoersystemen is uitgebreid met bijvoorbeeld watergangen. Werkzaamheden worden integraal uitgevoerd, in samenhang met weg- en wijkvernieuwing. Er moet dus regelmatig worden overlegd met andere disciplines binnen de eigen organisatie en binnen de afvalwaterketen.

Bij verbouwing of vernieuwing van de RWZI wordt gekeken naar het functioneren van alle omliggende riolering om tot een goede afweging te komen. Dit bespaart uiteindelijk op de kosten van het geheel. Bodegraven-Reeuwijk, HDSR en HHR trekken hierin gezamenlijk op. Ieder gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De in 2017 overeengekomen afvalwaterprognose geeft hiervoor belangrijke informatie.

3.3 Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk afvalwater met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Dat afvalwater wordt ingezameld en getransporteerd naar de RWZI. Bij grootschalige nieuwbouw wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Bij kleinschalige inbreidingen wordt gekeken of voorbereidingen kunnen worden getroffen op de aanleg van een gescheiden stelsel.

Soms is een kleine individuele zuivering, een IBA of septic tank, de meest doelmatige oplossing. Zorg voor stedelijk afvalwater is dus maatwerk. De effecten op het milieu en de kosten zijn bepalend voor de afweging wat het beste is. Keuzes voor de aanleg en beheer van dergelijke afvalwaterbehandelingen worden samen met HHR en HDSR gemaakt. Er kan voor een IBA gekozen worden wanneer blijkt dat aansluiten op vrijval- of drukriolering niet doelmatig is. In 2019 wordt het IBA-beheer van de IBA:s binnen het Rijnlandgebied overgedragen van HHR naar de gemeente.

In het Bouwbesluit staat geen aansluitplicht meer. In de lozingenbesluiten (AMvB's) staat wel dat het verboden is te lozen op oppervlaktewater of in de bodem als riolering binnen een bepaalde afstand aanwezig is, voor woningen is dit 40 meter. In de praktijk komt dit neer op een aansluitplicht op de aanwezige riolering.

Naar verwachting treed in 2019/2020 de Omgevingswet in werking. Een van de gevolgen is dat het verplichte GRP zoals we dat nu kennen wordt vervangen door een facultatief Gemeentelijk Rioleringsprogramma. Daarnaast komt er een Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma en Omgevingsplan met lokale regels. In de figuur hieronder zijn de relaties aangegeven.

Op een aantal locaties in de riolering zijn overstorten aangelegd om bij hevige regen zoveel mogelijk te voorkomen dat afvalwater op straat of, nog erger, in huizen of bedrijven terecht komt, zie bijlage 6.



Figuur 3-4: GRP en Omgevingswet

Met het aansluitpercentage van bijna 100% en de op orde zijnde berging en capaciteit (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor) van het stelsel voldoet de gemeente aan de wettelijke eis en regelgeving van het rijk en de waterschappen. De ambitie ten aanzien van het stedelijk afvalwater is om het aansluitpercentage en het niveau van milieutechnisch functioneren de komende planperiode vast te houden.

In de Wet milieubeheer is de voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater (waaronder ook hemelwater valt) vastgelegd. We hanteren deze zoveel mogelijk, dit in overleg met het HHR en het HDSR.



Figuur 3-5: Voorkeursvolgorde omgang met afvalwater

3.4 Afvloeiend hemelwater

De gemeente heeft een verplichting zich in te spannen om afvloeiend hemelwater in te nemen en te verwerken, zolang een perceeleigenaar redelijkerwijs niet zelf het hemelwater kan verwerken. Aan particulieren wordt tijdens een rioolreconstructie een voorziening aangeboden om het hemelwater in te lozen. Welke voorziening dit is, maakt voor de zorgplicht niet uit, hoewel er een voorkeur is voor gescheiden riolering. Per geval wordt beoordeeld welke voorziening past bij de situatie.

Voor nieuwbouw binnen nieuwe bestemmingsplannen moet altijd een waterparagraaf opgesteld worden, op basis van een programma van eisen met randvoorwaarden en ontwerpgrondslagen voor het waterhuishoudkundig systeem. Bij nieuwbouw binnen een bestaand bestemmingsplan is vaak al een bestaand vrijvervalriool aanwezig. Als de bestaande riolering te klein is voor de afvoer van hemelwater moet de perceeleigenaar, als het kan, zelf maatregelen nemen op eigen terrein. Bij nieuwbouw moet hemelwater altijd gescheiden van het overig afvalwater worden aangeboden aan de perceelgrens. Op drukriolering mag alleen huishoudelijk afvalwater of proceswater worden geloosd.

Afkoppelen

Afkoppelen zal zo veel mogelijk gecombineerd worden met weg- en rioolreconstructies (werk met werk maken). In principe wordt alleen het wegooppervlak afgekoppeld tenzij de daken op een eenvoudige en doelmatige manier meegenomen kunnen worden (met name grote dakoppervlakken). HDSR en HHR worden bij het keuzeprocess van potentiële afkoppelprojecten betrokken, omdat afkoppelen consequenties kan hebben voor de RWZI, de gemalen en het oppervlaktewaterbeheer. Voor de beslissing over wel of niet afkoppelen maken we gebruik van een beslisschema, welke is gebaseerd op dat van HDSR, zoals weergegeven in Tabel 3E. Definities van de gebruikte termen zijn beschreven in bijlage 5.

Tabel 3A Beslisschema directe afvoer regenwater op open water. Voor alle lozingen geldt: minimaal voldoen aan algemene regels.

Categorie	Nieuwe verharding		Bestaande verharding	
	Kwetsbaar water	Normaal	Kwetsbaar water	Normaal
1. SCHONE DAKEN EN GEVELS	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: alleen afvoeren als geen uitlopende materialen worden toegepast	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem
2. SCHONE OPENBARE RUIMTE	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem
3. BEPERKT VERONTREINIGDE OPENBARE RUIMTE	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: voorzuivering toepassen	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: voorzuivering toepassen
4. VUILE OPPERVLAKKEN	Niet toegestaan	Advies: niet afvoeren, aansluiten op gescheiden stelsel	Niet toegestaan	Advies: niet afvoeren, aansluiten op gescheiden stelsel

Vanwege de bodemopbouw binnen de gemeente zijn de mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren zeer beperkt. Alleen de bodem in Bodegraven Noord is hiervoor mogelijk geschikt. Het afgekoppelde hemelwater zal dus bijna altijd op oppervlaktewater moeten worden geloosd. De keuze tussen boven- of ondergronds afvoeren van hemelwater wordt per project bepaald.

Aandachtspunt bij afkoppelen is het in stand houden van een goede be- en ontluchting. Ons rioolsysteem wordt nu via de huisaansluitingen en regenpijpen be- en ontlucht. Bij afkoppelen moet ervoor worden gezorgd dat deze functie in stand blijft.

Als gemeente gaan we in de planperiode de bewoners informeren via de gemeentelijke website over wat er wel en niet mag in straten waarbij het verhard oppervlak is afgekoppeld, wat de mogelijkheden maar ook de beperkingen zijn van een rioolstelsel en hoe het rioolstelsel gebruikt dient te worden. Daarnaast worden bewoners, zij die wonen binnen het projectgebied, geïnformeerd op het moment dat het afkoppelen wordt uitgevoerd.

Bij het tot stand komen van de huidige wetgeving is de gedeelde verantwoordelijkheid ook aangegeven¹:

“Uit het voorgaande volgt dat de reikwijdte van de zorgplicht voor het hemelwater wordt bepaald door de gebiedsbegrenzing enerzijds en de eigen verantwoordelijkheid van particulieren anderzijds. Op particulier terrein is primair de eigenaar verantwoordelijk voor de afvoer van hemelwater, bij voorkeur naar oppervlaktewater of in de bodem (infiltratie). Pas indien dit redelijkerwijs niet van hem kan worden gevraagd heeft de gemeente een taak om het afvloeiende hemelwater verder af te voeren vanaf de grens van het particuliere perceel.

De zorgplicht omvat in beginsel dan ook niet meer dan het door de gemeente aanbieden van een voorziening, waarin het hemelwater geloosd kan worden. Welke voorziening dit is maakt voor de zorgplicht niet uit (zo voldoet een gemengd riool ook, de perceeleigenaar kan het hemelwater immers kwijt), hoewel er beleidsmatig een voorkeur bestaat voor gescheiden riolen.”

In Bodegraven-Reeuwijk vullen we dit in door op het moment dat een hemelwaterriool wordt aangelegd, aan de particulieren een voorziening aan te bieden om het hemelwater in te lozen.

Naast deze voorziening voor het afkoppelen van het dakvlak zal de gemeente het ontharden van de tuinen bevorderen door, tijdens weg- en/of rioolreconstructiewerk-

¹ Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 578, nr. 3

zaamheden, aan te bieden kosteloos oude betontegels / -klinkers af te voeren. Dit op voorwaarde dat het verhard oppervlak afneemt.

Vorbereiding op klimaatverandering

Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het functioneren van de riolering en dit zal door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Op dit moment komt het al voor dat de riolering zware buien niet aankan, en dat zal naar verwachting vaker gaan gebeuren. Water op straat voor korte duur (hinder) zal steeds meer aan de orde zijn. De hinder daarvan moet worden geaccepteerd, omdat de aanleg van riolering en aansluitende RWZI die een dergelijke hoeveelheden water kunnen verwerken extreem duur zijn.

Met betrekking tot water op straat situaties moet overlast en schade zoveel mogelijk voorkomen worden om de leefbaarheid op peil te houden. Hierbij moeten we, waar mogelijk, het afvloeiend hemelwater via het oppervlak naar open water proberen te leiden. We zorgen voor voldoende berging om het water zo lang mogelijk vast te houden voordat het wordt afgevoerd. We maken onderscheid in drie situaties (dit wordt getoetst in het basisrioleringsplan):

- Hinder. Er is sprake van hinder bij korte perioden van water op straat (ongeveer een uur). Op straat worden plassen gevormd van één tot enkele centimeters diep. Hinder treedt op door buien met een herhalingsstijd van een tot vier keer per jaar.
- Overlast. Er is sprake van overlast wanneer grote hoeveelheden water op straat blijven staan. Er is geen sprake meer van plasvorming, maar van ondergelopen straten. De straat fungeert hierbij als berging, waarbij het water tussen de stoepranden blijft. De wegen en/of fietspaden zijn slecht toegankelijk. Overlast treedt op door buien met een herhalingsstijd van eens in de vijf tot tien jaar.
- Schade. Er is sprake van schade wanneer het regenwater bebouwing en tunnels in stroomt. Wegen zijn zo goed als niet bruikbaar.

Er wordt zoveel mogelijk gedaan om overlast en schade te voorkomen. Er zullen echter altijd regenbuien kunnen vallen waartegen we geen maatregelen kunnen treffen. Bovendien hebben lager gelegen woningen een verhoogde kans op schade door hevige regenval, omdat het regenwater zich verzamelt op lager gelegen locaties.



Figuur 3-6: Wateroverlast bij rotonde Europaweg op 28 juli 2014 (bron: YouTube)



Figuren 3-7, 3-8 en 3-9: Wateroverlast op diverse locaties binnen onze gemeente nadat op 23 juni 2016 binnen 4 uur tijd 2 maal een regenbui viel die gemiddeld eens per 2 jaar valt.

Onze inwoners en bedrijven hebben ook een rol bij het opvangen van de gevolgen van hevige buien. Door de tuin voldoende groen te houden, kan het water de bodem in zakken en stroomt het niet direct naar straat en de riolering. Ook het aansluiten van een regenton op de regenpijp is een initiatief waarmee bewoners hun bijdrage kunnen leveren, zowel in letterlijke zin van afkoppelen en hergebruik van hemelwater als een stuk bewustwording rondom (hemel)water.



3.5 Grondwater

Onze gemeentelijke zorgplicht beperkt zich tot structurele problemen, voor zover deze kunnen worden opgelost door doelmatige maatregelen in openbaar gebied. De aanpak van grondwaterproblemen is een samenspel tussen de grondeigenaar, gemeente, waterschap en provincie. De gemeente is niet verplicht alle problemen die door grondwaterstanden ontstaan op te lossen.

Om afwegingen rond het grondwater te kunnen maken moet een beeld bestaan over eventuele grondwaterproblemen. Grondwaterproblemen wordt op beperkte schaal ervaren, ondanks de lage ligging van het gebied. Te lage grondwaterstanden komen voor zover bekend niet voor. Nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de bestemming die aan de gronden is gegeven moeten structureel van aard zijn. Klimatologische omstandigheden (waaronder calamiteiten zoals extreme neerslag, overstroming door rivieren of effecten van langdurige droogte) kunnen leiden tot een tijdelijk hogere grondwaterstand. De gebruiksfunctie wordt daardoor weliswaar tijdelijk verminderd, maar dat betekent niet dat deze ook op de langere termijn wordt aangetast.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is aanspreekbaar voor grondwaterproblemen, maar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de grondwaterstand zelf.

De gemeente vormt het (grondwater)loket voor klachten en zorgt in samenwerking met de waterbeheerder voor een doelmatige aanpak.

We maken onderscheid in twee grondwatersituaties die zich kunnen voordoen binnen de gemeente.

1. Tijdelijke grondwaterstijging.

In deze situatie is de grondwaterstand door omstandigheden geleidelijk of vrij plotseling gestegen.

De gemeente treft maatregelen in openbaar gebied indien onderstaande aspecten gelden:

- de problematiek is ernstig dat tot uiting komt in:
 - a gezondheidsklachten;
 - b funderingsschade;
 - c het gebruik van de grond is belemmerd;
- het probleem heeft een aanzienlijke omvang en speelt op buurniveau;
- de particulier is redelijkerwijs niet bij machte de situatie op eigen terrein op te lossen.



Figuur 3-10: Waterhinder in de Stationsweg op 30 mei 2016; bewoners gaan er positief mee om.

2. Bij een bestaande enigszins gestabiliseerde en geaccepteerde grondwatersituatie.

Het grondwatersysteem is in deze situaties al jaren stabiel. In deze situatie neemt de gemeente alleen maatregelen in combinatie met weg- en rioolreconstructies.

Als 'structureel' definiëren we:

- ten minste 3 percelen of ten minste 1.000 m² per locatie én
- gevolgen moeten wederkerend zijn (tenminste jaarlijks) én
- gedurende langere tijd voorkomen (tenminste 1 maand continu) én
- niet tijdelijk zijn (tenminste 3 jaar) én
- stabiel of toenemend zijn in mate.

Net als bij de hemelwaterzorgplicht is op particulier terrein primair de eigenaar verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwaterproblemen, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of particulier).

Drainagewater wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en met instemming van het HHR of het HDSR op gemengde of DWA riolering geloosd. Normaal gesproken wordt dit water geloosd op HWA-stelsels of direct op een nabijgelegen oppervlaktewater.

3.6 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethode

Riolering is aangelegd om:

- de volksgezondheid te beschermen;
- droge voeten te houden en
- een goede leefomgeving te bevorderen.

Vanuit deze primaire doelen van de riolering zijn de doelen voor de rioleringszorg opgezet, deze haken aan de wettelijke zorgplichten:

- Zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
- Zorgen voor doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater.
- Zorgen dat (voor zover mogelijk en doelmatig) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert.

Door aan deze doelen functionele eisen en maatstaven te koppelen, is de rioleringszorg toetsbaar gemaakt. In Tabel 3B is een uitgewerkt voorbeeld weergegeven voor de inzameling van hemelwater. In bijlage 2 is het volledige overzicht van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden opgenomen. We merken op dat veel functionele eisen en maatstaven in ontwikkeling zijn. De komende jaren zullen die worden vastgelegd en/of aangescherpt.

Tabel 3B Voorbeeld van doel, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Doel 3.	Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)	Maatstaven	Meetmethoden
3a.	Voor zover rendabel afkoppelen van schoon hemelwater zonder wateroverlast en ongewenste milieuverontreiniging te veroorzaken.	Maatstaf in ontwikkeling. Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, bij herstructureringen en werk- met werk.	Optimalisatie milieurendement, conform afspraken met waterschap
3b.	Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden hergebruikt en/of geïnfilteerd in de bodem dan wel afgevoerd middels bufferbassins en/of afwateringssloten.	3b1 Maatstaf in ontwikkeling: Percelen bieden alleen hemelwater aan als zij het redelijkwijs zelf niet kunnen gebruiken, infiltreren of lozen op oppervlaktewater. 3b2 Maatstaf in ontwikkeling: Zo min mogelijk 'schoon' water naar de RWZI	Visuele waarnemingen en meldingenregistratie
3c.	De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te vinden.	Maatstaf in ontwikkeling: Aantal kolken waar regelmatig klachten/meldingen over komen minder dan 1%	Overleg met Waterschap hoeveel 'zo min mogelijk' is, uitgedrukt in mm/h Meldingenregistratie.
3d.	Beperkte hoeveelheid intredend grondwater.	Maatstaf in ontwikkeling: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN 3398:2004) mogen niet voorkomen	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399
3e.	Geen inzameling van drainagewater via gemengde en/of dwa riolen.	Drains zijn alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de waterbeheerder op gemengde en/of dwa-riolen aangesloten.	Waarneming en metingen.
3f.	Geen ongewenste lozingen op de riolering	Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare vervuiling in oppervlaktewater door foutaansluitingen	Waarnemingen, meldingen

3.7 Onze verwachting van inwoners en bedrijven

Perceeleigenaren hebben een belangrijke rol in de verwerking van hemelwater. Een groot deel van het stedelijk grondgebied is particulier bezit, wat betekent dat een groot deel van de neerslag op particulier terrein valt.

We kunnen veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar niet alles zelf uitvoeren. Inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op het functioneren. Als gemeente verwachten we:

1. dat inwoners en bedrijven de riolering verstandig gebruiken;
2. dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd;
3. dat inwoners en bedrijven hemelwater zelf opvangen en bergen als dat redelijkerwijs mogelijk is;
4. dat water-op-straat vaker binnen marges wordt geaccepteerd;
5. dat inwoners en bedrijven bij grondwaterproblemen ervoor zorgen dat hun woning of bedrijf voldoende waterdicht is.

Bij optredende problemen streeft de gemeente altijd naar lokale maatwerkoplossingen.



Figuur 3-11: Stuw in watergang Westeinde



Riooluitlaat in de Lindenlaan

4


Huidige situatie

4.1 Totaal overzicht aanwezige voorzieningen


Onze riolering bevat ongeveer 297 km aan leidingen, bestaande uit vrijvervalriolen, drukriolering en persleidingen. De riolering is met gemiddeld 24 jaar relatief jong. In 2016 is een inhaalslag gemaakt met het vullen van het rioleringsbeheersysteem GBI. Inmiddels is erg veel informatie over onze riolering in dit systeem vastgelegd.

Figuur 4-1 toont de leeftijdsopbouw van het vrijvervalstelsel per rioleringstype. Figuur 4-2 geeft de verdeling weer van het type riolering. In Tabel 4A wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden aan leidingen en andere objecten.

Figuur 4-1 Leeftijdsopbouw vrijvervalriolering per type



Figuur 4-2 Verdeling per type (in km)



Tabel 4A Overzicht rioleringsvoorzieningen

Onderdeel	Aantal	Eenheid
Gemengd riool	86,6	kilometer
DWA-riool	38,9	kilometer
HWA-riool	36,1	kilometer
Totale lengte vrijverval	161,6	kilometer
Drainage	13,2	kilometer
Pers- en drukleiding	123,9	kilometer
Pompunit en drukrioolgemaal	1474	stuks
Gemaal	51	stuks
IBA's	68	stuks
Kolken	13100	stuks
Inspectieputten	3800	stuks
Overstorten	88	stuks
Bergbezinkbassin/-leiding	12	stuks

Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbeheersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en basisrioleringsplannen, waaronder de stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (incidenteel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie in de BRP's zullen met de waterbeheerders worden overlegd en vice versa

4.2 Stedelijk afvalwater

Nagenoeg alle woningen zijn aangesloten op vrijvervalriolering, drukriolering of een IBA. Dit geldt niet voor twintig woningen en veertien recreatie-/zomerwoningen. Het niet aansluiten van deze 34 woningen is gedaan met instemming van het HHR. De IBA's zijn ons eigendom en het beheer wordt vanaf 2019 van het HHR overgedragen aan ons. We voldoen hiermee aan de Wet milieubeheer en de Waterwet.

De inzameling van het stedelijk afvalwater binnen de bebouwde kom vindt grotendeels plaats door middel van vrijvervalriolering. Vervolgens wordt dit water via gemalen en persleidingen naar de betreffende RWZI's getransporteerd. Het stedelijk afvalwater van de kernen Nieuwerbrug, Driebruggen en Waarder wordt behandeld in de RWZI van Woerden van het HDSR. Het stedelijk afvalwater van de kern Bodegraven en Reeuwijk Brug wordt behandeld in de RWZI van Bodegraven. Het stedelijk afvalwater van de kern Reeuwijk Dorp wordt behandeld in de RWZI Randenburg te Waddinxveen.


4.2.1 Technische staat van de objecten

Inzicht in de technische staat van de riolering wordt door inspecties verkregen. De inspectieresultaten worden gebruikt om te bepalen waar maatregelen nodig zijn.

Vrijvervalriolering

Circa 80% van de riolen is geïnspecteerd. In een aantal riolen is een schade aangetroffen die reden geeft tot ingrijpen of monitoren, zoals weergegeven in Figuur 4-3. Het merendeel heeft te maken met waterdichtheid. Dit is niet vreemd gezien de zettingsgevoeligheid van de bodem

Figuur 4-3 Aantal en type ingrijpmaatstaven stedelijk afvalwatersysteem



in grote delen van onze gemeente. Door het zakken ontstaan lekkages op de verbindingen van de buizen.

Op basis van de beoordelingen maken we werkplanningen, waarin aangeven wordt welke maatregelen we moeten uitvoeren. De komende jaren zijn er op verschillende plaatsen in de gemeente werkzaamheden nodig om de riolering weer aan de eisen te laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning, die ook is meegenomen in de financiële berekeningen van dit GRP.

Gemalen / pompunits drukriolering / bergbezinkbassins

De toestand van de gemalen en drukriolering is goed. We hebben onderhoudscontracten voor mini-gemalen en hoofdgemalen voor inspectie en onderhoud. De hoofdgemalen worden twee maal per jaar geïnspecteerd en de minigemalen één maal per jaar. Als een gebrek wordt geconstateerd tijdens een inspectie wordt dit verholpen door reparatie of vervanging van een onderdeel.



Figuur 4-4 en 4-5: Minigemaal voorzien van rode signaleringslamp aan de Oud Bodegraafseweg

De bergbezinkbassins en grote en/of belangrijkere gemalen zijn aangesloten op een telemetriesysteem waarmee inzicht in de werking, status en storingsmeldingen kan worden verkregen (Aquaview en Desman). De storingsmeldingen van deze gemalen worden automatisch doorgezet naar de rioleringsbeheerders. Ernstige storingsmeldingen worden bovendien ook direct doorgezet naar de onderhoudsaannemers. Een goed werkend telemetriesysteem zorgt ervoor dat de storingsmonteur meestal een gemaalstoring kan verhelpen voordat inwoners een probleem ervaren. Ook vervangen we jaarlijks circa vijfenzeventig minigemalen.



Figuur 4-6: Hoofdgemaal De Groendijk van de HDSR

Pers- en drukleidingen worden structureel gereinigd en geïnspecteerd. Op basis van klachten en meldingen wordt incidenteel onderzoek ingesteld. Dit systeem werkt naar tevredenheid.

4.2.2 Functioneren van de riolering

De riolering functioneert naar behoren. Er zijn twee locaties gevoelig voor wateroverlast, omdat deze laag gelegen zijn. Dit betreft een deel van de Emmakade en enkele delen van het centrum van Bodegraven. Hier wordt met maatwerk getracht de overlast zo veel mogelijk te beperken.

4.3 Hemelwater


De zorgplicht rondom hemelwater wordt ingevuld door de trits vasthouden-bergen-afvoeren in de praktijk zoveel mogelijk toe te passen. Als infiltreren in de bodem niet mogelijk is (en dat is in onze gemeente meestal zo), wordt het hemelwater via gescheiden riolering afgevoerd naar het oppervlaktewater of via de gemengde riolering

naar de RWZI. Buiten de bebouwde kom zamelen we hemelwater niet in (bij drukriolering en IBA's), maar zijn de perceeleigenaren verplicht het direct op nabijgelegen oppervlaktewater te lozen.

4.3.1 Technische staat van de objecten

Voor hemelwaterriolen, gemalen en andere voorzieningen geldt dezelfde aanpak voor inspectie en berekenen als bij stedelijk afvalwater. Ze worden regelmatig onderhouden om ze in goede staat te houden. Planmatig onderhoud voorkomt storingsmeldingen en klachten, zodat de infrastructuur naar behoren functioneert. Figuur 4-7 toont het aantal en type ingrijpmaatstaven voor hemelwaterriolering.

Figuur 4-7 Aantal en type ingrijpmaatstaven hemelwatersysteem



4.3.2 Functioneren van de voorzieningen

De riolering functioneert naar behoren, in de gebieden waar een hemelwaterriolering aanwezig is dat direct op het oppervlaktewater is aangesloten wordt geen wateroverlast waargenomen en/of gemeld.


4.4 Zorgplicht grondwater

De bodem van Bodegraven-Reeuwijk bestaat voor een groot deel uit slecht doorlatende en zettingsgevoelige veengronden. Op een aantal plaatsen is drainage aangelegd. Er is een digitaal meetnet met 24 peilbuizen aanwezig, waarvan de gegevens worden geanalyseerd als er problemen zijn. Daarnaast is er nog een aantal peilbuizen die handmatig worden gemeten.

Grondwateroverlast treedt ondanks de lage ligging beperkt op, veelal blijkt een doelmatige oplossing mogelijk.

De invulling van de grondwaterzorgplicht is uitgewerkt in Figuur 4-8.

Figuur 4-8 Stroomschema zorgplicht grondwater



4.5 Effectief beheer

4.5.1 Samenwerken

We werken samen met buurgemeenten, HHR en Oasen in de subregio Groene Hart. De doelen van de samenwerking zijn de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid te verlagen en de stijging van de kosten te verminderen.

Het samenwerken met andere gemeenten is niet gebonden aan geografische grenzen of voorkeuren. Zakelijk en objectief wordt bekeken waar kostenbesparingen op operationeel vlak mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn gezamenlijke inkoop, kennisdeling over bijvoorbeeld energie of gezamenlijk reinigen en inspecteren.

4.5.2 Verordeningen en vergunningen

Met de invoering van de Waterwet in 2009 is de Wvo-vergunning vervallen. Sinds 1 juli 2011 is het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht, waarin onder andere algemene regels staan over het lozen vanuit gemeentelijke riolering. Samenwerking met het HHR en HDSR gebeurt

nu op gelijke voet, op basis van afspraken. Voor beide partijen is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de overstorten en hemelwateruitlaten, omdat zij beheerder zijn van de ontvangende oppervlaktewateren. De gemeente informeert hen daarom over wijzigingen in de riolering die invloed hebben op de oppervlaktewateren of RWZI. HHR en HDSR informeert ons over wijzigingen aan oppervlaktewateren en RWZI die van invloed zijn op de gemeentelijk riolering.

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de Wet milieubeheer (Wm) / Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Amvb's voor lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van omgevingsvergunningen en algemene regels hebben we ondergebracht bij Omgevingsdienst Midden-Holland. Handhavers bezoeken met een zekere regelmaat de bedrijven.

Op ons verzoek voert de Omgevingsdienst Midden-Holland gerichte controles uit en biedt ondersteuning. Ook de hoogheemraadschappen hebben de mogelijkheid om via ons een gerichte controle aan te vragen. De gemeente heeft geen grondwaterverordening, hemelwaterverordening en aansluitverordening. We denken na over het instellen van een aansluitverordening.

Bouwbesluit 2012

Toetsing van nieuwbouwplannen vindt plaats aan de hand van het nieuwe Bouwbesluit 2012. Een belangrijk element voor riolering uit het bouwbesluit is dat als aansluiting mogelijk is, een eigenaar of gebruiker zijn huishoudelijk afvalwater niet op een andere manier mag lozen. Daarnaast geldt als uitgangspunt het gescheiden aanleveren van hemelwater aan de perceelgrens. We kunnen extra maatregelen voorschrijven als dit nodig is voor het goed functioneren van de riolering.


Meldingen en klachten

Vanaf juli 2014 worden door het klantcontactcentrum (KCC) alle inkomende klachten en meldingen geregistreerd. Alle meldingen over de openbare ruimte worden geregistreerd in Decos/Join. De afhandeling van de meldingen wordt gedaan door gemeentepersoneel. Hierbij staat een persoonlijke benadering, vlotte responstijd en een dienstverlenende instelling voorop.

Van juli 2014 tot aan juli 2016 zijn er 458 meldingen binnen gekomen over riolering. Dit is een gemiddelde van 229 per jaar. Daarnaast komen er nog ongeveer 100 meldingen per jaar binnen via direct contact met

inwoners, collega's en aannemers. Dit komt uit op een gemiddelde van ongeveer 330 per jaar. De geregistreerde meldingen zijn verdeeld in verschillende categorieën (zie Figuur 4-9).

Figuur 4-9 Onderverdeling klachten en meldingen KCC



De hevige neerslag van 23 juni 2016 heeft overigens een zwaar stempel drukt op het percentage 'wateroverlast'. Ook bij de waterschappen worden incidenteel klachten gemeld. Indien nodig wordt hierop door de gemeente actie ondernomen.

Naast deze meldingen zijn er de storingsmeldingen van de pompunits die automatisch via het telemetriesysteem of direct bij de onderhoudsaannemer binnen komen (de rode storingslampen op de kastjes). Uit ervaring kan worden gesteld dat een pompunit gemiddeld één keer per jaar een storing heeft.

Incidenteel worden klachten ontvangen over grondwateroverlast. Bij klachten worden de peilbuisgegevens geanalyseerd.



5

Opgaven

In dit hoofdstuk geven we de opgave voor deze planperiode. Het gaat dan om aanleg, onderzoek, onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering. Bedragen die worden genoemd zijn op prijspeil 2016 en exclusief BTW.

5.1 Stedelijk afvalwater en hemelwater

5.1.1 Aansluiten bestaande bebouwing en aanleg bij nieuwbouw

Er zijn 34 panden die niet zijn aangesloten op de riolering. Dit zijn over het algemeen panden met een zeer gering waterverbruik. Zolang deze nauwelijks water verbruiken, worden hier geen aanvullende maatregelen getroffen.

Kleinschalige inbreidingen worden aangesloten op de bestaande riolering. Eigenaren moeten hun afvalwater altijd gescheiden aanleveren aan de perceelgrens, zodat ze

voorbereid zijn op eventueel gescheiden riolen die later worden aangelegd. Bij grootschalige uitbreidingen wordt altijd gescheiden riolering aangelegd.

De kosten voor een, namens de gemeente te plaatsen, pompunit of IBA en voor de aansluiting op de riolering zijn voor rekening van de perceelseigenaar en/of ontwikkelaar.

In 2019 wordt het beheer van de, in het beheersgebied van het HHR gelegen, IBA's door de gemeente overgenomen van het HHR.

Naar verwachting zullen er in de periode 2016 tot na 2025 ruim 1.500 woningen worden gerealiseerd.

5.1.2 Onderzoek

Deze planperiode wordt onderzoek uitgevoerd om investeringsbeslissingen in de toekomst goed te kunnen onderbouwen. In de tabel hierna is dit samengevat. Na de tabel wordt een aantal onderzoek toegelicht.

Tabel 5A Overzicht onderzoeken en kosten per jaar

Onderzoek	2018	2019	2020	2021
Opstellen BRP	35000			
Reiniging en inspectie vrijvervalriolen, gemalen	In exploitatielasten			
Risicogestuurd inspecteren en reinigen	10000			
Klimaatadaptatie	20000			
Gevolgen omgevingswet	10000			
Hoe om te gaan met IBA's	25000			
Regionale samenwerking	5000	5000	5000	5000
Business case dataportaal	5000	5000	5000	5000
Actueel houden GBI	5000	5000	5000	5000
Inmeten bob's	7000	7000	7000	7000
Actualisatie GRP				20000
Totaal	122000	22000	22000	42000
Gedekt binnen het nieuwe tarief rioolheffing	72000	22000	22000	22000
Te dekken binnen de tariefsegalisatievoorziening riool	50000	0	0	20000

Gegevensbeheer (actueel houden GBI)

De laatste tijd hebben we een grote inhaalslag gemaakt met het vullen en actualiseren van ons beheerpakket GBI. Voor deze planperiode blijft dit een activiteit waar we extra aandacht aan schenken, datavalidatie is een belangrijke activiteit. Gelijktijdig met de rioolinspecties gaan we de hoogteligging van de buizen opmeten (b.o.b. metingen), dit om een beter beeld te krijgen de mate van verzakking van de riolering.

Inspectie vrijvervalriolering

De komende planperiode worden vooral riolen geïnspecteerd onder te renoveren verharding en riolen waarvan bekend is dat ze extra aandacht nodig hebben. Het beoordelen van de inspectieresultaten gebeurt door eigen medewerkers en door externe specialisten indien nodig. We gaan in deze planperiode een onderzoek uitvoeren naar risicogestuurd inspecteren en reinigen. Daarbij wordt riolering die bij problemen een grotere impact heeft vaker geïnspecteerd en/of gereinigd, dan riolering waarbij het dat niet zo is. Een groot riool naar een gemaal is bijvoorbeeld belangrijker dan een eindriool in een achterafstraatje. Op deze manier besteden we de schaarse middelen op de beste manier.



Figuur 5-1: Rioolinspectiecamera (bron: rioolinspectie.nl)

Berekeningen

De actuele BRP's voor de verschillende kernen van onze gemeenten zijn in hoofdstuk Even terugkijken benoemd en zijn toe aan actualisatie. In deze planperiode willen we voor de hele gemeente een nieuw BRP laten opstellen, waarin voor alle kernen een berekening wordt uitgevoerd betreffende het hydraulisch (optreden van water op

straat) en milieutechnisch (vuiluitworp via overstorten) functioneren. In dit onderzoek worden ook de gevolgen van klimaatverandering betrokken (zwaardere buien) en gekeken welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen daarvan op te vangen.

Basisrioleringsplan en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen

Het Basisrioleringsplan bevat het overzicht van lozingswerken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in het Ontwerpbesluit Lozen buiten Inrichtingen (BLBI) van augustus 2009.

De Basisrioleringsplannen stellen we samen met de waterbeheerders op. In het Bestuursakkoord Waterketen van juli 2007 is afgesproken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwaterketen (riolering en zuivering) beheren als ware het één systeem en als ware zij één verantwoordelijke partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is afgesproken in het Basisrioleringsplan alleen wordt gewijzigd als de waterbeheerder het er mee eens is en vice versa (bijvoorbeeld nieuwe overstorten, wijzigingen watergangen).

Met dit GRP verankeren we deze gedragsregel.

5.1.3 Maatregelen

Onderhoud

Om een goede werking van de riolering te kunnen garanderen, moet de hoofdriolering structureel worden gereinigd. Hierbij brengen we een differentiatie aan naar het type riool. Riolen die sneller vervuild raken, reinigen we vaker. Maatwerk blijft hierbij belangrijk. Het reinigen van de riolen besteden we uit in combinatie met inspectie.

Kolken worden gereinigd om ervoor te zorgen dat deze regenwater kunnen blijven afvoeren en plaspvorming op straat wordt voorkomen. Onze kolken laten we één keer per jaar door een extern bedrijf reinigen na de herfstperiode (als het blad van de bomen is).

Om afvalwater te kunnen transporteren via drukleidingen onderhouden we de pompunits en gemalen. Dat gebeurt door onderhoudsbedrijven. Ook voeren we onderhoud uit aan huisaansluitingen.

De totale jaarlijkse kosten voor onderhoud, energie, personeel, verzekeringen, etc. bedragen circa € 1,7 miljoen per jaar.

Vervanging

Rioleringsonderdelen worden ouder en gaan gebreken vertonen. Dat kunnen we vaak repareren of renoveren, maar uiteindelijk moeten ze worden vervangen. Voor de planperiode 2018-2021 gaan we uit van het uitvoeringsprogramma, dat is gebaseerd op de daadwerkelijke toestand en afstemming met andere werken in de openbare ruimte. In Tabel 5B staan de maatregelen stedelijk afvalwater en hemelwater samengevat voor deze planperiode.

In Reeuwijk-Brug West gaan we de gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Hierdoor wordt het hemelwater dat op straat valt niet meer naar de RWZI afgevoerd (afgekoppeld). Voor dit project is in de jaren 2018-2023 (6 jaar) een jaarlijks bedrag van € 400.000 uitgetrokken.

Voor de periode na 2021 hebben we op basis van de gegevens uit het rioleringsbeheersysteem GBI een strategische vervangingsplanning opgezet. Riolen krijgen een restlevensduur die is gebaseerd op



Figuur 5-2: Rioolreconstructie in de Wederik

ervaringskennis. Hierbij wordt voor niet zettingsvoelige gebieden een levensduur van 60 jaar gehanteerd, voor het matig zettingsvoelige gebieden 55 jaar en voor zettingsvoelige gebieden 40 jaar. Deze methode biedt een goede basis voor het bepalen van de benodigde kosten op langere termijn. Op basis van deze restlevensduren is een strategische vervangingsplanning gemaakt, zoals weergegeven in Figuur 5-3.


Tabel 5B Maatregelenplanning en uitgaven per jaar (in Euro)

Project met investeringen (incl. VAT)	2018	2019	2020	2021
Heraanleg Zoutman fase 4	€ 112.500			
Heraanleg Zoutman fase 5	€ 3.000	€ 34.500		
Polderbrink		€ 3.000	€ 105.000	
Grassenbuurt		€ 3.000	€ 9.000	
Reeuwijk-Brug west fase 3	€ 165.000			
Reeuwijk-Brug west fase 4	€ 3.000	€ 159.000		
Reeuwijk-Brug west fase 5		€ 3.000	€ 444.000	
Reeuwijk-Brug west fase 6			€ 3.000	€ 426.000
Reeuwijk-Brug oost	€ 300.000			
Dunantlaan			€ 12.000	€ 120.000
Mossenbuurt	€ 15.000			
Kerkweg (Driebruggen)	€ 120.000			
Reeuwijk-Brug Treebord fase 1	€ 180.000			
Reeuwijk-Brug Treebord fase 2	€ 3.000	€ 180.000		
Groot onderhoud riolering	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000
Vervangen mechanisch/elektisch minigemalen	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000
Deelvervangingen hoofdgemalen	€ 96.000	€ 96.000	€ 96.000	€ 96.000
Nog nader te benoemen rioolbudget (o.b.v. inspecties)			€ 94.000	€ 94.000
Reeds opgenomen in de kapitaallasten	€ 1.465.500	€ 946.500	€ 1.231.000	€ 1.204.000
Plusproject Vervangen riool en afkoppelen Reeuwijk-Brug west	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000



Figuur 5-4: Peilbuis aan de Prins Hendrikstraat

**Figuur 5-3 Strategische vervangingsplanning
vrijvervalriolen**



Voor vervanging van de rioolgemalen is uitgegaan van standaard afschrijvingstermijnen, gebaseerd op ervaringscijfers van de gemeente en landelijke trends. Jaarlijks wordt in nauw overleg tussen de gemeente en het onderhoud uitvoerend bedrijf keuzes gemaakt welke onderdelen van gemalen vervangen moeten worden.

Voor de pompunits geldt dat we gemiddeld jaarlijks circa vijftien pompunits mechanisch/elektrisch vervangen. Dit gebeurt op basis van beoordeling van de daadwerkelijke toestand. Het aantal van 75 pompunits per jaar is gebaseerd op een totaal aantal van ca. 1500 units en een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

5.2 Grondwater

Voor grondwaterzaken zijn geen aparte maatregelen gepland. We houden de grondwaterstandsmetingen goed in de gaten. Als er problemen zich voordoen, handelen we naar bevind van zaken.

5.3 Effectief beheer

We gaan jaarlijks onze inwoners en bedrijven op gezette tijden informeren over de werking van de riolering en actuele rioleringszaken zoals afkoppelen en klimaatadaptatie. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar.

De rioolheffingsverordening passen we elk jaar aan de actualiteit aan. De handhaving van lozingen door bedrijven op de riolering gebeurt ook de komende tijd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Waar nodig worden zij ook gevraagd voor ad-hoc ondersteuning.

De samenwerking binnen de subregio Groene Hart wordt voortgezet en waar mogelijk uitgebouwd. Dit is belangrijk om ook invulling te geven aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water van 2011.

Richtlijn zijn de afspraken zoals vastgelegd in het Afvalwaterakkoord. In de planperiode richten we ons op het afronden van de businesscases.



De huishoudportemonnee

6

Benodigde middelen en kostendekking

6.1 Personeel

In het vorige hoofdstuk is de opgave voor 2018-2021 op hoofdlijn aangegeven. Met de vijf deeltaken uit de Leidraad Riolering, is de bijbehorende benodigde formatie globaal bepaald:

1. Planvorming;
2. Onderzoek;
3. Onderhoud;
4. Maatregelen;
5. Facilitair.

Voor de invulling van de dagelijkse rioleringszorg is bij het huidige uitbestedingsbeleid minimaal 2,9 en maximaal 11,9 fte nodig. Deze raming is gemaakt op basis van de Leidraad Riolering, module D2000.

Huidige situatie

In de begroting 2017 is 2,4 fte voor de rioleringszorg opgenomen. De huidige personele capaciteit sluit niet geheel aan op de benodigde personele capaciteit bij de huidige mate van uitbesteding. Er is voldoende tijd voor het dagelijks beheer, maar te weinig voor beleidsontwikkeling en inspelen op actualiteiten en innovaties. Aandachtspunt is ook dat de groei van het aantal taken meer beslag legt op de beschikbare capaciteit. Samenwerking met andere partners kan dit slechts gedeeltelijk oplossen. We moeten de komende jaren de vinger goed aan de pols houden om te voorkomen dat er werkzaamheden achterop raken en er niet voldoende kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

Tabel 6A: Samenvatting benodigde personele capaciteit bij inschatting mate van uitbesteding. Eén fte is gelijk aan 175 werkdagen (van 8 uur) per jaar.

	Maximaal uitbesteden		Minimaal uitbesteden	
	dagen	fte	dagen	fte
Planvorming, onderzoek en facilitair	267	1,5	555	3,2
Onderhoud	145	0,8	1313	7,4
Maatregelen	93	0,5	232	1,3
Totaal	505	2,9	2100	11,9

6.2 Kosten en kostendekking

6.2.1 Kosten

De totale waarde van de riolering bedraagt circa 125 miljoen. Dit kapitaal moet goed beheerd worden. En dat kost geld. De uitgaven voor het onderzoek en de maatregelen zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, staan in onderstaande tabel.

6.2.2 Kostendekkend tarief

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de "Verordening rioolheffing 2017".

We heffen van eigenaren een vast tarief van € 135,60 en van gebruikers een tarief afhankelijk van het waterverbruik. Een gemiddeld gezin betaalt in 2017 een totale rioolheffing van € 135,60 + € 174,24 = € 309,84. Hierbij is uitgegaan van de categorie gebruikers van 51-100 m³ drinkwaterverbruik per jaar. Dit was in 2016 de grootste categorie.

In de jaarrekening 2016 zijn de extra geheven rioolrechten (€ 374.482) gestort in een tariefs-egalisatievoorziening riolering. Via de rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening, artikel 44 lid 1c BBV. Deze voorziening kan worden aangewend voor de dekking van rioleringskosten maar kan ook om het tarief van de rioolheffing incidenteel naar beneden bij te stellen. Voorgesteld wordt om de extra onderzoekskosten, welke niet in de nieuwe heffings-

berekening zijn opgenomen (2018 € 50.000 en 2021 € 20.000), in ieder geval uit de voorziening te dekken.


Ook wordt voorgesteld om een deel van de voorziening aan te wenden om de rioolheffing in deze planperiode op enkele euro's te verlagen tot een hoogte van € 290,-. Aan het eind van 2021 blijft er dan nog € 78.000 in de voorziening aanwezig.

Tabel 6B: Overzicht totale uitgaven planperiode (x 1000 Euro)

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal						investeringen lineair afgeschreven		TOTAAL excl. BTW
Planperiode	Jaarlijkse uitgaven		Investeringen	Overige milieu-	Grondwater	Kapitaallasten	Kapitaal	
jaar	Onderzoek	Exploitatie	Vervanging / verbetering	maatregelen 1)	maatregelen	nieuwe investeringen	lasten verleden / UP	1.000 EURO
	1	2	3	4	5	6	7	1+2+6+7
2018	0	1.979	400	-	-	-	1.970	3.948
2019	0	1.968	400	-	-	18	1.976	3.962
2020	0	1.974	400	-	-	36	1.962	3.973
2021	0	1.980	400	-	-	54	1.912	3.946
totaal planperiode	0	7.900	1.600	0	0	108	7.819	15.828
Totaal 2018-2077	0	118.782	157.132	0	0	139.225	38.493	296.500

Onderzoek is opgenomen in de exploitatielasten

Figuur 6-1 Prognose ontwikkeling rioolheffing referentiecategorie lange termijn



De jaarlijkse rioolheffing voor de periode 2018-2021 wordt voorgesteld op € 290,- voor een eigenaar-gebruiker die tussen de 50 en 100 m³ drinkwater gebruikt. Na de planperiode volgt de rioolheffing het verloop van de kosten.

Als we kijken naar de lange termijn, dan is het grootste deel bedoeld voor vervanging en relining van de riolering, op enige afstand gevolgd door de exploitatielasten (zie Figuur 6-4).

Dit GRP betreft de planperiode 2018-2021. In 2021 wordt een nieuw Gemeentelijk Riolerings Programma opgesteld, waarbij nieuwe ontwikkelingen zoals het van kracht worden van de Omgevingswet hun invloed hebben.


De daadwerkelijke tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij geldt dit GRP als leidraad voor de bepaling van de hoogte van het tarief.

De ontwikkeling van het kostendeckend tarief is berekend exclusief inflatie. Dit betekent dat jaarlijks het tarief moet worden aangepast op basis van de dan werkelijke inflatie.


Tabel 6C: Rioolheffing per categorie, periode 2018-2021

Eigenarenheffing		€ 126,92
Heffing gebruiker		
Categorie*		
van	tot	heffing
0	50	€ 125,01
50	100	€ 163,08
100	150	€ 207,00
150	200	€ 257,88
200	300	€ 316,39
300	600	€ 453,20
600	1500	€ 976,81
1500	3000	€ 1.465,16
3000	6000	€ 2.930,44
6000	15000	€ 4.884,06
15000	30000	€ 9.768,24
30000	100000	€ 19.536,48
100000	en meer	€ 29.304,83


Figuur 6-3 Overzicht aandeel kostensoorten



Figuur 6-2 Uitgaven vervanging per jaar lange termijn



Figuur 6-4 Lasten per jaar lange termijn





Rioolbuizen als speeltoestel

Burgemeester en wethouders verzoeken de gemeenteraad om Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2021 vast te stellen door in te stemmen met:

- de in dit gemeentelijk rioleringsplan geformuleerde doelen;
- de voorgenomen onderzoeken;
- de voorgenomen maatregelen;
- de rioolheffing jaarlijks kostendekkend vast te stellen;
- alle in het GRP genoemde bedragen inclusief rioolheffing jaarlijks met de optredende inflatie te indexeren.

Het raadsbesluit maakt onderdeel uit van het rioleringsplan. Na vaststelling van dit GRP zal dit plan worden toegezonden aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Zuid-Holland. Ook zullen we na vaststelling in één of meerdere dag- of weekbladen die in onze gemeente worden verspreid bekend maken hoe burgers kennis kunnen maken van de inhoud van dit GRP.

De wijziging van de rioolheffingsverordening wordt eind 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd.





GRP Bodegraven-Reeuwijk 2018 - 2021

Bijlagenrapport

Gemeente



Bodegraven Reeuwijk

Verantwoording

Titel	: Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018 – 2021
Subtitel	: Bijlagenrapport
Zaaknummer	: Z-16-38171
Documentnummer	: DOC-17022561
Vastgesteld	: College 9 mei 2017
Auteur(s)	: ir. Karst Jan van Esch (Sweco) dr. ir. Wouter van Riel (Sweco) Ferry Heuvelman (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)
E-mailadres	: info@bodegraven-reeuwijk.nl
Ondersteuning	: Sweco
Vormgeving	: Tim Boerdam (Star Reklame)



GRP Bodegraven-Reeuwijk 2018 - 2021

Bijlagenrapport

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	6
Bijlage 1:	Verklaring beslisschema afvoer regenwater van HDRS	7
Bijlage 2:	Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden	9
Bijlage 3:	Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen	17
Bijlage 4:	Inventarisatie- en financiële tabellen	20
Bijlage 5:	Begrippen en definities	44
Bijlage 6:	Overzicht overstorten	50
Bijlage 7:	Reacties derden	52

1 **Inleiding**

In dit rapport zijn de bijlagen opgenomen van het Gemeentelijk Rioleringsplan Bodegraven-Reeuwijk 2018-2021 (kenmerk SWNL0197879).

Bijlage 1

Verklaring beslisschema afvoer regenwater van HDRS

Categorie	Nieuwe verharding		Bestaande verharding	
	Kwetsbaar water	Normaal	Kwetsbaar water	Normaal
1. SCHONE DAKEN EN GEVELS	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: alleen afvoeren als geen uitlopende materialen worden toegepast	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem
2. SCHONE OPENBARE RUIMTE	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Lozen geen probleem
3. BEPERKT VERONTREINIGDE OPENBARE RUIMTE	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: voorzuivering toepassen	Alleen toegestaan als voldaan wordt aan maatwerkvoorschriften	Advies: voorzuivering toepassen
4. VUILE OPPERVLAKKEN	Niet toegestaan	Advies: niet afvoeren, aansluiten op verbeterd gescheiden stelsel	Niet toegestaan	Advies: niet afvoeren, aansluiten op verbeterd gescheiden stelsel

Typen verhard oppervlak:

- Schone daken of gevels
 - Gedeeltelijke of volledige bekleding met zink/koper -> vuil
- Schone openbare ruimte
 - Fiets/voetpaden, schoolpleinen, woonerven, kantoorterreinen en dagparkeerplaatsen.
 - Gebruik chemie bij onkruidbestrijding → vuil
- Beperkt verontreinigde openbare ruimte
- Ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busbanen, winkelstraten, parkeren met hoge wisselfrequentie
- Vuile oppervlakken
 - Laad- en losplaatsen, tunnels, balkons, busstations, bedrijventerreinen, trambanen

Definitie kwetsbaar water:

- Zwemwateren;
- Kleine geïsoleerde wateren;
- Wateren binnen natuurgebieden;
- Wateren met een “bijzondere levensgemeenschap/bijzondere soorten”. Deze worden aangewezen op basis van aanwezige ecologische gegevens.

Bijlage 2

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Doel 1.	Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater	Maatstaven	Meetmethoden
	<i>Functionele eisen</i>		
1a.	Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar afvalwater vrijkomt moeten van een rioleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd bij specifieke situaties waar lokale behandeling een zelfde graad van milieubescherming biedt.	Alle percelen binnen of buiten bebouwde kom zijn aangesloten op riolering of op een tenminste gelijkwaardige voorziening (gelijkwaardig wat betreft volksgezondheid, milieu en leefbaarheid woonomgeving).	Registratie van lozingssituatie van de percelen binnen en buiten de bebouwde kom.
1b.	De openbare riolering is tenminste 99% van de tijd beschikbaar voor de afvoer van stedelijk afvalwater	1b1: de afvoer van stedelijk afvalwater is niet meer dan 3 dagen per jaar belemmerd 1b2: ernstige storingen aan gemalen dienen binnen 3 uur verholpen te zijn, overige storingen zo mogelijk binnen 24 uur	Meldingen- en klachtenregistratie
1c.	Er dienen geen ongewenste lozingen op de riolering plaats te vinden.	1c1: Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden uit de lozingenbesluiten. 1c2: Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare vervuiling in oppervlaktewater door foutaansluitingen	Waarnemingen, meldingen
1d.	Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, bedrijven en industrie dient te worden bevorderd.	Toepassen gescheiden systemen in huishoudens, bedrijven en industrie bij herinrichting van wijken, mits doelmatig	Controle, handhaving en registratie in het kader van bouwvergunningen.
1e.	De aansluitleidingen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, moeten in goede staat zijn.	Geen klachten over functioneren aansluitleidingen	Meldingen- en klachtenregistratie
1f.	Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittredend en intredend rioolwater beperkt blijft.	1f1: Maatstaf in ontwikkeling: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN 3398:2004) mogen niet voorkomen. 1f2: Maatstaf in ontwikkeling: Bij gereede twijfel moet bij afpersen de hoeveelheid uittredend rioolwater binnen de normen blijven.	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399.
1g	Geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's door rioolwater	Maatstaf in ontwikkeling: Kans op blootstelling aan rioolwater mag niet groter zijn dan bij een goed functionerend referentiesysteem.	Afpersen als er op andere gronden twijfel is over de waterdichtheid. Hydraulische berekening

Doel 2. Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater		Maatstaven		Meetmethoden	
Functionele eisen					
2a.	De afstroming dient gewaarborgd te zijn	2a1: Ingrijpmaatstaven (conform NEN3398:2004) voor afstroming mogen niet voorkomen. 2a2 Maatstaf in ontwikkeling: hoeveelheid vuil maximaal 10%		Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 Registratie reinigers	
2b.	Het afvalwater dient zonder overmatige aanroting de rwzi te bereiken.	2b1: Verblijftijd van het afvalwater in het stelsel niet langer dan 24 uur. 2b2 Maatstaf in ontwikkeling: stank mag niet voorkomen 2b3 Maatstaf in ontwikkeling: Zuurstofgehalte afvalwater > 0, geen H2S in rioolatmosfeer Maatstaf in ontwikkeling, zie bijbehorende tabel		Hydraulische berekeningen met gekalibreerd model Meldingen Metingen	
2c.	De afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone omstandigheden.			Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolerings C2100 met gekalibreerd model bij een gebeurtenis met een herhalingsdij van T=X jaar (buiYY); WODAN123, WOLK of 3Di berekening; meldingen en klachtenregistratie	
2d.	De objecten moeten in goede staat zijn.	2d1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Ingrijpmaatstaven (conform NEN 3398:2004) voor stabiliteit.		Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen, bij winkels en bedrijven, naar gemalen en overstorten.	
		2d2 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen zettingen maaiveld door gebreken aan riolerings, geen blokkering doorvoer.		Meldingen, waarnemingen maaiveld.	

Doel 3.	Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier)	Maatstaven	Meetmethoden
	<i>Functionele eisen</i>		
3a.	Voor zover rendabel afkoppelen van schoon hemelwater zonder wateroverlast en ongewenste milieuverontreiniging te veroorzaken.	Maatstaf in ontwikkeling: Afkoppelen indien technisch uitvoerbaar, bij herstructureeringen en werk- met werk.	Optimalisatie milieurendement, conform afspraken met waterschap
3b.	Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden hergebruikt en/of geïnfilterd in de bodem dan wel afgevoerd middels bufferbassins en/of afwateringssloten.	3b1 Maatstaf in ontwikkeling: Percelen bieden alleen hemelwater aan als zij het redelijkwijs zelf niet kunnen gebruiken, infiltreren of lozen op oppervlaktewater. 3b2 Maatstaf in ontwikkeling: Zo min mogelijk 'schoon' water naar de RWZI	Visuele waarnemingen en meldingenregistratie.
3c.	De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd plaats te vinden.	Maatstaf in ontwikkeling: Aantal kolken waar regelmatig klachten/meldingen over komen minder dan 1%	Overleg met Waterschap hoeveel 'zo min mogelijk' is, uitgedrukt in mm/h Meldingenregistratie.
3d.	Beperkte hoeveelheid intredend grondwater.	Maatstaf in ontwikkeling: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN 3398:2004) mogen niet voorkomen.	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399
3e.	Geen <i>inzameling</i> van drainagewater via gemengde en/of dwa riolen.	Drains zijn alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de waterbeheerder op gemengde en/of dwa-riolen aangesloten.	Waarneming en metingen.
3f.	Geen ongewenste lozingen op de riolering	Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare vervuiling in oppervlaktewater door foutaansluitingen	Waarnemingen, meldingen

Doel 4.	Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater	Maatstaven	Meetmethoden
	Functionele eisen		
4a.	De afvoercapaciteit van de riolering (in brede zin) moet toereikend zijn om het aanbod van afvalwater bij hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij bepaalde buitengewone omstandigheden.	4a1 Maatstaf in ontwikkeling, zie bijbehorende tabel	Hydraulische berekeningen conform Leidraad Riolerings C2100 met gekalibreerd model bij een gebeurtenis met een herhalingstijd van T=2 jaar (bui08); WODAN123 berekening; meldingen en klachtenregistratie
		4a2 Maatstaf in ontwikkeling: de afvoercapaciteit van gemeentelijke oppervlaktewateren is voldoende om overtollige neerslag te kunnen afvoeren, behalve in extreme situaties.	
4b.	De vuiluitvoer door overstortingen op oppervlaktewater dient beperkt te zijn.	4b1: De vuiluitvoer mag de doelstelling voor de oppervlaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen.	Toetsing oppervlaktewaterkwaliteit in overleg met waterbeheerder. Waarnemingen: Ecoscan, veldbezoek
		4b2: Maatstaf in ontwikkeling: geen klachten over oppervlaktewater behalve bij extreme situaties	Meldingen
4c.	De vervuilingstoestand van de riolering dient acceptabel te zijn.	4c1: Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform NEN 3398) mogen niet voorkomen.	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399 en hydraulische berekening.
		4c2: Maatstaf in ontwikkeling: Hoeveelheid uitkomend vuil maximaal 10%	Registratie reinigers
4d.	Riolen en andere objecten dienen in hoge mate waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid uittrekkend rioolwater beperkt blijft.	4d1: Maatstaf in ontwikkeling: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN 3398:2004) mogen niet voorkomen.	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399.
		4d2 Maatstaf in ontwikkeling: Bij gereede twijfel moet bij afpersen de hoeveelheid uittrekkend rioolwater binnen de normen blijven.	Afpersen als er op andere gronden twijfel is over de waterdichtheid.
4e.	De objecten moeten in goede staat zijn.	4e1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Ingrijpmaatstaven (conform NEN3398:2004) voor stabiliteit.	Visuele inspectie met classificatie volgens NEN 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen, bij winkels en bedrijven, naar gemalen en overstorten.
		4e2 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen zettingen maaiveld door gebreken aan riolering, geen blokkering doorvoer.	Meldingen, waarnemingen maaiveld.
		4e3 Maatstaf in ontwikkeling: maximaal 2 (voorbeeldwaarde) instortingen per 100 km riolering per jaar	Registratie

Doel 5.	Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert		
	Functionele eisen	Maatstaven	Meetmethoden
5	Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge grondwaterstanden)	a. bij tijdelijke grondwaterstijging actie gemeenter bij	Onderzoek grondwaterstanden eventueel in combinatie met grondwatermodellering.
		a1: ernstige problematiek (gezondheidsklachten, funderingsschade en/of belemmering gebruik grond)	Veldonderzoek
		a2: probleem op buurtniveau en van aanzienlijke omvang	Peilbuizenregistratie, veldonderzoek
		a3: particulier kan redelijkewijs zelf probleem niet oplossen	Veldonderzoek
		b. bij bestaande en gestabiliseerde grondwatersituatie maatregelen in combinatie met weg- en rioolreconstructies mits	Onderzoek grondwaterstanden eventueel in combinatie met grondwatermodellering.
		b1: problemen bij tenminste 3 percelen of 1.000 m2 per locatie, en	Peilbuizenregistratie, veldonderzoek
		b2: problemen wederkerend (tenminste jaarlijks), en	Peilbuizenregistratie
		b3: problemen komen gedurende langere tijd voor (tenminste 1 maand continu), en	Peilbuizenregistratie
		b4: problemen niet tijdelijk (tenminste 3 jaar), en	Peilbuizenregistratie
		b3: problemen stabiel of toenemend.	Peilbuizenregistratie

Tabel bij maatstaf 2c, 4a, maatstaf in ontwikkeling									
Kenmerken			Risico's voor waterschade						
Categorie		kans van voorkomen	Waterniveau tussen de stoepranden	Waterniveau boven de stoepranden	Opdrijvende putdeksels	Water in kelders	Tunnels vol met water	Ondergelopen woningen en winkels	Materiaalschade en/of economische schade
Hinder		4 maal per jaar	x						
Overlast		1 keer / 10 jaar	x	x	x	x			
Schade		1 keer / 25 jaar	x	x	x	x	x	x	x
Categorie	Ambitie								
Algemeen:	Water stroomt naar het laagste punt. Het kan zijn dat er lokatiespecifieke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er vaker overlast of schade optreedt dan hier aangegeven. Een voorbeeld zijn laaggelegen bouwwerken waarvan het vloerpeil onder of nauwelijks boven het niveau ligt van het wegprofiel/maaiveld. Hiervoor is altijd maatwerk nodig. Dit geldt ook voor lage straat- en maaiveldniveau's als gevolg van bijvoorbeeld verzakkingen.								
Hinder	Water-op-straat is acceptabel, mits niet vaker dan 4 maal per jaar en waterschade niet voorkomt.								
Overlast	Wateroverlast is acceptabel, mits niet vaker dan eens / 10 jaar en waterschade niet of in zeer beperkte omvang voorkomt.								
Schade	Zelfs bij extreme neerslagebeurtenissen moet waterschade beperkt van omvang blijven en zoveel mogelijk worden voorkomen. Te denken valt aan buien die een keer per 25 jaar of langer vallen								

Voorwaarden voor effectief beheer

Voorwaarden		Maatstaven	
1	Het rioleringsbeheer dient zo goed mogelijk te worden afgestemd op andere gemeentelijke taken	1a	Maandelijks projecthoudersoverleg
2	De gebruikers van de riolering dienen bekend te zijn en ongewenste lozingen dienen te worden voorkomen.	2a.	Naleving en actueel houden vergunningen c.q. maatwerkvoorschriften
		2b.	Eenmaal per jaar rioleringsbestand controleren.
		2c.	Geen illegale of foutieve aansluitingen.
3	Inzicht in kosten op langere termijn	3a.	Alle kosten van de rioleringszorg minimaal één keer in
4	Er dient inzicht te bestaan in de toestand en het functioneren van de riolering (onderscheiden in gemengde en gescheiden riolering).	4a.	Direct toegankelijkheid en beschikbaarheid riolerings gegevens.
		4b.	De riolering dient geïnspecteerd te worden in overeenstemming met het risico (risicogestuurd).
		4c.	Verwerking revisiegegevens binnen 3 maanden.
		4d.	Periodieke hydraulische controle, eenmaal per 10 jaar indien dit zinvol is bijvoorbeeld bij wijzigingen van verhard oppervlak of grootschalige nieuwbouw.
		4e.	Verwerken van meetgegevens riolering.
5	Er dient zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke materialen	5a.	Aantoonbare aandacht voor duurzaamheidscriteria
6	Er dient een klantvriendelijke benadering te worden	6a.	Meldingen dienen snel en effectief afgehandeld te
		6b.	Voldoende voorlichting en informatie naar
7	De samenwerking tussen de gemeente en het waterschap dient effectief ingericht te worden	7a.	Periodiek overleg tussen gemeente en waterschap.
8	Bij incidenten moeten we weten hoe te handelen.	8	Mogelijke incidenten en de gevolgen daarvan dienen in kaart gebracht te zijn. Te nemen acties moeten bekend zijn. (incidentplan)
9	De riolering dient zodanig te worden ont- en belucht te zijn dat overlast door stank wordt voorkomen.	9a.	Geen klachten over overlast door stank vanuit de openbare riolering.
10	Overlast tijdens werkzaamheden aan de riolering dient beperkt te zijn.	10a.	Goede afstemming van rioolwerken op werkzaamheden andere diensten en nutsbedrijven, bereikbaarheid percelen zoveel mogelijk handhaven.
		10b.	Geen verkeersomleiding door woongebieden en bereikbaarheid zoveel mogelijk handhaven.

Bijlage 3

Uitgangspunten kostendekkingsberekeningen

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

1. Berekeningsmethode

De rioolheffingberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode. Deze methode is vooral geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waarde-methode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar dat in de beschouwing wordt meegenomen, worden contant gemaakt naar 1 januari van het startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten (vaak de rioolheffing) per heffingseenheid. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend.

Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waarde-benadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen.

Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

$$CW_x(U_j) = U_j * (cwf)^{(j-x)} = U_j * \left(\frac{(1+i)}{(1+r)} \right)^{(j-x)}$$

waarbij:

- x = startjaar berekening
- U_j = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar
- i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,02)
- r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)
- cwf = contante-waardefactor $\{ = (1+i) / (1+r) \}$
- $CW_x(U_j)$ = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar j

2. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Bij het opstellen van het kostendekkingsplan wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De notitie riolerings waarmee in dit GRP rekening is gehouden, dateert van november 2014.

3. Planningshorizon

Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar: 2018 t/m 2077. Deze termijn is gekoppeld aan de technische levensduur van de rioleringsobjecten. Binnen een periode van 60 jaar zijn alle objecten minimaal één maal vervangen.

4. Prijspeil

Alle in het GRP genoemde bedragen, ook de berekende rioolheffing, zijn op prijspeil 1 januari 2017. Ze moeten jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de gegevens van het CBS over de inputprijsindex van werken voor vloeistoffen waaronder rioleringswerken vallen (categorie 4221).

5. Inflatie

Ondanks dat alle bedragen in het GRP op prijspeil 1 januari 2017 zijn weergegeven, wordt in de berekeningen toch gebruik gemaakt van een inflatiepercentage voor het omrekenen van nominale bedragen (voorzieningen, kapitaallasten) naar prijspeilbedragen en in de contante waardeberekening. Voor dit GRP is uitgegaan van een inflatie van 1,5%.

6. Rentevoet

Er is een rentevoet van 3,0% gehanteerd. Dit betreft de rente voor eventuele kapitaalleningen. Aan de voorziening wordt geen rente toegerekend.

7. Eenheidsprijzen en bijkomende kosten

Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Leidraad Riolering, module D1100. Alle genoemde uitgaven zijn *inclusief* van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en *exclusief* BTW.

8. Rioolheffing en BTW

De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het product riolering is BTW-compensabel, BTW kan volledig worden gecompenseerd. Het uiteindelijke tarief is *inclusief* alle compensabele BTW. Voor de investeringen is de BTW berekend over de afschrijvingen.

9. Kostendekkendheid

De berekende rioolheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Volgens artikel 228a van de Gemeentewet kan de gemeente kiezen voor één heffing voor de totale kosten van de zorgplichten of twee aparte heffingen: één voor de kosten van de afvalwaterzorgplicht en één heffing voor de zorgplichten voor hemel- en grondwater. In het GRP wordt één tarief berekend voor de totale kosten voor de rioleringszorg. Het berekende tarief is 100% kostendekkend voor de in de berekening meegenomen uitgaven, minus de gelden in de voorziening.

10. Afschrijvingsmethode

De nieuwe investeringen worden lineair afgeschreven.

11. Afschrijvingstermijnen

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische/financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing. Economisch/financieel worden investeringen direct afgeschreven. De in de berekening gehanteerde technische afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel B1. De hierin vermelde technische levensduur is de gemiddelde levensduur van de rioleringsobjecten in onze gemeente.

Tabel B1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object	Afschrijvingstermijn	
	Technisch	Financieel
<i>Vrijvervalriolen</i>	60/55/40	60
<i>Persleidingen</i>	60	60
<i>Milieumaatregelen</i>	60	60
<i>Gemalen – bouwkundig</i>	60	60
<i>Gemalen –mechanisch/elektrisch</i>	20	20
<i>Drukriolering – bouwkundig</i>	40	40
<i>Drukriolering – mechanisch/elektrisch</i>	20	20
<i>IBA's – bouwkundig</i>	40	40
<i>IBA's – mechanisch/elektrisch</i>	20	20
<i>Grondwatermaatregelen</i>	60	60

12. Doorlopende kapitaallasten ná 2077

De na 2077 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten.

13. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. Herinvesteringen komen wel ten laste van de rioolexploitatie.

Bijlage 4

Inventarisatie- en financiële tabellen

Gemalen Gemengd
bedragen * EURO 1.000

Eerste maatregeljaar is 2018

Tabel 1a

Nr	Locatie gemaal	Aantal pompen	aanlegjaar		Cap m3/h	investering vervanging bouwdeel		20		jaar	
			bouw	mech/el		1e vv jaar	excl. BTW	1e vv jaar	excl. BTW	20	jaar
Driebruggen											
1	Burg. Doormanstraat	2	2004	2015	50	2064	43.000	9.030	2035	41.000	8.610
2	Kastanjelaan	2	2009	2007	50	2069	43.000	9.030	2027	41.000	8.610
3	Gruttoolaan	2	2002	2015	30	2062	24.000	5.040	2035	32.000	6.720
4	Leeuweriklaantje	1	1990	1990	15	2050	12.000	2.520	2010	24.000	5.040
5	J.H. Kieftstraat, bij kleedgebouw WDS	2	2010	2010	25	2070	20.000	4.200	2030	30.000	6.300
Waarder											
6	Pr. Bernhardstraat t.h.v. nr. 40 A	2	2004	2015	40	2064	32.000	6.720	2035	37.000	7.770
7	Pr. Bernhardstraat bij nr. 40	1	2004	2015	15	2064	12.000	2.520	2035	24.000	5.040
8	Kort. Julianastraat/Pr. P. van Vollenhovenstraat	1	2008	2015	15	2066	12.000	2.520	2035	24.000	5.040
9	Pr. Christiaanstraat, Waarder (BBL)	2	2004	2004	15	2064	12.000	2.520	2024	24.000	5.040
10	Mr. Looxstraat	2	2007	2007	15	2067	12.000	2.520	2027	24.000	5.040
11	Pr. Marijkestr/Pr. Bernhardstraat	1	1980	2015	10	2040	8.000	1.680	2035	20.000	4.200
Reeuwijk Brug Oost											
12	De Steupel naast nr. 19	1	2007	2007	25	2067	20.000	4.200	2027	30.000	6.300
13	Notaris 'd Aumerlelaan tegenover 35-1	2	2007	2016	24	2067	19.000	3.990	2030	29.000	6.090
14	De Pittebles tussen nr. 12-14	1	2002	2002	15	2062	12.000	2.520	2022	24.000	5.040
15	Greindweide	2	2009	2009	30	2069	24.000	5.040	2029	32.000	6.720
16	Beemdweide	2	2010	2010	30	2070	24.000	5.040	2030	32.000	6.720
Oostzijde A 12											
17	's Gravenbroekseweg bij nr. 94	2	2007	2016	50	2067	43.000	9.030	2036	41.000	8.610
18	Ravensbergseweg naast nr. 25	2	2007	2016	35	2067	28.000	5.880	2036	35.000	7.350
Reeuwijk Brug West											
19	Buitemomweg	2	1997	2016	15	2057	12.000	2.520	2036	24.000	5.040
20	Burg. Bracklaan	2	2007	2007	40	2067	32.000	6.720	2027	37.000	7.770
21	Halfweg naast nr. 40	2	2007	2007	40	2067	32.000	6.720	2027	37.000	7.770
22	Veldzoom tegenover nr. 1	1	1998	2008	45	2058	36.000	7.560	2028	39.000	8.190
23	Bunderhof	2	2014	2014	49	2074	39.000	8.190	2034	41.000	8.610
24	Korte Zoom	2	2014	2014	49	2074	39.000	8.190	2034	41.000	8.610
Reeuwijk Dorp											
25	Dorpsweg t.h.v. nr. 1	2	2001	2001	25	2061	20.000	4.200	2021	30.000	6.300
26	Dorpsweg t.h.v. nr. 17	2	2001	2001	25	2061	20.000	4.200	2021	30.000	6.300
27	Van de Veldestraat naast Dorpsweg 14	2	1999	2015	40	2059	32.000	6.720	2035	37.000	7.770
28	Van de Veldestraat tegenover nr. 1	2	2007	2007	10	2067	8.000	1.680	2027	20.000	4.200
29	Mutsaershof bij nr. 4	1	2007	2007	10	2067	8.000	1.680	2027	20.000	4.200
Reeuwijk Brug industrieterrein Zoutman											
30	Pasteurstraat naast nr. 13	2	1997	2016	25	2057	20.000	4.200	2036	30.000	6.300
SURTOTALEN											
						RK	R98	147	M/E	930	195

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolerings, module D1100

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2018

1,00

Formule: Kosten = factor * Basisprijs * capaciteit * macht

capaciteit	bouwkundig			mech/elekt.		
	factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht
0-10 m3/h	1	3.200		1	4.000	
10-50 m3/h	0,0145	55.000	1	0,123	55.000	0,46
51-200 m3/h	0,2	55.000	0,35	0,123	55.000	0,46
201-1250 m3/h	0,0075	55.000	1	0,123	55.000	0,46

Vervolg op 2e blad

Project:	GRP Bodegraven-Reeuwijk		Projectnummer:	350038
Scenario:	0		Datum:	5 apr 17
Bestand:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3			

Gemalen		Eerste maatregeljaar is				2018		Tabel 1b		
bedragen * EURO 1.000		prijspeil 2017								
Nr	Lokatie gemaal	aanlegjaar		Cap	investering	vervang bouw deel	investering	vervang mechl el deel		
		bouw	mech/el	m3/h	1e vv. jaar	excl. BTW	BTW	1e vv. jaar	excl. BTW	BTW
Hoofdgemalen (vervolg)										
Bodegraven										
31	Noord-Oost (A1)	1909	1909	50	2049	43,00	9,03	2010	41,00	8,61
32	Cortenhoeve (B3)	2011	2011	610	2071	252,00	52,92	2031	129,00	27,09
33	Schumanweg (DD)	1970	1970	210	2030	87,00	18,27	2010	79,00	16,59
34	Beneluxweg (BB, noodgemaal)	2008	2008	100	2068	55,00	11,55	2028	56,00	11,78
35	Groote Wetering	1995	2010	75	2055	50,00	10,50	2030	49,00	10,29
36	Zuidzijde	1995	1995	25	2055	20,00	4,20	2010	30,00	6,30
Hoofdtussengemalen Meije:										
37	Verbree	1988	1998	25	2048	20,00	4,20	2018	30,00	6,30
38	Kerkvliet	1988	1998	25	2048	20,00	4,20	2018	30,00	6,30
39	Emmakade	1999	1999	25	2059	20,00	4,20	2019	30,00	6,30
Bergbezinkvoorzieningen:										
Bodegraven										
40	Willem de Zwijgerlaan	2005	2005	49	2065	39,00	8,19	2025	41,00	8,61
41	Ingelanden	2005	2005	49	2065	39,00	8,19	2025	41,00	8,61
42	Goudplevier	2006	2006	49	2066	39,00	8,19	2026	41,00	8,61
43	Hoornblad	2007	2007	49	2067	39,00	8,19	2027	41,00	8,61
44	Zwaluw	2007	2007	49	2067	39,00	8,19	2027	41,00	8,61
45	Fiberlijster	2000	2000	49	2060	39,00	8,19	2020	41,00	8,61
46	Spoorlaan/Kapbergen	2009	2009	49	2069	39,00	8,19	2029	41,00	8,61
Nieuwerbrug										
47	Nieuwerbrug	2006	2006	49	2066	39,00	8,19	2026	41,00	8,61
Waarder Noord										
48	Pr. Christiaanstraat	2003	2003	49	2063	39,00	8,19	2023	41,00	8,61
Driebruggen										
49	Lindenlaan	2009	2009	49	2069	39,00	8,19	2029	41,00	8,61
Reeuwijk Brug West										
50	Kon. Wilhelminastraat	2008	2008	49	2068	39,00	8,19	2028	41,00	8,61
Reeuwijk Brug Oost										
51	Dunantlaan	2011	2011	49	2071	39,00	8,19	2031	41,00	8,61
Subtotaal										
Transport 1e blad						1.035,00	217,35		968,00	202,86
TOTAL FN (ex BTW/BTW)						BK	1.733,00	363,93	M/E	1.896,00
Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolerings, module D1100										
Omrekenfactor Index Leidraad (pp 2015) naar 2018					1,00					
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht										
capaciteit		bouwkundig			mech/elekt.					
		factor	basisprijs	macht	factor	basisprijs	macht			
0-10 m3/h		1	3200	0	1	4000	0			
10-50 m3/h		0,0145	55000	1	0,123	55000	0,46			
51-200 m3/h		0,2	55000	0,35	0,123	55000	0,46			
201-1250 m3/h		0,0075	55000	1	0,123	55000	0,46			
Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk										
Scenario: 0										
Projectnummer: 350030										
Bestandsnaam: GRP BORE kostendeckingsmodel 2018-2021 d3										
Datum: 5 apr. 17										

Persleidingen
bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2017

Eerste maatregeljaar

2018

Tabel 2

Bron		lengte (m)	diameter (mm)	jaar aanleg	60 1e jaar vervangings	jaar investering excl. BTW	BIW
Reeuwijk							
1a	Doormanstraat, Driebruggen	320	160	1974	2034	35,840	7,526
1b	Doormanstraat, Driebruggen	240	110	1974	2034	18,480	3,881
2	Esdoornstraat, Driebruggen	300	90	1977	2037	18,900	3,969
3	Gruttolaan, Driebruggen	225	160	2000	2060	25,200	5,292
4	Bernhardstraat, Waarder	285	110	1996	2056	21,945	4,608
5	De Steupel, Reeuwijk Brug-Oost	350	90	2000	2060	22,050	4,631
6	s Gravenbroekseweg, Oostzijde A12	500	160	1999	2059	56,000	11,760
7	Notaris 'd Aumerlaan, Reeuwijk Brug-Oost	70	125	1999	2059	0,125	1,206
8	Van de Veldestraat, Reeuwijk Dorp	750	125	1999	2059	65,625	13,781
9	Pasteursstraat, Industrieterrain Zoutman	190	125	1997	2057	16,625	3,491
10	Dorpsweg, Reeuwijk Dorp	300	125	1984	2044	26,250	5,513
11	Julianastraat, Waarder	165	110	1996	2056	12,705	2,668
12	Leeuweriklaantje, Driebruggen	30	75	1998	2058	1,350	0,284
13	Kortezoom, Reeuwijk Dorp	52	63,00	2011	2071	1,950	0,410
14	?, Reeuwijk Brug	55	90	2014	2074	3,459	0,726
15	?, Reeuwijk Brug	130	125	2014	2074	11,358	2,385
16	Meentweide, Reeuwijk Brug	141	90	2014	2074	0,902	1,069
17	Meentweide, Reeuwijk Brug	7	90	2014	2074	0,141	0,093
18	s-Gravenbroekseweg, Reeuwijk Brug	246	90	2016	2076	15,467	3,248
Bodegraven							
1	Noord-Oost (A1)	15	160	1989	2049	1,680	0,353
2	Cortenhoeve (B3)	80	250	1968	2028	14,000	2,940
		80	250	1968	2028	14,000	2,940
3	Schumanweg (BB)	650	160	1996	2056	72,800	15,268
4	Beireluxe (BB, nuudgemeent)	705	160	1970	2030	78,960	16,582
5	Groote Wotoring	500	160	1995	2055	66,080	13,877
6	Zuidzijde	280	110	1995	2055	21,560	4,528
hoofdtussengemalen Meije							
7	Verbree (voert af op drukriolering)	0					
8	Kerkvliet (voert af op drukriolering)	0					
9	Emmakade	120	63	1999	2059	4,536	0,953
TOTALEN		6.875				642,29	134,88

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar (LR 2015)

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *

0,70 voor diameter 90-315 mm

0,60 voor diameter 63-89 mm

Bron	11 GBIBasis-bewerken standaardproject 6.2.5 - RIOOL - Productiedata, Roermond - MECHANISCHE LEIDING - Mechanische leiding.xlsx		
Project:	GRP Bodegraven-Reeuwijk		Projectnummer: 350038
Scenario:	0		Datum: 5-apr-17
Bestandsnaam:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3		

Tabel 3

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

1,00

3.200

4.000

63 (gemiddelde diameter 90 mm)

120

GRP Bodegraven-Reeuwijk

0

GRP BORE kostendekkingmodel 2018-2021 d3

Projectnummer: 350038

Datum: 5-apr-17

Mechanische riolering (Droogweerafvoer) in Reeuwijk

Tabel 3a

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2017

Nr	Straatnaam	aantal units	leidinglengte druk	vv	jaar aanleg		40 jaar vervanging bouwkundig			20 jaar vervanging mech/el deel		
					bouwkl.	mech/el.	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	Westzijde A 12											
1	Oud Reeuwijkseweg	28	1.873		1999	1999	2039	208	44	2019	112	24
2	Schinkeldijk	37	1.984		1999	1999	2039	242	51	2019	148	31
3	Zijde weg nr. 22a	1	36		2004	2004	2044	5	1	2024	4	1
4	Zijde weg	41	2.106		2000	2000	2040	264	55	2020	164	34
5	Tempeldijk	28	1.349		2000	2000	2040	175	37	2020	112	24
6	Kerkweg (R.D.)	3		31	1999	2015	2039	13	3	2035	12	3
7	Dorpsweg	16	408	274	1984	2014	2024	110	23	2034	64	13
8	Kaagjesland	4	245	130	1991	2010	2031	44	9	2030	16	3
9	Kaagjesland	1	117		1997	2010	2037	11	2	2030	4	1
10	Kaagjesland	5	281	82	1990	2010	2030	44	9	2030	20	4
11	Kaagjesland	1			1984	2010	2024	3	1	2030	4	1
12	Kaagjesland	1	69	50	1990	2010	2030	15	3	2030	4	1
13	Kaagplein	1	520		1992	2010	2032	36	8	2030	4	1
14	Kaagplein	1	15		1997	1997	2037	4	1	2018	4	1
15	Berkenbroek	20	905	128,5	1991	2007	2031	136	29	2027	80	17
16	Reesvelt	2			2009	2009	2049	6	1	2029	8	2
17	Overtoom	1			2008	2008	2048	3	1	2028	4	1
18	Visschouw	1			2008	2008	2048	3	1	2028	4	1
19	Bredeschouw	1			2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
20	Onelingschouw	1			2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
21	Nieuweweg	7	916	161	1990	2007	2030	99	21	2027	28	6
22	Kwekerspad	2	163	84	1990	2007	2030	27	6	2027	8	2
23	Randenburgseweg	28	1.450	243	1990	2005	2030	210	44	2025	112	24
24	Randenburgseweg nr. 17-1	1	40		1990	2001	2030	6	1	2021	4	1
25	Randenburgseweg nr. 20a	1	12		1990	2007	2030	4	1	2027	4	1
26	Randenburgseweg nr. 10	1	30		1990	2001	2030	5	1	2021	4	1
27	Randenburgseweg 19D	1			2004	2004	2044	3	1	2024	4	1
28	Middelburgseweg	25	1.684	124	1990	2010	2030	201	42	2030	100	21
29	Middelburgseweg 56 t/m 62 en 68	2	77	67	1990	2007	2030	19	4	2027	8	2
30	Gouwedreef	5			2008	2008	2048	16	3	2028	20	4
31	Nieuwdorperweg nr. 65	1			1984	2004	2024	3	1	2024	4	1
32	Reewal	21	2.548	93	1997	2015	2037	239	50	2035	84	18
33	Reewal nr. 12	1			1995	1995	2035	3	1	2018	4	1
	Oostzijde A 12											
34	Oukooopsedijk	10	772		1998	2015	2038	81	17	2035	40	8
35	Nieuwenbroeksedijk	11	1.011	31	1994	1994	2034	103	22	2018	44	9
36	Nieuwenbroeksedijk	5	608		1998	1998	2038	54	11	2018	20	4
37	Achter Ree	15			1994	1994	2034	48	10	2018	60	13
38	Achter Ree	1			1994	2007	2034	3	1	2027	4	1
39	Lecksdijk	11	1.336		1990	1990	2030	119	25	2010	44	9
40	Hortemansdijk	3	515		1994	1994	2034	42	9	2018	12	3
41	Hortemansdijk	1	10		2005	2005	2045	4	1	2025	4	1
42	Zoetendijk	18	1.305	250	1995	2015	2035	170	36	2035	72	15
43	Grote Ree	14	2.434	405	1994	2014	2034	247	52	2034	56	12
44	Grote Ree	1			1994	2007	2034	3	1	2027	4	1
45	Groene Ree	16	1.717	669	1991	2013	2031	240	50	2033	64	13
46	Korssendijk	21	1.275	185	1991	2014	2031	170	36	2034	84	18
47	Platteweg	52	2.586	1914	1991	2010	2031	559	117	2030	208	44
48	Platteweg 28	1	360		1991	2004	2031	26	5	2024	4	1

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:

1,00

Pompunit (bouwkundig ca.)

3.200

Drukleiding per m1

63 (gemiddelde diameter 90 mm)

Pompunit (mech/el)

4.000

Vrijvervalleiding per n

120

Project: GRP Bodegraven Reeuwijk
 Scenario: 0
 Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnummer: 350038
 Datum: 5-apr-17

Mechanische riolering (Droogweerafvoer) Reeuwijk
bedragen * EURO 1.000 prijsspeil 2017

Tabel 3c

Lokaal Plan 2017												
Nr	Druksysteem	aantal units	leidinglengte druk	vv	jaar aanleg		40 jaar vervang. bouwkundig			20 jaar vervang. mech/el. deel		
					bouwkw.	mech/el.	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
Waarder												
86	Dorp	9	580	50	1988	1988	2028	71	15	2018	36	8
87	Dorp	2			1998	1998	2038	6	1	2018	8	2
88	Hof van Waarder	5	463		1994	1994	2034	45	9	2018	20	4
89	Hof van Waarder	4			1990	1990	2030	13	3	2018	16	3
90	Molendijk	1	15		1988	1988	2028	4	1	2018	4	1
91	Molendijk	1			2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
92	Berghoeve	2			1998	1998	2038	6	1	2018	8	2
93	Kosterdijk	2			2009	2009	2049	6	1	2029	8	2
94	Jenneke E. Dijkhof	1		94	2001	2001	2041	14	3	2021	4	1
95	Van Vollenhovenstraat	1			2007	2007	2047	3	1	2027	4	1
Buitengebied Driebruggen												
96	Laageind	1			2004	2004	2044	3	1	2024	4	1
97	Laageind	35	2.804	42	1993	1993	2033	294	62	2018	140	29
98	Laageind	2			1988	1988	2028	6	1	2018	8	2
99	Hogebrug	7	663	270	1988	2009	2028	97	20	2029	28	6
100	Hoogeind	44	2911,77	141	1988	2009	2028	341	72	2029	176	37
101	Opweg (tunnel)	2			1996	1996	2036	6	1	2018	8	2
Driebruggen												
102	Gruttolaan	1	29		2002	2002	2042	5	1	2022	4	1
103	Noordkade	1			1980	1980	2020	3	1	2018	4	1
104	Zuidkade	1	91		1980	1980	2020	9	2	2018	4	1
105	Burgemeester P. Foitmain	1	6		2001	2001	2041	4	1	2021	4	1
106	Kerkweg (Driebruggen) 44	1	18	70	2005	2005	2045	13	3	2025	4	1
107	Kerkweg (Driebruggen) 47A	1	10	70	2005	2005	2045	13	3	2025	4	1
100	Prinses Beatrixkade	1	46		2000	2000	2040	6	1	2020	4	1
109	Abeelhof	1			2010	2010	2050	3	1	2030	4	1
110	Moerbeelhof	1			2010	2010	2050	3	1	2030	4	1
111	Hazelaarshof	1			2010	2010	2050	3	1	2030	4	1
Drainagepompen sportvelden												
112	CVC, Reeuwijk Brug	1			1980	1980	2020	3	1	2018	4	1
113	CVC, Reeuwijk Brug	2			1980	1980	2020	6	1	2018	8	2
114	RVC, Reeuwijk Dorp	1			1980	1980	2020	3	1	2018	4	1
TOTALEN												
		133	7.645	737			bk	995,69	209,09	m/e	532,00	111,72

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijsspeil startjaar

Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:	1,00		
Pompunit (bouwkundig ca.)	3.200	Drukleiding per m1	63 (gemiddelde diameter 90 mm)
Pompunit (mech/el)	4.000	Vrijvervalleiding per n	120

Project:	GRP Bodegraven-Reeuwijk	Projectnummer:	350038
Scenario:	0	Datum:	5-apr-17
Bestand:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3		

bedragen * EURO 1.000

prijscil 2017

Tabel 3f

prognose 2017												
Nr	Straat	huis nr.	postcode	aantal IBA's	jaar aanleg		40 jaar			20 jaar		
					bouwkt.	mech/el.	vervanging bouw/kundig		vervanging mech/el deel			
							1e vv-jaar	excl. BTW	BTW	1e vv-jaar	excl. BTW	BTW
	Reeuwijk											
1	Parallelweg	2	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
2	Parallelweg	2a	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
3	Parallelweg	4	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
4	Parallelweg	6	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
5	Parallelweg	8	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
6	Parallelweg	10	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
7	Parallelweg	12	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
8	Parallelweg	14	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
9	Parallelweg	16	2811 NS	1	2003	2003	2043	3	1	2023	4	1
1	Gravekoopsedijk	1	2011 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
2	Gravekoopsedijk	1a	2011 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
3	Gravekoopsedijk	2	2811 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
4	Gravekoopsedijk	3	2811 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
5	Gravekoopsedijk	5	2811 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
6	Gravekoopsedijk	7	2811 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
7	Gravekoopsedijk	9	2811 NL	1	2005	2005	2045	3	1	2025	4	1
1	Lecksdijk	24	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
2	Lecksdijk	26	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
3	Lecksdijk	28	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
4	Lecksdijk	28a	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
5	Lecksdijk	30	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
6	Lecksdijk	32	2811 NK	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
1	Oukoopsedijk	1	2011 NE	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
2	Oukoopsedijk	3	2811 NE	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
3	Oukoopsedijk	5	2811 NE	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
4	Oukoopsedijk	12	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
5	Oukoopsedijk	14	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
6	Oukoopsedijk	16	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
7	Oukoopsedijk	17	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
8	Oukoopsedijk	18	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
9	Oukoopsedijk	20	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
10	Oukoopsedijk	21	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
11	Oukoopsedijk	23	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
12	Oukoopsedijk	25	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
13	Oukoopsedijk	27	2811 NG	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
14	Oukoopsedijk	19	2811 NG	1	2017	2017	2057	3	1	2037	4	1
15	Oukoopsedijk	19a	2011 NG	1	2017	2017	2057	3	1	2037	4	1
1	Kerkweg	15	2811 KD	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
2	Kerkweg	17	2811 KD	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
3	Kerkweg	19	2811 KD	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
4	Kerkweg	21	2811 KD	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1
5	Kerkweg	23	2811 KD	1	2009	2009	2049	3	1	2029	4	1

Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:

Index LR (pp 2015) -> pp startjaar: 1,00

IBA (bouwkundig ca.)

3.100

Drukleiding per m1

63 (gemiddelde diameter 90 mm)

IBA (mech/el)

3,600

Vrijervalleiding per n

120

Project:	GRP Bodegraven Reeuwijk		
Scenario:	0	Projectnummer:	350038
Bestandsnaam:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3	Datum:	5-apr-17

bedragen * EURO 1.000

prijepcil 2017

Tabel 3q

[illegible]

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Index LR (pp 2015) -> pp startjaar:

1,00

IBA (bouwkundig ca.)

3.100

Drukleidinga per m1

63 (gemiddelde diameter 90 mm)

IBA (mech/el)

3.600

Vrijervalleiding per n

120

Project:	GRP Bodegraven Reeuwijk		
Scenario:	0	Projectnummer:	350038
Filenaam:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3	Datum:	5-apr-17

Exploitatieuitgaven				Tabel 5		
bedragen in EURO						
grijspeil 2017				Eerste jaar: 2018		
Proces: 104804						
Kosten Locatie	Omschrijving locatie	Kosten-soort	Omschrijving kostensoort	Uitgaven		Bron
				excl. BTW	BTW	
672200	Riolering, algemeen beheer	423000	Afschrijvingen	APART MEEGENOMEN IN TABEL KAPITAALLASTEN VERLEDEN		
672200	Riolering, algemeen beheer	434100	Overige belastingen en rechten	437		
672200	Riolering, algemeen beheer	434304	Overige goederen & diensten	74.817	15.712	
672200	Riolering, algemeen beheer	434306	Onderhoudskosten	88.824	18.233	
672200	Riolering, algemeen beheer	434312	Contributies en lidmaatschappen	5.573	1.170	
672200	Riolering, algemeen beheer	442440	Ink. overdrachten gemeensch. regelingen	-		
672200	Riolering, algemeen beheer	461000	Kapitaallasten (rente)	APART MEEGENOMEN IN TABEL KAPITAALLASTEN VERLEDEN		
672200	Riolering, algemeen beheer	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
672205	Riolering, inspectie en reiniging	434306	Onderhoudskosten	173.452	36.425	
672205	Riolering, inspectie en reiniging	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
672210	Onderhoud minigemalen	434306	Onderhoudskosten	274.342	57.612	
672210	Onderhoud minigemalen	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
672210	Onderhoud minigemalen	834000	Overige opbrengsten	4.584	963	
672215	Onderhoud pompen en gemalen	431000	Elektra en gas	123.217	25.076	
672215	Onderhoud pompen en gemalen	434304	Overige goederen & diensten	31.697	6.656	
672215	Onderhoud pompen en gemalen	434306	Onderhoudskosten	93.375	19.609	
672215	Onderhoud pompen en gemalen	434311	Waterverbruik, incl. vastrecht	1.550	326	
672215	Onderhoud pompen en gemalen	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
672215	Onderhoud pompen en gemalen	834000	Overige opbrengsten	22.220	4.666	
672220	Huisaansluitingen	434306	Onderhoudskosten	20.826	4.373	
672220	Huisaansluitingen	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
672220	Huisaansluitingen	834000	Overige opbrengsten	4.330	909	
672225	Putten en kolken	434306	Onderhoudskosten	80.368	16.877	
672225	Putten en kolken	462200	Doorbelasting alle kostenplaatsen	-		
Buiten riolering om in begroting op andere posten						
Proces 104401						
600047	Salariskosten	411000	Taakveld 7.2 riolering salariskosten	173.182		
Proces 102801						
672600	Rioolheffing	442440	Ink. overdrachten gem. Regelingen (BSCR)	50.793	10.667	
NOG NIET OPGENOMEN						
Beheer IBA's vanaf 2019				19.000	3.990	
TOTALEN				1.178.319	210.987	
Extracomptabel: Overheadkosten				529.256		
				512.242		
				513.402		
Extracomptabel: Meer dan zijdelingse kosten				270.987	49.351	
				276.945	50.645	
				282.667	51.862	
				288.300	52.972	

Project:	GRP Bodegraven-Reeuwijk	Projectnummer:	350038
Scenario:	0	Datum:	10-apr-17
Bestand:	GRP BORE kostendekkingsmodel 2015-2021 d3		

Vrijvervalriolen

Tabel 6

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2017

jaar	vervangings geraamd strategisch				roling geraamd strategisch				Totaal gemiddeld	
									excl. BTW	BTW
2018	-								400	84
2019	-								400	84
2020	-								400	84
2021	-								400	84
2022	7								2.097	440
2023	2.470								2.097	440
2024	309								1.697	356
2025	3.481								1.697	356
2026	2.910								1.697	356
2027	1.033								1.697	356
2028	221								1.697	356
2029	2.817								1.697	356
2030	1.107								1.697	356
2031	360								1.697	356
2032	1.796								2.287	480
2033	3.904								2.207	400
2034	1.696								2.287	480
2035	629								2.287	480
2036	5.083								2.287	480
2037	645								2.287	480
2038	2.625								2.287	480
2039	1.507								2.287	480
2040	1.360								2.287	480
2041	2.091								2.287	480
2042	2.450								2.823	593
2043	861								2.823	593
2044	1.729								2.823	593
2045	1.102								2.823	593
2046	2.680								2.823	593
2047	2.386								2.823	593
2048	3.904								2.823	593
2049	3.983								2.823	593
2050	0.501								2.023	593
2051	634								2.823	593
2052	901								797	167
2053	2.060								797	167
2054	1.156								797	167
2055	978								797	167
2056	1.739								797	167
2057	-								797	167
2058	-								797	167
2059	674								797	167
2060	452								797	167
2061	-								797	167
2062	4.559								2.654	557
2063	985								2.654	557
2064	3.650								2.654	557
2065	4.656								2.654	557
2066	5.241								2.654	557
2067	1.047								2.654	557
2068	1.178								2.654	557
2069	3.209								2.654	557
2070	889								2.654	557
2071	1.125								2.654	557
2072	511								837	176
2073	181								837	176
2074	492								837	176
2075	2.115								837	176
2076	1.033								837	176
2077	692								837	176
Totaal	104.642	-	-	-	-	2.400	2.757	-	109.999	23.100

Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk
 Scenario: 0
 Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnummer: 350038
 Datum: 5-apr-17

Uitvoeringsprogramma (UP) 2017-2021

prijspool 2017

Tabel 6a

Jaar	Omschrijving	Euro	Investering ex DTW		
			Euro	Euro*1000	
			VAT		
			20%		
2010	Project Heraanleg Zoutman fase 4	90.750	10.750	113	in kaplaas
2018	Project Heraanleg Zoutman fase 5	2.500	500	3	in kaplaas
2018	Project Polderbrink	2.500	500	3	in kaplaas
2018	Project Reeuwijk-Brug West fase 3	137.500	27.500	165	in kaplaas
2018	Project Reeuwijk-Brug West fase 4	2.500	500	3	in kaplaas
2018	Project Reeuwijk-Brug Oost	250.000	50.000	300	in kaplaas
2018	Project Dunantlaan	10.000	2.000	12	in kaplaas
2018	Project Mossenbuurt	12.500	2.500	15	in kaplaas
2018	Project groot onderhoud riolering	90.000	18.000	108	in kaplaas
2018	Project vervangen mech/elec minigemalen	300.000	60.000	360	in kaplaas
2018	Project Kerkweg Driebruggen	100.000	20.000	120	in kaplaas
2018	Project Reeuwijk-Brug Treebord fase 1	150.000	30.000	180	in kaplaas
2018	Project Reeuwijk-Brug Treebord fase 2	2.500	500	3	in kaplaas
2018	Project Hoofdgemalen deelvervangingen	80.000	16.000	96	in kaplaas
2018	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	
2018	Totaal	1.567.083	313.417	1.881	
2019	Project Heraanleg Zoutman fase 5	28.750	5.750	35	in kaplaas
2019	Project Polderbrink	87.500	17.500	105	in kaplaas
2019	Project Grassenbuurt	2.500	500	3	in kaplaas
2019	Project Reeuwijk-Brug West fase 4	132.500	26.500	159	in kaplaas
2019	Project Reeuwijk-Brug West fase 5	2.500	500	3	in kaplaas
2019	Project Dunantlaan	100.000	20.000	120	in kaplaas
2019	Project groot onderhoud riolering	90.000	18.000	108	in kaplaas
2019	Project vervangen mech/elec minigemalen	300.000	60.000	360	in kaplaas
2019	Project Reeuwijk-Brug Treebord fase 2	150.000	30.000	180	in kaplaas
2019	Project Hoofdgemalen deelvervangingen	80.000	16.000	96	in kaplaas
2019	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	
2019	Totaal	1.307.083	261.417	1.569	
2020	Project Grassenbuurt	7.500	1.500	9	in kaplaas
2020	Project Reeuwijk-Brug West fase 5	370.000	74.000	444	in kaplaas
2020	Project Reeuwijk-Brug West fase 6	2.500	500	3	in kaplaas
2020	Project groot onderhoud riolering	90.000	18.000	108	in kaplaas
2020	Project vervangen mech/elec minigemalen	300.000	60.000	360	in kaplaas
2020	Project Hoofdgemalen deelvervangingen	80.000	16.000	96	in kaplaas
2020	Nog nader te benoemen rioolbudget (a.g.v. inspecties)	78.333	15.667	94	in kaplaas
2020	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	
2020	Totaal	1.261.666	252.333	1.514	
2021	Project Reeuwijk-Brug West fase 6	355.000	71.000	426	in kaplaas
2021	Project groot onderhoud riolering	90.000	18.000	108	in kaplaas
2021	Project vervangen mech/elec minigemalen	300.000	60.000	360	in kaplaas
2021	Project Hoofdgemalen deelvervangingen	80.000	16.000	96	in kaplaas
2021	Nog nader te benoemen rioolbudget (a.g.v. inspecties)	70.333	15.667	94	in kaplaas
2021	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	
2021	Totaal	1.206.666	247.333	1.404	
2022	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	
2023	Plusproject vervangen riool en afkoppelen Rbrug West	333.333	66.667	400	

Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk
 Scenario: 0
 Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnummer: 350038
 Datum: 3-apr-17

Eenhedsprijzen tbv vervangingskostenberekening vrijvervalriolering										Tabel 6b	
Uitgangspunten		Basisprijs riool 300 mm		400 Euro / m							
		Basisprijs riool 700 mm		800 Euro / m							
		In basisprijs riool:		materiaal							
				grondwerk							
				verharding		50% asfalt, 50% bestrating, open sleuf					
				diversen		verkeer, toegankelijkheid, kabels, leidingen, bomen					
				toeslagen		41,7%, ex BTW					
						zie LR D1100, tabel B1.1					
		Basisprijs rioolput		2400 Euro / stuk							
		1 put per		40 meter							
		Basisprijs perceelsaansluiting		490 Euro / stuk							
		1 perceelsaansluiting per		10 meter							
		Basisprijs kolk en kolkaansluiting		280 Euro / stuk							
		1 kolk en kolkaansluiting per		10 meter							
		Prijspeil Leidraad:		2015							
		Prijspeil nu:		2017							
		Inflatie vlg CBS		0,0%							
								Inflatiecorrectie		Vervanging Relining	
diameter (mm)	kosten riool Euro / m	putmaat mm x mm	kosten put	kosten put Euro / m riool	perceelsaansluiting Euro / m riool	kolk en kolkaansluiting Euro / m riool	Totaal Euro / m riool	0,0%	Totaal per m²	35%	
200	320	600	1.900	48	49	28	440	-	440	154	
300	400	800 x 800	2.400	60	49	28	540	-	540	189	
400	500	1000 x 1000	3.020	76	49	28	650	-	650	228	
500	620	1000 x 1000	3.810	95	49	28	790	-	790	277	
600	770	1250 x 1250	4.800	120	49	28	970	-	970	340	
700	800	1250 x 1250	6.040	151	49	28	1.030	-	1.030	361	
800	910	1250 x 1250	7.620	191	49	28	1.180	-	1.180	413	
900	1.040	1500 x 1500	9.590	240	49	28	1.360	-	1.360	476	
1000	1.180	1500 x 1500	12.090	302	49	28	1.560	-	1.560	546	
1250	1.640	1750 x 1750	21.210	530	49	28	2.250	-	2.250	788	
1500	2.280	2000 x 2000	27.890	697	49	28	3.050	-	3.050	1.068	
Project:		GRP Bodegraven-Reeuwijk									
Scenario:		0									
Filenaam:		GRP BORE kostendekkingsmodel 2016-2021 d3									
								Projectnummer:		350038	
								Datum:		5-apr-17	

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen
bedragen * EURO 1.000

Tabel 9

Jaar	MJB vanaf 2017		Overige kaplast volgens MJP 2016		TOTAAL	DTW
	nominaal	prijspeil 2017	nominaal	prijspeil 2017		
2018	595	595	1.375	1.375	1.970	414
2019	657	647	1.348	1.329	1.976	415
2020	703	682	1.319	1.280	1.962	412
2021	724	693	1.275	1.219	1.912	401
2022	744	701	1.249	1.177	1.878	394
2023	734	681	1.181	1.096	1.778	373
2024	724	662	1.071	979	1.642	345
2025	714	643	1.004	905	1.548	325
2026	704	625	923	820	1.445	303
2027	694	607	837	732	1.339	281
2028	684	589	761	658	1.247	262
2029	674	572	713	605	1.178	247
2030	664	555	684	572	1.127	237
2031	654	539	628	517	1.056	222
2032	623	506	581	472	977	205
2033	607	485	565	452	937	197
2034	592	466	522	411	877	184
2035	583	452	469	364	816	171
2036	574	439	459	351	790	166
2037	565	420	450	339	765	161
2038	556	413	411	328	740	155
2039	547	400	429	314	714	150
2040	538	388	420	303	690	145
2041	528	375	411	292	667	140
2042	518	362	402	281	644	135
2043	509	351	393	271	622	131
2044	500	339	365	248	587	123
2045	491	329	320	214	542	114
2046	482	318	299	197	515	108
2047	473	307	293	190	497	104
2048	464	297	286	183	480	101
2049	455	287	244	154	441	93
2050	447	277	207	128	406	85
2051	438	268	202	124	391	82
2052	429	258	157	94	353	74
2053	420	249	153	91	340	71
2054	411	240	149	87	328	69
2055	402	232	135	78	309	65
2056	393	223	90	51	274	58
2057	380	212	87	49	261	55
2058	371	204	85	47	251	53
2059	362	197	83	45	242	51
2060	353	189	81	44	233	49
2061	344	182	79	42	223	47
2062	336	174	78	40	215	45
2063	263	135	76	39	173	36
2064	245	124	60	30	154	32
2065	239	118	45	22	141	30
2066	145	71	44	21	92	19
2067	130	63	42	20	83	17
2068	101	48	41	20	68	14
2069	70	33	34	16	49	10
2070	46	21	12	6	27	6
2071	32	15	12	5	20	4
2072	20	9	0	0	9	2
2073	0	0	-	-	0	0
2074	-	-	-	-	-	-
2075	-	-	-	-	-	-
2076	-	-	-	-	-	-
2077	-	-	-	-	-	-
Totaal	25.650	19.275	23.673	19.727	-	-

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van 1,50 % inflatie

Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk
 Scenario: 0
 Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnummer: 350038
 Datum: 5-apr-17

Tabel 10

De investeringen van de periode 2018-2021 zijn grotendeels al opgenomen in de 'kapitaallasten verleden'

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal
Bedsragen - EURO 1.000
prijspeil 2017

jaar	Investerings				gemeen- bouwkundig	mechanische roling bouw- bouw-	milieumaatregelen investering	grondwater maatregelen investering	subtotaal invest.	jaarkijkse uitgaven				subtotaal jaar uitg.	kapitaallasten verleden	Totaal excl. BTW		
	inval rielen / iup	bouw-	mech/elek	porleiding						Onderzoek	Exploitatie	jaart uitg.						
2018	400	-	-	-	-	-	-	-	400	50	1.960	1.960	1.970	-	1.970	4.379		
2019	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1.968	1.968	1.976	-	1.976	4.343		
2020	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1.974	1.974	1.962	-	1.962	4.336		
2021	400	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1.980	1.980	1.912	-	1.912	4.292		
2022	2.097	-	24	-	-	360	-	-	2.481	-	1.980	1.980	1.878	-	1.878	6.339		
2023	2.097	-	41	-	-	360	-	-	2.490	-	1.980	1.980	1.778	-	1.778	6.256		
2024	1.697	-	24	-	116	360	-	-	2.198	-	1.980	1.980	1.642	-	1.642	5.819		
2025	1.697	-	82	-	-	360	-	-	2.139	-	1.980	1.980	1.548	-	1.548	5.668		
2026	1.697	-	138	-	-	360	-	-	2.195	-	1.980	1.980	1.445	-	1.445	5.620		
2027	1.697	-	291	-	-	360	-	-	2.348	-	1.980	1.980	1.339	-	1.339	5.667		
2028	1.697	-	121	28	2.978	360	-	-	5.184	-	1.980	1.980	1.247	-	1.247	8.412		
2029	1.697	-	114	-	66	360	-	-	2.237	-	1.980	1.980	1.178	-	1.178	5.395		
2030	1.697	87	111	79	1.168	360	-	-	3.500	-	1.980	1.980	1.127	-	1.127	6.607		
2031	1.697	-	170	-	1.174	360	-	-	3.402	-	1.980	1.980	1.056	-	1.056	6.438		
2032	2.287	-	2031	-	357	360	-	-	3.965	-	1.980	1.980	977	-	977	5.965		
2033	2.287	-	-	-	863	360	-	-	3.509	-	1.980	1.980	937	-	937	6.427		
2034	2.287	-	82	54	2.287	360	-	-	3.650	-	1.980	1.980	877	-	877	6.507		
2035	2.287	-	215	-	306	360	-	-	3.167	-	1.980	1.980	816	-	816	5.963		
2036	2.287	-	159	-	6	360	-	-	2.812	-	1.980	1.980	790	-	790	5.882		
2037	2.287	-	-	19	257	360	-	-	2.922	-	1.980	1.980	765	-	765	5.967		
2038	2.287	-	234	-	606	360	-	-	3.486	-	1.980	1.980	740	-	740	6.207		
2039	2.287	-	30	-	954	360	-	-	3.630	-	1.980	1.980	714	-	714	6.324		
2040	2.287	8	-	-	438	360	-	-	3.093	-	1.980	1.980	690	-	690	5.763		
2041	2.287	-	60	-	326	360	-	-	3.033	-	1.980	1.980	667	-	667	5.680		
2042	2.823	-	24	-	383	360	-	-	3.590	-	1.980	1.980	644	-	644	6.214		
2043	2.823	-	41	-	519	360	-	-	3.744	-	1.980	1.980	622	-	622	6.345		
2044	2.823	-	24	26	510	360	-	-	3.744	-	1.980	1.980	587	-	587	6.311		
2045	2.823	-	82	-	444	360	-	-	3.709	-	1.980	1.980	542	-	542	6.231		
2046	2.823	-	138	-	3	360	-	-	3.324	-	1.980	1.980	515	-	515	5.819		
2047	2.823	-	291	-	44	360	-	-	3.518	-	1.980	1.980	497	-	497	5.995		
2048	2.823	40	121	-	283	360	-	-	3.373	-	1.980	1.980	480	-	480	5.832		
2049	2.823	43	114	2	489	360	-	-	3.631	-	1.980	1.980	441	-	441	6.252		
2050	2.823	-	111	-	13	360	-	-	3.307	-	1.980	1.980	406	-	406	5.693		
2051	2.823	-	170	-	-	360	-	-	3.353	-	1.980	1.980	391	-	391	5.724		
2052	797	-	-	-	-	360	-	-	1.157	-	1.980	1.980	353	-	3490	3.490		
2053	797	-	-	-	-	360	-	-	1.157	-	1.980	1.980	340	-	3.477	3.477		
2054	797	-	82	-	-	360	-	-	1.239	-	1.980	1.980	328	-	3.547	3.547		
2055	797	70	215	88	-	360	-	-	1.529	-	1.980	1.980	309	-	3.819	3.819		
2056	797	-	159	107	-	360	-	-	1.423	-	1.980	1.980	274	-	3.677	3.677		
2057	797	32	-	17	9	360	-	-	1.212	-	1.980	1.980	261	-	3.453	3.453		
2058	797	48	234	1	-	360	-	-	1.440	-	1.980	1.980	251	-	3.672	3.672		
2059	797	52	30	132	-	360	-	-	1.371	-	1.980	1.980	242	-	3.593	3.593		
2060	797	-	2060	-	47	3	360	-	1.207	-	1.980	1.980	223	-	3.420	3.420		
2061	797	40	60	-	-	360	-	-	1.257	-	1.980	1.980	223	-	3.460	3.460		
2062	2.654	36	24	-	-	360	-	-	3.074	-	1.980	1.980	215	-	5.269	5.269		
2063	2.654	39	41	-	-	360	-	-	3.094	-	1.980	1.980	173	-	5.247	5.247		
2064	2.654	99	24	-	116	360	-	-	3.263	-	1.980	1.980	154	-	5.387	5.387		
2065	2.654	78	82	-	-	360	-	-	3.174	-	1.980	1.980	141	-	5.295	5.295		
2066	2.654	145	138	-	-	360	-	-	3.297	-	1.980	1.980	92	-	5.368	5.368		
2067	2.654	280	291	-	2.959	360	-	-	3.585	-	1.980	1.980	83	-	5.648	5.648		
2068	2.654	78	121	-	-	360	-	-	6.172	-	1.980	1.980	98	-	8.219	8.219		
2069	2.654	145	114	-	66	360	-	-	3.339	-	1.980	1.980	49	-	5.367	5.367		
2070	2.654	44	111	-	594	360	-	-	3.783	-	1.980	1.980	27	-	5.770	5.770		
2071	2.654	291	170	2	1.174	360	-	-	4.651	-	1.980	1.980	20	-	6.651	6.651		
2072	837	-	-	-	335	360	-	-	1.532	-	1.980	1.980	9	-	3.521	3.521		
2073	837	-	-	-	294	360	-	-	1.491	-	1.980	1.980	0	-	3.471	3.471		
2074	837	78	82	24	405	360	-	-	1.786	-	1.980	1.980	-	-	3.766	3.766		
2075	837	-	215	-	110	360	-	-	1.522	-	1.980	1.980	-	-	3.502	3.502		
2076	837	-	159	15	-	360	-	-	1.372	-	1.980	1.980	-	-	3.352	3.352		
2077	837	-	-	-	257	360	-	-	1.454	-	1.980	1.980	-	-	3.434	3.434		
Totaal	109.999	1.733	5.364	642	19.233	20.160	-	-	157.132	50	118.763	118.813	39.003	-	39.003	314.947		
Kolom Bronlabel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Project: GRP Bodograven-Reeuwijk
Scenario: 0
Bestand: GRP BORE Kostenontwikkelingsmodel 2018-2021 d0

Projectnr: 350038
Datum: 10-jan-17

prijspeil 2017

Project:	GRP Bodengraven-Reeuwijk	Projectnr:	350038
Scenario:	0	Datum:	10-apr-17
Bestandnaam:	GRP BORE kostenberekingsmodel 2016-2021 a3		

Daten, excl. rioolheffing, Totaal
bedragen x 1.000, prijspijl startjaar

Tabel 12

Tariefseglisatievoorziening stand 1-1-2018							Totaal	Totaal prijspijl
2018	304,482							304
2019								-
2020								-
2021								-
2022								-
2023								-
2024								-
2025								-
2026								-
2027								-
2028								-
2029								-
2030								-
2031								-
2032								-
2033								-
2034								-
2035								-
2036								-
2037								-
2038								-
2039								-
2040								-
2041								-
2042								-
2043								-
2044								-
2045								-
2046								-
2047								-
2048								-
2049								-
2050								-
2051								-
2052								-
2053								-
2054								-
2055								-
2056								-
2057								-
2058								-
2059								-
2060								-
2061								-
2062								-
2063								-
2064								-
2065								-
2066								-
2067								-
2068								-
2069								-
2070								-
2071								-
2072								-
2073								-
2074								-
2075								-
2076								-
2077								-
Totaal	304							304
CW	304							304

Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk

Scenario: 0

Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnr: 350038

Datum: 5-apr-17

Eenheden basistarief (Totaal)

Tabel 13

jaar	Rerentieeenheden	Toename als gevolg van uitbreiding	totaal eenheden
2018	15.891	-	15.891
2019			15.891
2020			15.891
2021			15.891
2022			15.891
2023			15.891
2024			15.891
2025			15.891
2026			15.891
2027			15.891
2028			15.891
2029			15.891
2030			15.891
2031			15.891
2032			15.891
2033			15.891
2034			15.891
2035			15.891
2036			15.891
2037			15.891
2038			15.891
2039			15.891
2040			15.891
2041	Gemiddeld tarief 2016	€ 309,84	15.891
2042	Eigenaar	135,60	15.891
2043	Gebruiker 51-100 m3	174,24	15.891
2044			15.891
2045	Aantal heffingseenheden		15.891
2046	Totale inkomsten op : 2-5-2016	4.923.783	15.891
2047			15.891
2048	Aantal heffingseenheden (gemiddelde woning)	15.891	15.891
2049			15.891
2050			15.891
2051			15.891
2052			15.891
2053			15.891
2054			15.891
2055			15.891
2056			15.891
2057			15.891
2058			15.891
2059			15.891
2060			15.891
2061			15.891
2062			15.891
2063			15.891
2064			15.891
2065			15.891
2066			15.891
2067			15.891
2068			15.891
2069			15.891
2070			15.891
2071			15.891
2072			15.891
2073			15.891
2074			15.891
2075			15.891
2076			15.891
2077			15.891
2078			15.891
2079			15.891
2080			15.891
2081			15.891
2082			15.891
2083			15.891
2084			15.891
2085			15.891
2086			15.891
2087			15.891
2088			15.891
2089			15.891
2090			15.891
2091			15.891
2092			15.891
2093			15.891
2094			15.891
2095			15.891
2096			15.891
2097			15.891
Totaal	15.891	42.492	
Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk Scenario: 0 Filenaam: GRP BORE kostendeckingsmodel 2018-2021 d3			
Projectnr: 350038			Datum: 5-apr-17

Tabel 14

Kostenrekeningberekening TOTAAL, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld														Van kapitaalrekening (jaar 3%), Voorloper 0%														0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 1,5% per jaar indexeren 1,50% BTW-dekking 100% Kostenrekeningperiode 2018 t/m 2077														Rechts voorz. Initieel																																																																																																	
Laasten excl. BTW														compensatie BTW over afschrijv.														Baten excl. heffing														Benodigde dekking toe dekken saldo (A)														Dekking excl. infl. corr.														slip in % excl. infl. corr.														eenheden														dekking (B)														postag. 100%														tarief incl. correctie													
jaar	nieuwe investeringen	cum nieuwe kapitaalrekening	onderzoek en exploitatie	oudo kap. lasten + UP	subtotale excl. BTW	BTW over afschrijv.	compensatie BTW over afschrijv.	BTW O&E	100% in voorzetting	excl. heffing	toe dekken saldo (A)	toe dekken saldo (A)	per eenheid, €	tarief, €	excl. infl. corr.	excl. infl. corr.	slip in % excl. infl. corr.	eenheden	dekking (B)	postag. 100%	tarief incl. correctie																																																																																																																						
2018	400	-	2.010	1.970	3.979	100%	100%	702	-	4.682	€ 294,61	€ 290,00	€ 19,84	€ 290,00	€ 290,00	€ -	-6,4%	15.891	4.608	€ -	€ 290,00	€ 290,00																																																																																																																					
2019	400	18	1.968	1.976	3.962	1	699	-	4.662	€ 293,36	€ 290,00	€ -	0,0%	€ 290,00	€ 290,00	€ -	0,0%	15.891	4.608	€ -	€ 290,00	€ 290,00																																																																																																																					
2020	400	36	1.974	1.962	3.973	3	697	-	4.672	€ 294,00	€ 290,00	€ -	0,0%	€ 290,00	€ 290,00	€ -	0,0%	15.891	4.608	€ -	€ 290,00	€ 290,00																																																																																																																					
2021	400	54	1.980	1.912	3.946	4	687	-	4.637	€ 291,80	€ 290,00	€ -	0,0%	€ 290,00	€ 290,00	€ -	0,0%	15.891	4.608	€ -	€ 290,00	€ 290,00																																																																																																																					
2022	2.481	71	1.980	1.878	3.929	5	680	-	4.614	€ 290,37	€ 290,37	€ 0,37	0,1%	€ 290,37	€ 290,37	€ -	0,1%	15.891	4.614	€ -	€ 290,37	€ 290,37																																																																																																																					
2023	2.498	196	1.980	1.778	3.954	17	659	-	4.629	€ 291,31	€ 291,31	€ 0,94	0,3%	€ 291,31	€ 291,31	€ -	0,3%	15.891	4.629	€ -	€ 291,31	€ 291,31																																																																																																																					
2024	2.198	319	1.980	1.642	3.940	28	631	-	4.598	€ 289,37	€ 289,37	€ -1,95	-0,7%	€ 289,37	€ 289,37	€ -	-0,7%	15.891	4.598	€ -	€ 289,37	€ 289,37																																																																																																																					
2025	2.139	425	1.980	1.548	3.953	38	611	-	4.601	€ 289,56	€ 289,56	€ 0,19	0,1%	€ 289,56	€ 289,56	€ -	0,1%	15.891	4.601	€ -	€ 289,56	€ 289,56																																																																																																																					
2026	2.195	526	1.980	1.445	3.951	48	589	-	4.587	€ 288,68	€ 288,68	€ -0,88	-0,3%	€ 288,68	€ 288,68	€ -	-0,3%	15.891	4.587	€ -	€ 288,68	€ 288,68																																																																																																																					
2027	2.348	629	1.980	1.339	3.947	58	567	-	4.572	€ 287,72	€ 287,72	€ -0,95	-0,3%	€ 287,72	€ 287,72	€ -	-0,3%	15.891	4.572	€ -	€ 287,72	€ 287,72																																																																																																																					
2028	5.164	741	1.980	1.247	3.968	70	548	-	4.586	€ 288,56	€ 288,56	€ 0,83	0,3%	€ 288,56	€ 288,56	€ -	0,3%	15.891	4.586	€ -	€ 288,56	€ 288,56																																																																																																																					
2029	2.237	998	1.980	1.178	4.156	95	533	-	4.784	€ 301,06	€ 301,06	€ 12,51	4,3%	€ 301,06	€ 301,06	€ -	4,3%	15.891	4.784	€ -	€ 301,06	€ 301,06																																																																																																																					
2030	3.500	1.089	1.980	1.127	4.197	105	523	-	4.824	€ 303,57	€ 303,57	€ 2,50	0,8%	€ 303,57	€ 303,57	€ -	0,8%	15.891	4.824	€ -	€ 303,57	€ 303,57																																																																																																																					
2031	3.402	1.244	1.980	1.056	4.281	120	508	-	4.909	€ 308,91	€ 308,91	€ 5,34	1,8%	€ 308,91	€ 308,91	€ -	1,8%	15.891	4.909	€ -	€ 308,91	€ 308,91																																																																																																																					
2032	3.004	1.393	1.980	977	4.350	136	491	-	4.977	€ 313,20	€ 313,20	€ 4,29	1,4%	€ 313,20	€ 313,20	€ -	1,4%	15.891	4.977	€ -	€ 313,20	€ 313,20																																																																																																																					
2033	3.509	1.506	1.980	937	4.423	147	483	-	5.053	€ 317,99	€ 317,99	€ 4,79	1,5%	€ 317,99	€ 317,99	€ -	1,5%	15.891	5.053	€ -	€ 317,99	€ 317,99																																																																																																																					
2034	3.650	1.643	1.980	877	4.500	161	470	-	5.132	€ 322,92	€ 322,92	€ 4,93	1,6%	€ 322,92	€ 322,92	€ -	1,6%	15.891	5.132	€ -	€ 322,92	€ 322,92																																																																																																																					
2035	3.167	1.785	1.980	816	4.582	176	457	-	5.215	€ 328,19	€ 328,19	€ 5,27	1,6%	€ 328,19	€ 328,19	€ -	1,6%	15.891	5.215	€ -	€ 328,19	€ 328,19																																																																																																																					
2036	2.812	1.901	1.980	790	4.672	189	442	-	5.312	€ 334,29	€ 334,29	€ 6,10	1,9%	€ 334,29	€ 334,29	€ -	1,9%	15.891	5.312	€ -	€ 334,29	€ 334,29																																																																																																																					
2037	2.922	1.993	1.980	765	4.738	199	447	-	5.384	€ 338,80	€ 338,80	€ 4,51	1,3%	€ 338,80	€ 338,80	€ -	1,3%	15.891	5.384	€ -	€ 338,80	€ 338,80																																																																																																																					
2038	3.486	2.084	1.980	740	4.804	209	441	-	5.455	€ 343,27	€ 343,27	€ 4,47	1,3%	€ 343,27	€ 343,27	€ -	1,3%	15.891	5.455	€ -	€ 343,27	€ 343,27																																																																																																																					
2039	3.630	2.268	1.980	714	4.902	223	436	-	5.561	€ 349,95	€ 349,95	€ 6,68	1,9%	€ 349,95	€ 349,95	€ -	1,9%	15.891	5.561	€ -	€ 349,95	€ 349,95																																																																																																																					
2040	3.093	2.352	1.980	690	5.002	237	431	-	5.670	€ 356,79	€ 356,79	€ 8,84	2,0%	€ 356,79	€ 356,79	€ -	2,0%	15.891	5.670	€ -	€ 356,79	€ 356,79																																																																																																																					
2041	3.033	2.421	1.980	667	5.069	247	426	-	5.742	€ 361,34	€ 361,34	€ 4,54	1,3%	€ 361,34	€ 361,34	€ -	1,3%	15.891	5.742	€ -	€ 361,34	€ 361,34																																																																																																																					
2042	3.590	2.507	1.980	644	5.130	258	421	-	5.809	€ 365,56	€ 365,56	€ 4,22	1,2%	€ 365,56	€ 365,56	€ -	1,2%	15.891	5.809	€ -	€ 365,56	€ 365,56																																																																																																																					
2043	3.744	2.600	1.980	622	5.202	267	417	-	5.895	€ 370,34	€ 370,34	€ 4,79	1,3%	€ 370,34	€ 370,34	€ -	1,3%	15.891	5.895	€ -	€ 370,34	€ 370,34																																																																																																																					
2044	3.744	2.699	1.980	597	5.265	276	409	-	5.952	€ 374,53	€ 374,53	€ 4,19	1,1%	€ 374,53	€ 374,53	€ -	1,1%	15.891	5.952	€ -	€ 374,53	€ 374,53																																																																																																																					
2045	3.709	2.795	1.980	542	5.318	286	400	-	6.003	€ 377,75	€ 377,75	€ 3,22	0,9%	€ 377,75	€ 377,75	€ -	0,9%	15.891	6.003	€ -	€ 377,75	€ 377,75																																																																																																																					
2046	3.324	2.866	1.980	515	5.361	295	394	-	6.070	€ 381,97	€ 381,97	€ 4,22	1,1%	€ 381,97	€ 381,97	€ -	1,1%	15.891	6.070	€ -	€ 381,97	€ 381,97																																																																																																																					
2047	3.518	2.953	1.980	497	5.430	301	390	-	6.122	€ 385,25	€ 385,25	€ 3,28	0,9%	€ 385,25	€ 385,25	€ -	0,9%	15.891	6.122	€ -	€ 385,25	€ 385,25																																																																																																																					
2048	3.373	3.027	1.980	480	5.467	309	387	-	6.162	€ 389,02	€ 389,02	€ 3,77	1,0%	€ 389,02	€ 389,02	€ -	1,0%	15.891	6.162	€ -	€ 389,02	€ 389,02																																																																																																																					
2049	3.831	3.092	1.980	441	5.513	315	379	-	6.207	€ 392,99	€ 392,99	€ 1,50	0,4%	€ 392,99	€ 392,99	€ -	0,4%	15.891	6.207	€ -	€ 392,99	€ 392,99																																																																																																																					
2050	3.307	3.160	1.980	406	5.565	324	371	-	6.262	€ 394,03	€ 394,03	€ 3,44	0,9%	€ 394,03	€ 394,03	€ -	0,9%	15.891	6.262	€ -	€ 394,03	€ 394,03																																																																																																																					
2051	3.353	3.238	1.980	391	5.610	331	368	-	6.308	€ 396,96	€ 396,96	€ 2,93	0,7%	€ 396,96	€ 396,96	€ -	0,7%	15.891	6.308	€ -	€ 396,96	€ 396,96																																																																																																																					
2052	3.157	3.295	1.980	353	5.629	337	360	-	6.376	€ 398,06	€ 398,06	€ 1,10	0,3%	€ 398,06	€ 398,06	€ -	0,3%	15.891	6.376	€ -	€ 398,06	€ 398,06																																																																																																																					
2053	3.157	3.252	1.980	340	5.672	336	357	-	6.265	€ 394,23	€ 394,23	€ -3,83	-1,0%	€ 394,23	€ 394,23	€ -	-1,0%	15.891	6.265	€ -	€ 394,23	€ 394,23																																																																																																																					
2054	1.239	3.208	1.980	328	5.616	334	355	-	6.205	€ 390,48	€ 390,48	€ -3,75	-1,0%	€ 390,48	€ 390,48	€ -	-1,0%	15.891	6.205	€ -	€ 390,48	€ 390,48																																																																																																																					
2055	1.529	3.169	1.980	309	5.458	333	351	-	6.143	€ 386,54	€ 386,54	€ -3,04	-1,0%	€ 386,54	€ 386,54	€ -	-1,0%	15.891	6.143	€ -	€ 386,54	€ 386,54																																																																																																																					
2056	1.423	3.144	1.980	274	5.368	333	344	-	6.074	€ 382,25	€ 382,25	€ -4,20	-1,1%	€ 382,25	€ 382,25	€ -	-1,1%	15.891	6.074	€ -	€ 382,25	€ 382,25																																																																																																																					
2057	1.212	3.114	1.980	261	5.355	333	341	-	6.029	€ 379,58	€ 379,58	€ -2,89	-0,8%	€ 379,58	€ 379,58	€ -	-0,8%	15.891	6.029	€ -	€ 379,58	€ 379,58																																																																																																																					
2058	1.440	3.075	1.980	251	5.307	332	339	-	5.977	€ 376,13	€ 376,13	€ -3,23	-0,9%	€ 376,13	€ 376,13	€ -	-0,9%	15.891	5.977	€ -	€ 376,13	€ 376,13																																																																																																																					
2059	1.371	3.047	1.980	242	5.269	331	337	-	5.937	€ 373,61	€ 373,61	€ -2,52	-0,7%	€ 373,61	€ 373,61	€ -	-0,7%	15.891	5.937	€ -	€ 373,61	€ 373,61																																																																																																																					
2060	1.207	3.017	1.980	233	5.230	331	335	-	5.895	€ 370,97	€ 370,97	€ -2,63	-0,7%	€ 370,97	€ 370,97	€ -	-0,7%	15.891	5.895	€ -	€ 370,97	€ 370,97																																																																																																																					
2061	1.257	2.980	1.980	223	5.184	330	333	-	5.846	€ 367,89	€ 367,89	€ -3,08	-0,8%	€ 367,89	€ 367,89	€ -	-0,8%	15.891	5.846	€ -	€ 367,89	€ 367,89																																																																																																																					
2062	3.074	2.946	1.980	215	5.140	329	331	-	5.800	€ 365,00	€ 365,00	€ -2,89	-0,8%	€ 365,00	€ 365,00	€ -	-0,8%</																																																																																																																										

Verloop Egalisatievoorziening

Tabel 15

jaar	Egalisatievoorziening				te parkeren boekwaarde	verloop voorziening	toeslag Δrente neg. Voorz.	Toeslag op rioolheffing	Uiteindelijke rioolheffing
	geïndexeerde stand vorig jaar	mutatie A-B *)	rente voorz. 0,00%	saldo					
2018	304	73-	-	231	-	231	-	-	€ 290,00
2019	228	53-	-	174	-	174	-	-	€ 290,00
2020	172	64-	-	100	-	100	-	-	€ 290,00
2021	107	29-	-	78	-	78	-	-	€ 290,00
2022	77	-	-	77	-	77	-	€ -	€ 290,37
2023	76	-	-	76	-	76	-	€ -	€ 291,31
2024	75	-	-	75	-	75	-	€ -	€ 289,37
2025	74	-	-	74	-	74	-	€ -	€ 289,56
2026	72	-	-	72	-	72	-	€ -	€ 288,68
2027	71	-	-	71	-	71	-	€ -	€ 287,72
2028	70	-	-	70	-	70	-	€ -	€ 288,66
2029	69	-	-	69	-	69	-	€ -	€ 301,06
2030	68	-	-	68	-	68	-	€ -	€ 303,57
2031	67	-	-	67	-	67	-	€ -	€ 308,91
2032	66	-	-	66	-	66	-	€ -	€ 313,20
2033	65	-	-	65	-	65	-	€ -	€ 317,99
2034	64	-	-	64	-	64	-	€ -	€ 322,92
2035	63	-	-	63	-	63	-	€ -	€ 328,19
2036	62	-	-	62	-	62	-	€ -	€ 334,29
2037	61	-	-	61	-	61	-	€ -	€ 338,80
2038	61	-	-	61	-	61	-	€ -	€ 343,27
2039	60	-	-	60	-	60	-	€ -	€ 349,95
2040	59	-	-	59	-	59	-	€ -	€ 356,79
2041	58	-	-	58	-	58	-	€ -	€ 361,34
2042	57	-	-	57	-	57	-	€ -	€ 365,66
2043	56	-	-	56	-	56	-	€ -	€ 370,34
2044	55	-	-	55	-	55	-	€ -	€ 374,53
2045	55	-	-	55	-	55	-	€ -	€ 377,75
2046	54	-	-	54	-	54	-	€ -	€ 381,97
2047	53	-	-	53	-	53	-	€ -	€ 385,25
2048	52	-	-	52	-	52	-	€ -	€ 389,02
2049	51	-	-	51	-	51	-	€ -	€ 390,59
2050	51	-	-	51	-	51	-	€ -	€ 394,03
2051	50	-	-	50	-	50	-	€ -	€ 396,96
2052	49	-	-	49	-	49	-	€ -	€ 398,06
2053	48	-	-	48	-	48	-	€ -	€ 394,23
2054	48	-	-	48	-	48	-	€ -	€ 390,40
2055	47	-	-	47	-	47	-	€ -	€ 386,54
2056	46	-	-	46	-	46	-	€ -	€ 382,25
2057	46	-	-	46	-	46	-	€ -	€ 379,36
2058	45	-	-	45	-	45	-	€ -	€ 376,13
2059	44	-	-	44	-	44	-	€ -	€ 373,61
2060	44	-	-	44	-	44	-	€ -	€ 370,97
2061	43	-	-	43	-	43	-	€ -	€ 367,09
2062	42	-	-	42	-	42	-	€ -	€ 365,00
2063	42	-	-	42	-	42	-	€ -	€ 365,36
2064	41	-	-	41	-	41	-	€ -	€ 367,30
2065	41	-	-	41	-	41	-	€ -	€ 370,12
2066	40	-	-	40	-	40	-	€ -	€ 369,90
2067	39	-	-	39	-	39	-	€ -	€ 372,90
2068	39	-	-	39	-	39	-	€ -	€ 376,29
2069	38	-	-	38	-	38	-	€ -	€ 386,06
2070	38	-	-	38	-	38	-	€ -	€ 387,77
2071	37	-	-	37	-	37	-	€ -	€ 391,02
2072	37	-	-	37	-	37	-	€ -	€ 396,92
2073	36	-	-	36	-	36	-	€ -	€ 393,51
2074	35	-	-	35	-	35	-	€ -	€ 390,15
2075	35	-	-	35	-	35	-	€ -	€ 387,82
2076	34	-	-	34	-	34	-	€ -	€ 385,08
2077	34	34-	-	0-	0-	-	-	€ -	€ 380,05

	CONTANTE WAARDE	LASTEN	BATEN
2010-2077		552.688	552.688
na 2077		227.249	
CW eind periode			0-
Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt			

Project: GRP Bodegraven-Reeuwijk

Scenario: 0

Filenaam: GRP BORE kostendekkingsmodel 2018-2021 d3

Projectnr: 350038

Datum: 10 apr 17

Bijlage 5

Begrippen en definities

AFKORTINGEN

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
BBB	bergbezinkbassin
b.o.b.	binnenonderkant buis
DWA	droogweerafvoer
FTE	Full time equivalent
GRP	gemeentelijk rioleringsplan
IBA	installatie voor individuele behandeling van afvalwater
NEN	Nederlandse norm
NPR	Nederlandse praktijkrichtlijn
ODMH	Omgevingsdienst Midden-Holland
RWZI	rioolwaterzuiveringsinrichting
Wm	Wet milieubeheer


TERMEN EN DEFINITIES

De woorden en verklaringen in deze lijst zijn (voor een groot deel) afkomstig uit:

- *Beter Bouw- en Woonrijp Maken*, GD112-7 Publicatie 'Ontwatering in stedelijk gebied', definitief 2 d.d. 20 april 2007;
- NEN 3300 Buitenriolering - Termen en definities.


aangroei	verzameling van organismen die zich op de buiswand hebben vastgehecht of in slierten aan de buiswand hangen
aantasting	een wijziging van de structuur van de buiswand als gevolg van (bio)chemische of mechanische processen
afkoppelen	Afkoppelen is het niet langer afvoeren van hemelwater via de riolering naar de RWZI maar op omgevingsverantwoorde wijze brengen van hemelwater in bodem of oppervlaktewater. Omgevingsverantwoord wil zeggen zonder overlast of nadelige gevolgen voor bewoners, gebruikers, waterpeilbeheer, ecologie en water- en bodemmilieu het niet meer inzamelen en naar de RWZI transporteren van hemelwater.
afvoerend oppervlak	het naar de riolering afwaterende oppervlak
afwatering	de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied
afzetting	aankoeking van slib, vet en kalk op de buiswand; tevens afzetting van bodemmateriaal anders dan zand ter plaatse van een buisverbinding of scheur
ander afvalwater	Datgene wat niet onder een van de volgende begrippen is te vatten: huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater, bedrijfsafvalwater of stedelijk afvalwater. Een voorbeeld van 'ander afvalwater' is 'zwembadwater' bij een particulier huishouden dat geloosd moet worden. Te lozen zwembadwater van een professioneel zwembad is bedrijfsafvalwater.
basisinspanning	term die de waterkwaliteitsbeheerders gebruiken voor het aanduiden van de inspanningen die elke gemeente moet uitvoeren of uitgevoerd hebben om de vuiluitworp uit de riolering tot een bepaald niveau te reduceren
basisrioleringsplan	Document (tekening + toelichting en berekeningen) met de huidige situatie van de riolering en de uit te voeren verbeteringsmaatregelen
bedrijfsafvalwater	afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is
bemalingsgebied	een rioleringsgebied waaruit het afvalwater door een gemaal wordt verwijderd
beoordelen	het toetsen van een parameter aan de bijbehorende maatstaf en het geven van een oordeel over de uitkomsten van de toetsing
bergbezinkelder	reservoir voor de tijdelijke opslag van afvalwater waarin tevens slibafzetting plaatsvindt met een voorziening om het slib te kunnen verwijderen en waaruit overstortingen kunnen plaatsvinden

berging	de inhoud van de riolering uitgedrukt in m ³ of mm
bergingsverlies	de vermindering van berging door permanente vulling in de riolering als gevolg van verzakkingen
bouwtechnische maatregelen	maatregelen in de woning (in de kruipruimte of kelder, of in de woonruimte), met als doel vochtoverlast te beperken
bouwrijpmaken	een terrein zodanig inrichten dat aanleg van infrastructuur, woningen, recreatievoorzieningen en dergelijke mogelijk wordt
classificatie	de indeling van toestandsaspecten in klassen
dg DIALOG Riolering	het computerprogramma voor rioleringsbeheer
doorlatendheid	het vermogen van de grond om water en/of lucht door te laten
drainage	een systeem van doorlatende, geperforeerde kunststof pijpen in de bodem, waarin opvang en afvoer van overtollig grondwater plaatsvindt, waardoor de grondwaterstand beheerst kan worden
drooglegging	afstand tussen het oppervlaktewaterpeil en het maaiveld



droogweerafvoer (dwa)	de hoeveelheid afvalwater die per tijdseenheid in een droogweersituatie via het rioolstelsel wordt afgevoerd
drukriolering	riolering waarbij het transport plaatsvindt via pompen en persleidingen
DWA-rioolstelsel	zie vuilwaterrioolstelsel
emissiespoor	onderdeel van het tweesporenbeleid van waterkwaliteitsbeheerders gericht op het tot een bepaald niveau terugbrengen van de emissies (vuiluitwerp) uit een rioolstelsel, ongeacht de werkelijke waterkwaliteit
externe overstort	rioolput voorzien van een overstortdrempel die loost buiten het in beschouwing genomen rioolstelsel, meestal op oppervlaktewater
foutieve aansluiting	Het aansluiten van een vuilwaterriool op een regenwaterriool of omgekeerd.
freatisch grondwater	Het grondwater in de bovenste bodemlaag, dat (indirect) in contact staat met de atmosfeer. De freatische grondwaterstand is een andere term voor grondwaterspiegel.
GHG	Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. Dit is het gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden van de afgelopen 8 jaren, gebaseerd op maandelijkse metingen.
gemengd rioolstelsel	stelsel waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één leidingstelsel wordt getransporteerd
gescheiden rioolstelsel	rioolstelsel, waarbij afvalwater exclusief neerslag door een leidingstelsel wordt getransporteerd en neerslag door een afzonderlijk leidingstelsel rechtstreeks naar oppervlaktewater wordt afgevoerd
geohydrologie	leer van de grondwaterstroming en de dynamiek in samenhang met de structuur en de opbouw van de ondergrond
grondwater	water beneden het grondoppervlak, meestal beperkt tot het water beneden de grondwaterspiegel

grondwateronderlast	problemen die zich voordoen als gevolg van lage grondwaterstanden, bijvoorbeeld aantasting van houten funderingen als gevolg van droogstand
grondwateroverlast	wateroverlast door hoge grondwaterstanden, bijvoorbeeld plasvorming op binnenterreinen of vocht in kruipruimtes
huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. Tot 1 januari 2008 werd 'huishoudelijk afvalwater' gedefinieerd als afvalwater afkomstig uit particuliere huishoudens. Al het overige afvalwater werd gezien als bedrijfsafvalwater. Bij bedrijven kan, onder die begripsbepaling, dus nooit huishoudelijk afvalwater vrijkomen. In de nieuwe begripsbepalingen is de aard en de herkomst van het afvalwater bepalend voor de typering van het afvalwater. Volgens de nieuwe begripsbepalingen zal bij bedrijven dus naast bedrijfsafvalwater ook huishoudelijk afvalwater vrijkomen. In ieder bedrijf is immers wel een toilet en een wastafel aanwezig. Afstromend hemelwater en (overtollig) grondwater werd tot 1 januari 2008 meegenomen in de begrippen huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, al naar gelang dit afkomstig was van een particulier huishouden of van een bedrijf. Onder de nieuwe begripsbepalingen zijn dit apart te benoemen soorten afvalwater.
hydraulisch	waarbij van de leer van de praktische toepassing van waterbeweging gebruik wordt gemaakt
hydraulische berekening	het door rekenen bepalen van het hydraulisch functioneren van een rioolstelsel
infiltratie	intreding van water in de bodem
ingrijpmaatstaf	grenstoestand waarbij ingrijpen in de actuele toestand noodzakelijk is en waarbij maatregelen moeten worden opgesteld
inhangend voegmateriaal	voegmateriaal (kit, bitumineuze profielstrip) dat uit de voeg in het doorstroomprofiel is gezakt of gedrukt
inhangende rubberring	een niet gescheurde rubberring die zichtbaar is of een gescheurde rubberring waarvan een gedeelte in het doorstroomprofiel hangt
inrichting	elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht
inspectie	het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand
kruipruimte	ruimte onder de begane-grondvloer in gebruik voor het bereiken van leidingen voor inspectie, onderhoud of reparatie, en voor ventilatie van de vloer en eventuele houten constructiedelen onder de woning
kwel	het uittreden van grondwater
lekkage	het in- of uittreden van water via voegen, scheuren, langs inlaten of door de buiswand
maaiveld	grondoppervlak, bovenzijde van de bodem
maatstaf	grenswaarde (getalsmatig) op basis waarvan geconcludeerd wordt of aan een functionele eis wordt voldaan
niet-inrichting	Alles wat geen inrichting is. Naast huishoudens gaat het vooral om activiteiten die vanwege het niet-begrensde of tijdelijke karakter niet als inrichting worden beschouwd (bv. gevelreiniging, evenementen, op locatie wassen van auto's).
obstakels	voorwerpen in het riool die geen functie in rioleringstechnische zin hebben en geen deel uitmaken van een normale afvalwaterstroom
onderhoud	herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij de toestand van objecten ongewijzigd gehandhaafd wordt
onderzoek	het verzamelen, ordenen, analyseren en verwerken van gegevens, zodanig dat informatie kan worden afgeleid over de toestand en het functioneren van de buitenriolering
ontvlechting	het volledig gescheiden inzamelen van afvalwater en regenwater
ontwatering	afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel door drains, kleine sloten en greppels naar een stelsel van grote waterlopen met als functie afwatering
ontwateringsdiepte	afstand tussen de hoogste grondwaterstand tussen twee ontwateringsmidde-len (sloot, drain) en het maaiveld



onverhard oppervlak	oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater kan infiltreren (plantsoenen, tuinen, bermen)
opbolling	maximale hoogteverschil tussen de grondwaterspiegel en de waterstand in de drainagebuizen en/of watergangen
openbaar hemelwaterstelsel ¹	voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van afvloeiend hemelwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast
openbaar ontwateringsstelsel	voorziening voor de inzameling en verdere verwerking van grondwater, niet zijnde een openbaar vuilwaterriool, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast
openbaar vuilwaterriool	voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater, in beheer bij een gemeente of een rechtspersoon die door een gemeente met het beheer is belast
oppervlaktewater	water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak
overstorting	de lozing van afvalwater via een overstortdrempel naar oppervlaktewater
overstortput	rioolput voorzien van een overstortdrempel
peilbuis	algemene term voor een buis of soortgelijke constructie met een kleine diameter waarin een grondwaterstand c.q. stijghoogte kan worden gemeten
pompoevercapaciteit (poc)	Het deel van de pompcapaciteit dat beschikbaar is voor de regenwaterafvoer. Het andere deel van de capaciteit is beschikbaar voor de afvalwaterafvoer tijdens droog weer.
randvoorziening	vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel die als doel heeft de lozing van vuil uit het rioolstelsel op oppervlaktewater te verminderen
regenwaterriool	riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
regenwaterrioolstelsel	rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag
renovatie	herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een ingrijpende toestandswijziging wordt doorgevoerd; evenaren technische staat van nieuw aangelegd
reparatie	herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij een beperkte toestandswijziging wordt doorgevoerd
riolering	het samenstel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater
riool	samenstel van buizen tussen twee putten bestemd voor de inzameling en/of het transport van afvalwater

¹ Met de wijziging van de Wet milieubeheer op 1 januari 2008 is het volgende onderscheid gemaakt: *openbaar hemelwaterstelsel*, *openbaar ontwateringsstelsel* en *openbaar vuilwaterriool*. Een openbaar hemelwaterstelsel en een openbaar ontwateringsstelsel worden gezamenlijk aangeduid met '**schoonwaterriool**'. In beide wordt immers in beginsel 'schoon' water getransporteerd naar het milieu, oppervlaktewater of bodem, zonder tussenkomst van een zuivering. In de praktijk zullen beide ook vaak gecombineerd worden als ze op dezelfde locatie aanwezig zijn. Een vuilwaterriool lost in het algemeen op een RWZI.

rioolput	constructie toegang gevend tot het rioolstelsel (te herkennen aan gietijzeren deksels in de weg)
rioolwaterzuiverings-inrichting	het totaal van de grond, gebouwen en apparatuur voor de zuivering van afvalwater
RWA-riool	zie regenwaterriool
RWA-rioolstelsel	zie regenwaterrioolstelsel
scheuren	het geheel van scheuren, barsten en breuken
stedelijk afvalwater	huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater
stijghoogte	Hoogte boven een referentievlak tot waar het water in een peilbuis stijgt. Deze stijghoogte is afhankelijk van de druk van het grondwater ter plaatse van de opening onderin de peilbuis.
verbeterd gescheiden rioolstelsel	Gescheiden rioolstelsel met voorzieningen waardoor de neerslag slechts bij wat grotere regenbuien naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het meest vervuilde deel van de neerslag wordt 'geborgen' in de riolering en naar de zuivering afgevoerd.
verbeteren	het aanpassen van het oorspronkelijke functioneren
verhard oppervlak	oppervlak in stedelijk gebied waar neerslagwater niet kan infiltreren, maar oppervlakkig afstroomt (huizen, straten, en dergelijke)
vervangen	herstel van het oorspronkelijke functioneren, waarbij het bestaande object wordt verwijderd en een nieuw gelijkwaardig object wordt teruggeplaatst
visuele inspectie	het op directe wijze dan wel op indirecte wijze via optische hulpmiddelen inspecteren van de toestand
vrijvervalriool	riool waardoor afvalwater door de zwaartekracht wordt getransporteerd
vuilemissie	zie vuiluitworp
vuiluitworp	Het totaal aan stoffen (niet zijnde water) geloosd uit een rioolstelsel op het oppervlaktewater via overstorten. Hierbij kan gedacht worden aan biologisch afbreekbare stoffen die bij afbraak in het water zuurstof verbruiken (BZV), aan stikstof en fosfaten en aan zware metalen.
vuilwaterriool	riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag
vuilwaterrioolstelsel	rioolstelsel voor de inzameling en het transport van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag
waarschuwingsmaatstaf	grenstoestand waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek nodig is
wadi	systeem voor hemelwater afvoer door drainage en infiltratie
waterkwaliteitsdoelstelling	doelstelling voor de kwaliteit van een oppervlaktewater nodig om dat water een bepaalde functie te kunnen laten vervullen
water op straat	het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau
waterketen	De waterstroom vanaf het drinkwaterbedrijf, via de gebruikers en het rioolstelsel naar de RWZI (drinkwatervoorziening - riolering - afvalwaterzuivering).
wateroverlast	het optreden van waterstanden boven maaiveldniveau waarbij hinder of schade wordt ondervonden
wegzijging	neerwaartse stroming van grondwater
wortelingroei	de wortels van bomen of planten, die door voegen, scheuren of via gebouw of kolkaansluitingen het riool zijn ingegroeid
zandinloop	het intreden van zand via buisverbindingen of scheuren
zand- en vuilophoping	opgehoopt materiaal met een losse structuur
zetting	bodemdaling als gevolg van inklinking, krimp, door de bouw van kunstwerken, het ophogen van de grond of het aanbrengen van andere materialen

Bijlage 6

Overzicht overstorten

Riooloverstorten

	Putnummer	Straat	Kern	x-coördinaten	y-coördinaten	Opmerking
1	BG1254	Willem de Zwijgerstraat	Bodegraven	111417	455840	Bergbezinkbassin
2	BG1176	Ingelanden	Bodegraven	111886	455339	Bergbezinkleiding
3	BG0048	Oud Bodegraafseweg	Bodegraven	110859	455097	
4	BG1261	Prinses Beatrixstraat	Bodegraven	111481	454913	Bergbezinkbassin
5	BG0164	Goudseweg	Bodegraven	111048	454514	
6	BG0381	Emmakade	Bodegraven	110902	454139	
7	BG1256	Boesemsingel	Bodegraven	111170	454470	Bergbezinkbassin
8	BG1258	Roerdomp	Bodegraven	111440	454347	Bergbezinkbassin
9	BG1260	Zwaluw	Bodegraven	111530	454107	Bergbezinkbassin
10	BG1264	Hoornblad	Bodegraven	111765	454505	Bergbezinkbassin
11	RB0127	Groenezoom	Reeuwijk-Brug	109402	451459	
12	RB0165	Groen van Prinstererlaan	Reeuwijk-Brug	109339	451455	
13	RB0208	Van Staverenstraat	Reeuwijk-Brug	109319	451427	
14	RB0224	Kennedysingel	Reeuwijk-Brug	109039	451230	
15	RB0334	Van Heuven Goedhartstraat	Reeuwijk-Brug	109166	451091	
16	RB0977	Douwes Dekkerstraat	Reeuwijk-Brug	108962	450904	
17	RB0770	Van Beresteijnstraat	Reeuwijk-Brug	108990	450900	
	RB0285	Van Beresteijnstraat	Reeuwijk-Brug	108994	450903	
18	RB0197	Bernadottestraat	Reeuwijk-Brug	109192	450765	
19	RB1122	Koningin Wilhelminastraat	Reeuwijk-Brug	109292	450724	Bergbezinkbassin
20	RB0025	Zoutmansweg (16a)	Reeuwijk-Brug	109306	450540	
21	RB0001	Zoutmansweg (118)	Reeuwijk-Brug	109188	449870	
22	RB0074	Van Leeuwenhoekstraat	Reeuwijk-Brug	109037	450510	
23	RB0072	Edisonstraat	Reeuwijk-Brug	109008	450247	
24	RB0031	Einsteinstraat	Reeuwijk-Brug	109073	450216	
25	RB0556	Watermunt	Reeuwijk-Brug	109652	451493	
26	RB0879	Melkdistel	Reeuwijk-Brug	109925	451414	
27	RB0553	Kamille	Reeuwijk-Brug	109950	451395	
28	RB0517	Dunantlaan	Reeuwijk-Brug	109530	451025	Bergbezinkbassin
29	RB0737	Kalmoes	Reeuwijk-Brug	109769	450760	
30	RB0966	Treebord	Reeuwijk-Brug	109890	450714	
31	RB0363	s Gravenbroekseweg	Reeuwijk-Brug	110039	450703	
32	RD0034	Prinses Beatrixlaan	Reeuwijk-Dorp	107195	452310	
33	RD0009	Van de Veldestraat	Reeuwijk-Dorp	107162	452234	
34	DR0094	Gruttolaan	Driebruggen	115037	451024	
35	DR0158	Burg. Doormanstraat	Driebruggen	114640	450927	
36	DR0079	Lindelaan	Driebruggen	114658	450714	Bergbezinkbassin
37	DR0048	Kastanjelaan	Driebruggen	114502	450614	
38	WA0147	Prins P. Christiaanstraat	Waarder	116205	452970	Bergbezinkleiding
39	WA0110	Prinses Beatrixstraat	Waarder	116219	452633	
40	WA0086	Kosterdijk	Waarder	116246	452448	
41	NI0002	Gravin Jacobastraat	Nieuwerbrug	115743	454253	Bergbezinkbassin
42	-	Goudseweg (nabij N11)	Bodegraven	-	-	Wordt onderzocht

Bijlage 7

Reacties derden

Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en het Hoogheemraadschap Rijnland zijn betrokken bij de voorbereiding van het GRP middels de overleggen over het totstandkomen van het GRP. Ook hebben zij gereageerd op het concept GRP. Hieronder staan de reacties, die per e-mail zijn gegeven.

Zou, als bijlage, de lijst met overstorten kunnen worden opgenomen? Incl. x- en y coördinaten, drempelhoogte en -breedte?

Reactie: Als bijlage is een overzicht van de nog in werking zijnde DWA/gemengde riooloverstorten opgenomen. Dit incl. de x- en y-coördinaten. Verdere actuele maatvoering zal worden opgenomen in het in 2018 op te stellen BRP.

In de samenvatting en onder 4.2.2 staat dat een deel van de Emmakade gevoelig is voor wateroverlast. Deze situatie is ons bekend, het betreft overlast in extreme omstandigheden voor twee heel laag gelegen woningen. Er moet worden afgevraagd of het doelmatig is steeds weer grote inspanning te doen voor maar twee woningen. Vroeger stonden langs nagenoeg heel de Emmakade allemaal laaggelegen woningen. De betreffende woningen zijn op de laatste twee na allemaal vervangen.

Reactie: Net als bij iedere andere uitgave wordt ook voor deze locatie bekeken of het inzetten van financiële middelen maatschappelijk verantwoord / doelmatig is.

In hoofdstuk 2 staat goed beschreven waarom bepaalde zaken niet zijn gedaan. Bij andere GRP's mist dat nog wel eens. Waarom heeft het project Optimalisatie Broekvelden een kleur gekregen in het overzicht?

Reactie: In het concept document had dit punt een aandachtskleur gekregen. Dit omdat nog werd getwijfeld hoe we de onderzoeken die we wel in dit gebied hebben gedaan moesten bestempelen. Uiteindelijk heeft dit punt een "nee" gekregen. We hebben dus wel degelijk onderzoek gedaan in deze buurt maar dit mocht nog niet het stempel krijgen van het onderzoek dat vooraf was bedacht.

3.2.2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland denkt graag met de gemeente mee om met de inwoners over de problematiek van de riolering te communiceren.

Reactie: Wij maken dankbaar gebruik van dit aanbod.

3.2.4 In de eerste zin wordt gesproken over samenwerking Rijnland Groene Hart. Later bij Kennemerland wordt gesproken over sub regio. Ook Groene Hart (zonder de toevoeging Rijnland) is wat betreft de samenwerking ook een sub regio (zie tekst bij figuur 3-3). Svp ook wijzigen bij 5.3 pagina 33 laatste alinea.

Reactie: De tekst zal hierop worden aangepast.

3.3 Bij het overdragen van het beheer van IBA's aangeven dat het hier gaat om IBA's gelegen in het beheergebied van Rijnland.

Reactie: Klopt, de binnen onze gemeente IBA's staan namelijk niet allemaal in het beheergebied van Rijnland.

3.5 Het valt op dat voorbij wordt gegaan aan grondwater onderlast. In Bodegraven-Reeuwijk wordt niet verwacht dat daar in grote mate sprake van zal zijn. Maar, het is misschien goed toch te vermelden, dat daar in bepaalde gevallen sprake van kan zijn.

Reactie: Binnen de gemeente is hier (tot op heden) inderdaad niet of nauwelijks sprake van. De tekst is aangepast en er wordt nu gesproken over grondwaterproblemen.

4.5.2 Er staat dat klachten in het softwarepakket Decos worden geregistreerd. Klopt het dat de gemeente is overgestapt naar een ander softwarepakket dan Decos?.

Reactie: De gemeente is inderdaad overgestapt op een ander archiveringspakket, genaamd Join. De tekst is hierop aangepast.

5.1.1 Er staat dat 34 woningen en recreatiewoningen niet op de riolering zijn aangesloten. Hoewel het bij ons bekend moet zijn waar deze permanente en vakantie woningen zich bevinden krijgen wij graag een lijstje met adressen.

Reactie: Dit overzicht zal u separaat worden toegezonden.

5.1.1 laatste alinea. Graag krijgen we een projectenlijstje en planning voor de nieuwbouwplannen van 2016 tot 2025.

Reactie: in de commissie Ruimte is 11 april jl. de Woningbouwmonitor (met daarin opgenomen het woningbouwprogramma) besproken. Dit stuk zal u separaat worden toegezonden.

6.1 Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakt zich zorgen om de onvoldoende in te zetten personele bezetting. In onze definitieve aan de raad gerichte reactie zullen wij deze zorg dan ook uitspreken.

Reactie: Zoals gesteld is dit voor de gemeente ook een aandachtspunt waar wellicht in de (nabije) toekomst op zal moeten worden geanticipeerd.